

YU ISB


НОВОПАЗАРСКИ ЗБОРНИК

10



НОВОПАЗАРСКИ ЗБОРНИК

10



РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

Др Петар Влаховић

Др Марко Поповић

Радомир Станић

Др Андреј Андрејевић

Др Расим Муминовић

Др Хасан Ханић

Мр Мехмед Бејтић

Владета Паламаревић

Мр Саит Качапор

Мр Изудин Шушевић

Драгица Премовић - Алексић

Сенко Рашиљанин

Др Ејуп Мушовић

УРЕДНИК

Др Ејуп Мушовић

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА

Владета Паламаревић

ПРЕВОДИЛАЦ

Васвија Гусинац

ИЗДАВАЧ

Завичајни музеј Нови Пазар

НАСЛОВНА СТРАНА

Златна пекторала из Новог Пазара

YU ISBN 86—81137—02—6

И.Д.Ч.



САДРЖАЈ

Др Гордана Марјановић - Вујовић

Реликвијари из околине Новог Пазара

Борђе Перић

Ана, жена Немањина

Драгица Премовић - Алексић

Средњовековна некропола у Глоговику

Др Србољуб Живановић

Основне антрополошке карактеристике скелета из некрополе цркве у Трговишту

Др Србољуб Живановић

Некропола 2 у Трговишту

Радослав Михаиловић

Црква Светог Петра код Новог Пазара

Хатиџа Чар Дринда

Нова Варош у османским изворима

Мехмед Мујезиновић

Исламски епиграфски споменици Новог Пазара

Др Јован Ф. Трифуноски

Турско становништво у Македонији

Симон Јоановић

Новопазарски Санџак (1878—1900.) IV део

Мр Авдија Авдић

Спорови између српских и црногорских власти у Санџаку по сле запоседања 1912. године

Др Ејуп Мушовић

Становништво МЗ Суви До

Веско Пајковић

Сопоћански прозорац

Извештај о археолошким истраживањима

Звонимир Калуђеровић

Извештај о археолошком ископавању Смолућке пећине

1986. године

Др Марко Поповић

 РАС — касноантичко и средњовековно утврђење II

Др Марко Поповић

Извештај са рекогносцирања и сондирања археолошких локалитета на подручју општине Тутин 1986. године

Др Марко Поповић

Прелиминарна истраживања археолошких налазишта у области средњовековног Раса, II део

Др Гордана Марјановић - Вујовић

Петрова црква код Новог Пазара, III

Др Војислав Јовановић

Археолошка истраживања некрополе средњовековног Трговишта на локалитету Табачина 1986. године

Драгица Премовић - Алексић


 Трговиште — средњовековно насеље

Преглед објављених радова у првих десет бројева часописа Новопазарски зборник

Др Гордана Марјановић — Вујовић

РЕЛИКВИЈАРИ ИЗ ОКОЛИНЕ НОВОГ ПАЗАРА

Са локалитета Латинска црква у Постењу, места које се пр под падином источне стране брега на коме се налази Петрова црк Завичајном музеју у Новом Пазару чува се реверсна страна бронз нагрудног крста реликвијара.¹ Димензије су 8x5,5 цм а облик је л ског крста са проширеним kraјевима кракова. На ивицама горње доњег вертикалног крака крста минимално су очувани остаци карца од шарнира преко кога је, својевремено, била закачена масивна за низање о ланац.



Скоро читава површина крста покривена је урезаном представом светитеља са рукама подигнутим на молитву (сл. 1). Из равне површине крста истиче се само пластично наглашено лице на коме две јасне представљају очи, једна вертикална црта нос а две хоризонталне усне. Пластично лице уоквираша нимб изведен урезаном линијом. Светитељ је обучен у свечано одело које се састоји од доње хаљине и ограђива пребаченог преко рамена. Доњи део хаљине допире до саме ивичне вертикалног крака крста, спуштајући се у наборима који су дати изменичним вертикалним равним и вијугавим линијама. Горњи део хаљине под огратцем и подлактице подигнутих руку испуњени су пуним убодима а низови пунктираних убода испуњавају и бордуре ивицама хоризонталних и горњем вертикалном краку. На горњем вертикалном краку, изнад светитељеве главе урезан је натпис исписан грчким писмом Δ ΓΕΩΡΗ (св. Гергонос) који треба да потврђује да је на крсту урезана представа св. Борђа. Невешто урезана слова и неправилно и непотпуно исписано име св. Герогија показује да је мајstor који је резао овај крст био далеко вештији у преношењу гуралне представе него у исписивању слова, која су му можда биле неразумљива. Вероватније је, свакако, да је читава представа само новљена са крста који је послужио као предложак за копирање па је наведена примедба о неукости код исписивања натписа пре односе претходне резаче.

Нагрудни крстови реликвијари са урезаним светитељима обично у свечана одела и рукама подигнутим на молитву налажени су многим локалитетима и као случајни налази а и приликом археолошких ископавања. По подацима из затворених налаза и налазима са новим датују се у XI и XII век а понекад су употребљавани и неколико векова дуже от времена њихове израде, као цењена и драга хришћанска знамења.² Међу овим крстовима мало их је са представом пластично наглашене главе, било да се ради о представама светитеља или Богородице.

Са локалитета у Србији, овде може да се наведе само један јасан пример као аналогија и то из средњовековне збирке Народног музеја у Нишу. Нађен је при археолошким ископавањима у манастиру Св. Јована Богослова у Боганову, у поремећеном слоју. То је фрагментована реликвија са страна реликвијара са урезаном представом светитеља (или Богородице) у ставу оранс — рукама подигнутим на молитву. Пластично наглашено лице и код овог крста је окружено урезаним нимбом. Пластично очувана хаљина у наборима пада наниже а на горњем вертикалном краку нема натписа који би ближе одредио урезану фигуру. Крст је иначе дуго коришћен јер је, после раздвајања од аверсне стране, не ношен и као привесак о чему сведочи рупица пробијена на горњем вертикалном краку. На левом, цело очуваном, хоризонталном краку, види се да су крајеви били завршени круговима на основу чега се може реконструисати првобитни изглед крста, пре оштећења.

Ван Србије, крст реликвијар са урезаним представама светитеља који имају пластично лице нађен је на локалитету Кале у Скопљу.⁴

са неколико крстова нађених у суседној Бугарској. Међу крстовима је је, из колекције Народног музеја у Софији, публиковао К. Мија налазе се и три крста са урезаним представама и пластичним линијама. Завршеци крајева кракова код ових крстова у виду кругова и капљајуши више повећавају сличност и шире круг налазишта оваквих крстова на одређени део Балканског полуострва.

Осим аналогија само са крстовима код којих урезане представе светитеља имају пластична лица, ови крстови имају потпуније аналоге код крстова којих су и лица дата техником урезивања а управо ти крстови омогућавају ширу анализу самих представа фигура и њихова јашњења. Од осталих крстова нађених у Србији навешћемо реликвије из Кладова и Штрбаца код Коњажевца.

На аверсној страни бронзаног реликвијара из Кладова (Сл. 2) урезана је фигура са рукама подигнутим на молитву је и сигнатуром МРНӨ. На реверсној страни је иста представа, такође са рукама подигнутим на молитву, а натпис изнад главе показује да је представљени светитељ св. Георгије — св. Борђе. Поређењем обе представе, по представи главе, лицу, лицу нимба као и оделу, јасно је да су урезане представе светитеља мушкираца, иако натпис на аверсном делу објашњава да је на њима представљена Богородица. Ова појава је иначе веома честа међу крстовима овога типа па се и овде можемо запитати колико су они који урезивали представе разумевали натписе којима су представе сигнали. У сваком случају, они који су носили те крстове нису правили




Реликвијар из Кладова, Народни музеј у Београду

лике у самом начину представљања, поготову ако се мишљење не

нираним светитељима најчешће представљен св. Борђе — победио Још једну представу св. Борђа има и реверсна страна реликвијара Штрабаца⁷ (сл. 3), додуше другачијег урезаног одела, али то је већ висило од радионице у којој је био израђен. На овом крсту, уз уређене имене св. Борђа налази се и име св. Николе а што се понавља на неком броју крстова са представом светитеља — једна фигура са два писа.

По свему напред реченом, реверсна страна нагрудног крста реликвијера из Постења могла би се преко аналогија датовати у XI веку време када су крстови, међу неколико векова раније покрштили Србима, стекли статус не само правог него и неопходног властите хришћанског знамења.




Реликвијар из Штрабаца код Књажевца, Народни музеј у Београду

У непосредној близини Постења нађена су још два крста реликвијара. У Петровој цркви, приликом археолошких ископавања М. Бинковић,⁸ у олтарском простору а у ѡами под часном трпезом, нађене су две бронзане аверсне стране реликвијара. Иако оба дела

ром да је М. Љубинковић о њима опширио писала у своме чланку о некрополи око Петрове цркве код Новог Пазара ми се овде нећемо ново враћати на њих осим да укажемо како је могла да изгледа друга страна навених реликвијара — реверсна страна, када су у питању стови нађени у Петровој цркви и аверна страна за крст нађен у Постењу.


Аверсна страна реликвијара из Постења могла је бити са ставом датом на више начина, судећи по аналогним примерцима. Могла је имати поновљену фигуру као и на реверсној страни уз евентуално додате сигнатуре карактеристичне за представу Богородице, као што је то учињено на поменутом крсту из Кладова (Сл. 2) или, једноставнија, да има урезану представу светитеља без сигнатуре, као што је тај уред је уведен на реликвијару из Бранковине¹⁰ (Сл. 6). Рельефну представу Христовог Распећа, какву има аверсна страна реликвијара из Петрове цркве, увек прати рельефна представа Богородице са рукама подигнутим на литву, као што може да се види на једном цело очуваном реликвијару из Народног музеја у Београду¹¹ (Сл. 7). Време изrade оваквих крстова и њихово ширење на различитим местима, до верника који су их користили за потребу за њима, сматра се друга половина X и XI век.




Аверсна страна реликвијара из Петрове цркве,
Народни музеј у Београду

Аверсна страна другог крста нађеног у Петровој цркви, са уређеном представом сцена Распећа представља заправо сажет и поједно-

а од натписа који је стајао под Христовим рукама а уз фигуру Богомиће ИДЕО УЮС СОУ и испред фигуре св. Јована ИДОУ Н МНТНРО остају само иницијали Христовог имена а понекад, као што је то



Реликвијар из Бранковине, ризница цркве у Бранковини



чај код крста из Петрове цркве, рађање слова (Сл. 5). Реверсна страна оваквих крстова имала је урезану представу Богородице са подигнутим рукама на молитву и скоро обавезним натписом. Са леве и десне погнуте Богородичине руке урезиване су палме, као код очуване реверсне стране реликвијара из Кладова¹³ (Сл. 8) или бисте два јеванђелиста на реверсној страни реликвијара из Прилепа¹⁴. Овакви крстови су често чести налази у насељима и у гробовима некрополе око Дунава, уз дну од главних комуникација којима су ишли ходочасници до Свете земље и натраг као и разне трупе византијске војске. Њихова израда почине крајем XI и нарочито у XII веку али се они као реликвије или чешће, раздељених страна, као привесци, носе и у наредним вековима, као што то показује налаз из Баничева.¹⁵

Чињеница да са веома сличним или једнаким представама реликвијари налазе на налазиштима у Србији, Македонији и у Бугарској дозвољава претпоставку да је у XII веку било радионица за израду велико тражених реликвијара, и на просторима Балканског полуострва



Реликвијар из Кладова, Народни музеј у Београду

Приликом археолошких истраживања Латинске цркве¹⁷ нису

објашњава појаву реликвијара на овоме месту и чак утврђује у њу да ће, даљим археолошким истраживањима како око Петрове цркве и у Постењу, оваквих и сличних налаза бити и на другим ближим и даљим локалитетима, а на територији која је била не само центар средњовековне феудалне државе него и стециште многих хришћанских храмова и манастира.

Цртеже крстова којима је илустрован текст израдио је Mr Радмило Вујовић.

НАПОМЕНЕ

1. Захваљујем се сарадницима Завичајног музеја на могућности да публикујем крсне постењске крстове.
2. Г. Марјановић—Вујовић, *Крстови VI—XII века из збирке Народног музеја у Београду* (у штампи).
3. Захваљујем се на подацима колегиници Марији Максимовић из Народног музеја у Нишу.
4. Од археолошкото богатство на СР Македонија, каталог изложбе, Скопље 1980, кат. јединица 811.
5. К. Миятов, Палестински крстове в Българи, Годишник на Народни музей за 1922 г., София 1922, Обр. 42, 68 и 69.
6. Археолошко благо Бердапа, каталог изложбе, Београд 1987, кат. јединица 258, сл. 1 и 6.
7. S. Radojčić, *Bronzani krstovi — relikvijari iz ranog srednjek veka u beogradskim katakombama*, Zbornik za umetnosno zgodovino, nova vrsta 5—6, Ljubljana 1959, 126, sl. 57 i 58.
8. М. Љубинковић, *Некропола цркве Св. Петра код Новог Пазара*, Зборник Народног музеја VI, Београд 1970, 177—180, Т. II/1 и 3.
9. наведено дело.
10. Б. Вујовић, *Бранковина*, Београд 1983, 75—76, сл. 33.
11. Г. Марјановић—Вујовић, *Крстови VI—XII века, каталогска јединица 14*.
12. Г. Марјановић—Вујовић, *Реликвијар из околине Струмице*, Зборник у част Б. Бакића Прилеп (у штампи).
13. Г. Марјановић—Вујовић, *Крстови VI—XII века, каталогска јединица 38*.
14. наведено дело., каталогска јединица 39.
15. Захваљујем се М. Поповићу на саопштеним подацима.
16. Л. Дончева—Петкова, Пърсточе — енколпииони в Варенски музей, Известия на Националния музей Варна, том 19 (34), Варна 1983, т. III/1 и 2.
17. Д. Премовић—Алексић, *Латинска црква у Постењу*, Новолазарски зборник 9, Нови Лазар 1985, 55—65.

Српске књиге су уједно и један од најважнијих извора за српску историју. У овој колекцији се налазе књиге које су објављене у периоду од 1800. до 1945. године, али и књиге које су објављене у другим годинама, али су имају значајне историјске вредности. Ове књиге су објављене у различитим издавачким радњама и у различитим градовима, али су имају један заједнички карактер: они су објављени у Србији или су српске књиге које су објављене у иностранству, али су имају српски тематички садржаји.

Борбе Перић

АНА, ЖЕНА НЕМАЊИНА

О великој жупаници Ани Немањић, монахињи Анастасији, је знаменита нарочито по томе што је била супруга Стефана (Симеона Немање, 1113—1199/1200) зачетника династије Немањића, и мати мање познатих њених синова, краља Стефана Првовенчаног (о. 1160—1223) и монаха Саве (Растка), Светог Саве (1174/5—1235/6), писало је у прошлости.¹ Из наведене литературе, види се да се о првој српској просвећеној жени средњег века, Ани Немањиној, писало са историјског, етнолошког, па чак и феминистичког становништва. Пресек историјских казивања, уз њихово данашње вредновање, предмет су и овог рада.

АНА²

Порекло принцезе Ане

И поред оскудних података о Немањиној жени Ани, који никада не могу послужити за једну потпуну биографију, историчаре је, често узгредно, занимало непознато порекло родоначелнице Немањића. Историчар Иларион Руварац је, на пример, једном приликом кратко заслужио: „Стефан Немања, велики жупан и самодржавни господин Српској земљи и диоклитији (Зети) и Далмацији (горњој) и Травунији (крај око Требиња), изградио је са супругом Аном, незнана рођаком синове и кћери“. Тиме он није хтео рећи да је она била незната највећи историји непозната рода. Пратећи питање о Аним пореклу може се закључити да су се током времена изродиле разне верзије о томе, тако да би се могло рећи да је сваки историчар имао своју. По историјским претпоставкама, дакле, укључујући и разна писана предања о њеном пореклу, Ана је била, — Српкиња, Босанка, Францускиња, Гркиња, а у њој је можда било још мађарске и руске крви.

Да је Ана вероватно Српкиња тврдио је још историчар Павле Срећковић у својој „Историји српског народа“: „Из свега што се може навести о подружју Немањином, може се рећи да је она била кћерка краља дукљанскога Борба (Борба Бодиновића)³. Историчар и етнограф Милојко В. Веселиновић је у делу „Српске калуђерице“ закључио да „Сва је прилика да је она Српкиња из једне од ранијих српских породица, дајућих породица, било из Зете, било из Хума или из Босне. То

Нарочито је јака хипотеза да је Ана пореклом Босанка. Али има две варијанте: а) да је кћи босанског бана Борича и б) да је Босанка, али руског порекла. У том светлу, историчар Миленко Вукић пише: 'Први је Рајић у својој *Историји*, поводећи се за Дубровчанима Мавром Орбином и Лукаријем, (из)рекао да је Ана била кћи босанског бана Борића. По њему, узели су и други. Међутим, један од познатих писаца, (Синиша у *Летопису Матице српске*, књ. 151.) вели тако: „Ана била је кћи босанскога бана Борића. Али, ту узима да су био бана Борис, син Коломана I, краља угарског, једно лице, те би по тој мишљењу била кћи Бориса Коломановића, а унука краља угарског Коломана I. Али се јасно зна да је Борис Коломановић погинуо 1154 године у борби са Куманима, а бан Борић помиње се у животу 1163 године. Занимљиво је мишљење „хисторика“ Синише тј. Симеона Богдановића о Анином пореклу, које је он скицирао овако: „...Овај Борић био је таст Стевана Немање! Како већ казах, оженио се Борић око г. 1160. Узео је ћерку Ану, супругу Немањину... Борић, пријатељ и сродник свог цара Манојла, унук великог кнеза руског, принц-претендент на престо мађарске, а при томе био српских земаља Босне и Далмације — је јемачно такав таст. Као пријатељ Манојлов и супруг Ане, је узет у грчке принцеве, добива он (тј. Немања) после Десе, Рашку, а када је умро, Борићев и муж његове наследнице, уједно и Босну...“⁷ По Синиши, дакле, Ана је имала у себи и руске, мађарске, односно грчке корене. Али, била је Босанка, као што веле историчари — и предања. Најпознатије предање је у књизи историчара Владимира Боровића *Свети Сава у народном предању*, саопштено је и једно предање, које је Боровић уступио писцу Тихомиру Борђевићу, са насловом *Мајка Светог Саве*: „У селу Јајцу (икавски: Винац, ијек. Вијенац, ек. Венац),“ између Јајца и Ваљева, прича се да су некад била два брата, Клепо и Борис. Кћи Борисова удала се за неког Немањића и родила је сина, који је од радости звала Ратко. Тај Ратко прозвао се после Свети Сава. Када је у младости одакле му је била мајка ушла у Винац колима. И данас се низ Просек и Витрог познају гости од точкова његових кола.⁸ Боровић је ово предање коментарисао овако: „У том предању нема, наравно, ничег хисториског. Али, сумо по именима Клепо и Борис, чини се, да и овде има утицаја црквене легенде. Имена Клепо и Борис дошли су, по свој прилици, од којих су популарних руских светитеља Гљеба и Бориса. Име Радко — Раду је у народ одавно и зна се да Саву у младости тако зову и да је у једном листу Патријаршије у Пећи и „Троношки летопис“. Женидбене између чланова династије Немањине и босанских породица постоје — али су увек босански владари узимали рашке принцеве“⁹

Да је предање о Ани Босанки било живо у народу Босне, писао је и етнолог Босанске Крајине Милан Карановић: „То сам наредио предање чуо више пута у планинској области Јању код Јајца (у Босанској Крајини) од старца Јове Пеће (кому је 85 год.). И Пећина показује да је Мајка Св. Саве рођена у Венцу (Винцу) и да је — сесија Краља Борића. Распитивао сам на разне начине и више пута, од ње да чујем...”

Тако је остало неразјашњено у босанским предањима је ли била кћи или сестра бана (краља) Борића? Историчар Босне, Васошац је доцније пиасо: „Као први босански владар, помиње се 1111. бан Борић, о коме се иначе не зна готово ништа. Интересантно је Јован Рајић усвојој *Историји* (књ. II, стр. 327) спомиње да је Немања био ожењен Аном, ћерком босанскога бана Стефана Борића. На томе, Св. Сава био би син једне босанске принцезе...“¹¹ Враћају се још једном Анимом пореклу, В. Глушац тврди поново: „Спомиња се како Јован Рајић пише да је Немањина жена Ана била сестра босанског бана Борића. Иако се то не да проверити, ипак је карактеристично да је то Рајић нашао негде забележено. Али се позитивно зна, да је сестра Бана Кулина била ѡдата за Немањина брата Мирка, кнеза хумскога...“¹² Тако је В. Глушац оставио дилему: да ли Ана била кћи или сестра босанског бана Борића, али је вероватније да се и у његовој „погрешци“ огледао онај исказ прадедовски, из народног предања, по коме се веровало да је Ана била сестра бана Борића.

Сам Јован Рајић, »први српски историчар«, неколико пута, узимајући у обзир предање о пореклу босанскога бана Борића, поменуо је у својој *Историји* и порекло будуће Немањине: „Говорећи о рату, који су водили Немања и његова браћа за владу Рашкој, он помиње: »У том рату помогао је Немањи босански бана Борић, чију је кћер узео био његов брат Мирослав. (Мавроурбин да се овом Босанком Немања оженио).“ Даље: „А сагласно пишућим нашим историци, цароставник Бранковић и други, да се он (Немања) оженио Аном, кћери босанскога бана Борића, у Латинији Борихији, којом је родио три сина: Стефана, после њега, првовенчанога краља Вука или Вукана, великога кнеза све зетске и захумске земље, и Саве, који је у монаштву наречен био Сава...“ Затим ће на још једном месту рећи: »...Јер никада не налазимо да се Немања I два пута женио само један пут и то Аном, кћери босанскога бана Стефана Борића...“¹³

Нарочито је занимљиво предање да је Ана пореклом Французија (неки веле: Норманка); као што бележи *Троношки родослов*, оно је уврштено у *Описи лист*. То карактеристично место је препричао и историчар Никола Радојчић, пропративши га својим коментарима: »Немања се јавио ка вешто и с љубављу као лик правог, идеалног владара. Због тога и не бори с браћом, како је збила било, него одлази у свет — у Француску; Тамо му дâ краљ своју кћер Ану за жену, тако тврди и Бранковић (Хронике II, 52). Док је Немања тамо боравио, дотле се је сва браћа страдала и »епирски цар« Георгије узме све рашке престоле све до Зајечара. Тада сталежи (»стати«) пошаљу два посланства, једно свом француском краљу, а друго Немањи, с молбом да се врати. Тако се је кренуо са Запада, водећи жену и два сина, Стефана и Вукана, на сећају, по тастовој жељи, два крина у гробу Немањића; то је из Бранковићевих хроника...“, закључује Радојчић.¹⁴

Ову епизоду помиње и Б. Рајић у својој *Историји*, дајући јој чатљив коментар: »Исто тако, назначавају наши писци у својим рукописима, да је овај Немања служио на двору француског краља Луја вика VI Дебелога, за што му је краљ дао слободу, не само да се

кључује Рајић, посве је простачка и нема никаква доказа. Штави, ако погледамо и бројимо време владања Лудовика са временом рођења Немањина, биће и крајње неоснована... «¹⁵

Најзад, било је запажања у прошлости, да је Ана грчка принцеза. Остављајући на страну то што грчки историчар М. Ласкарис у обимном делу »Византијске принцезе у средњевековној Србији« (Београд 1907), који није ни поменуо Ану и њено грчко порекло, а било је ранијих помена о томе, поменимо неке изворе у прилог тој тврдњи. У енциклопедији М. Карановића о Ани, писаном 1936., наводи се: „Доментијан у Житију светих српских просветитеља Симеона и Саве вели за мајку Св. Саве је била велика кнегиња Ана, кћер цариградског императора Романа. Карановић је могао видети у сарајевском црквеном часопису *Братство*, где је објављено једно »Житије преподобног и богоносног оца наше Саве I архиепископа српског«, по »издању руског Пантелејмонова настира у Св. Гори« приредио за часопис С(теван) Д(имитријевић), та. У том, руском житију пише: »Његова (Немањина) жена Ана, грчког цара Романа, нимало се није разликовала по врлини од мужа, а у благословеном браку родили су многе синове и кћери, су упутили на исти пут спасења...«¹⁷ И нешто раније, прота Сава ковић у својим *Напоменама* уз *Акатист Светоме Сави I архиепископом српском* пише за Немању: „Ожењен је био Аном, кћерком грчког цара Романа, с којом је имао три сина: Вукана (великога кнеза на Требиња и Хума), Стефана (потоњега Првовенчанога краља) и Раду (Св. Саву) у неколико кћери.«¹⁸ По Карановићу испада да је податак о Аним грчком пореклу цитирао из Доментијана, али из кога дела и како? Ради се, у ствари, о податку који је ушао у *Житије свјатих сербских просветитеља Симеона и Сави*, у штампано издање тог житија из дине 1794. Житије је издао »православни епископ пакрачки и славски« Кирило Живковић (о. 1730—1807), монах светогорски и хиландарски.¹⁹ Проучавајући ово издање житија, Н. Радојчић је закључио да је ово издање »списано Домонтијаном«, како је писао епископ Живковић, њим Карановић, већ да је то једна компилација, скраћена верзија »Житија Св. Саве« од старог српског књижевника Теодосија. О томе је Радојчић записао: »...Што се тиче духа који веје кроз цело издање, морамо нагласити да је Кирило Живковић још више неголи Теодосија истицао српско име и важност великог просветног рада Св. Саве. иначе су његове измене незанимљиве, колико за њега, толико и још више за читаоце којима је он своју књигу наменио. Он зна што код Теодосија: да је жена Немањина Ана кћи византијског цара Романа (стр. 3) и ми смо у згодној прилици да кажемо откуда он то зна. Тако се у оно доба приповедало у Хилендару, где је он често бивао. Ту је исту традицију забележио и Василије Глигоровић Барски (Сочинение о житии Св. Савы... по святымъ мѣстамъ Востока съ 1723 по 1747 г., издаваніе Ник. Барускова, III, стр. 228).«²⁰ Посреди је, дакле, податак о Ана, који је с колена на колено, усмено преношен, од монаха српских и руских манастира у Светој Гори. Оно што том податку одује већину важности, јесте погрешно датирање владавине цара Романа IV (Диогена) који је владао у периоду 1068—1071, сто година раније.²¹

Из изнетих података види се колико су разлишите хипотезе о

АНА И НЕМАЊА

Време удаје (1143?)

Удаја и почетак брачног живота у биографији принцезе Ане, постављали су важне догађаје, како за Ану, тако и за Немању, али данас не знамо где, када и под којим околностима су се они збили. Је нам познато, например, где су се Ана и Немања први пут упознили, како је дошло до удаје, односно женидбе, и у којим годинама су ушли у брак. На једном mestу, у Доментијановим делима *Живот Саве и Живот Светог Симеона*, у којима се описивало њихово монаштво, биограф је употребио израз »саврсник« (»и не (за)остаде иза година своги си саврсника«), из чега би се могао извести закључак да су Ана и Немања истих година, да су — врсници. Међутим, како запазио историчар Борђе Сп. Радојчић, Б. Даничић реч "саврсник" даје значење „друг", а не „вршињак", како је ставио филолог Фрањо Клошић.²² У оквиру брачног односа Ане и Стефана, "саврсник" би жда значио »брачни друг«, који у истом моменту прима знамење штешња, венчања и монаштва, али се из тога не би могло изводити да "саврсници" Ана и Стефан били истих година.

Неки наши историчари, упркос томе што је Немања дошао у власт у средовечним годинама, склони су да верују да се он оженио рано. Те разне претпоставке и произвољна мишљења нису изненадни директно, ни плански, већ углавном узгредно и без већих доказа. Једно мишљење овде ипак треба подржати, јер је засновано на податаку који нешто говори. Наиме, историчар Реља Новаковић је обратио пажњу на податак из стarih српских летописа, Верковићевог и Остојићевог. То је заправо једна летописачка белешка, занимљива и званично јасна: »Вл. 6551 ожени се Стефан Немања и бист самодржац всеи земљи сербскои.«²³

»То што у вести стоји да се Немања оженио и постао самодржац све српске земље, коментарисао је Р. Новаковић, не треба да ствара погрешку, јер је то само летопишчева констатација, да је тај исти Немања који се оженио 6551 год., постао, не тад већ касније, самодржац све српске земље. Ако бисмо сад 6551 претворили у одговарајућу годину хришћанског календара, добили бисмо, с обзиром да немамо податак о месецу, годину 1042/43. Ван сумње је да је 6551 неком грешком, што иначе карактеристично за ова два летописа, настала место 6651, а тада онда она иста година коју смо добили додајући 30 година на вероватну годину Немањина рођења. Ми не можемо сигурно знати ни кад је овај којом је згодом настало овај податак, али кад нам он овако упада у очи, потврђује једну рачуницу до које смо дошли другим путем, онда можемо, мислим, да поверијемо да је неко, врло рано, забележио негду у монументалном спису овога краља годину Немањине женидбе. Тешко је претпоставити да су оба податка, 30 година и година венчања, измишљена на истом mestу и да је једно то лице измишљало цифре да би му се баш ови догађаји подударали.«

Ако се Немања, према летописном податку, заиста оженио

городну" да се удала за његовог оца, Стефана Немању, који осим своје (Ане), Богом данога првога венча, ... не би учесник другога ка.²⁵ Дакле, једина жена му је била — Ана.

И даља закључивања могу се вршити само уз помоћ биографских података о Стевану Немањи. Наиме, Доментијан пише у таквом објекту, као да су га родитељи или браћа оженили: »Када је доспео до младостног реда и дотле да га с једине ка законитом браку, би му даје његова отачства, источна земља...«²⁶

Сматра се, дакле, да је Немања у 30 години, а то се односи на годину 1142/3., коју узима и непознати летописац, био други пут узет, на православље, у цркви св. Петра и Павла у Расу. Ако се та година не и оженио, како испада по белешци летописца, то значи да је Немања исте године — крстио, оженио и завладао једним делом земље Србије. Колико су то били значајни догађаји за Стевана Немању, та година и за његову жену Ану, јер се и она тада удала и постала господарка источног дела земље. Којих је она тада била година тешко је да се претпоставити...

Госпођа Ана, ктитор манастира у Топлици (пре 1166)

У периоду 1143—1166. прошле су две фазе Анине и Немањине делимично у источној земљи: прва, кнежевска — 1143—1158, друга жичка — 1159—1166. Из тога периода, о Анином животу биографи се много забележили. Најзначајнија је, свакако, њена активност у подизању манастира, заједно са својим »подружијем« Стефаном Немањом.

Говорећи о Немањиним (и Аниним) задужбинама, њихов син Стефан Немањић је записао: »Сам пак (Немања) сазида манастире: први манастир у Топлици, светога оца Николе. И други онде, Свету Богородицу, у Топлици. Потом, опет сазида манастир Светога Борђа у Расу...«²⁷

Манастир Свете Богородице у Топлици, везује се, по временском тандему, за манастир Светог Николе у Топлици, за који историчар

Према данашњим историчарима уметности, изгледа да су објекти Владимира Р. Петковића сматрали да је сазидан 1168—1172.²⁸

Према данашњим историчарима уметности, изгледа да су објекти подигнути око 1166 године: »Када су се у Котору освештани три олтара у Светом Трипуну (1166), писао је историчар уметности Јован Ј. Ђурић, жупан Стефан Немања довршавао је у Топлици манастир Светог Николе. Непосредно пре тога обновио је рановизантијски манастир Свете Богородице. Задржао је његов триконхосни план, а прерадио једине делове и додградио припрату и два ступца олтарске преграде. Манањине везе са царем омогућиле су додире са византијским духовима и средиштима; први пут је један српски великодостојник прихватио риградски образац цркве...«²⁹

У Животу Стефана Немање од краља Стефана Првовенчаног, описано је још М. Карапетовић место о подизању манастира у Топлици; подизање Стефана Немањића је нешто шире од Савиног: „Дошао, и не задоцнив (Немања), поче журно зидати у отачству својем, у Топлици храм Пресвете Богородице, на шиљу раше по имену Косанић...“

Аном. И предаде јој храм Пресвете, да се стара о њему по сваком лу и о црнцима (тј. калуђерицама) које установи у том манастиру том. А она слушаше са сваком послушношћу и добродушношћу, јући храм Пресвете Богородице, предани јој овим њеним светим подином. Јер о овој рече Мудри (премудри Соломон): »Часна же дому мужа својега више вреди од бисера и драгог камења« (Приче ломунове, гл. 31, ст. 10). Земаљски мисле о бисеру и (драгом) камену Трошни су камен и бисери; а пророк мисли на онога који је пун брих дела као бисер, и драгог камења. На то се и она угледа, твоја угодна дела пред Господом у дому мужа својега...«³⁰

О храму Пресвете Богородице у Топлицама писао је и стари биограф Стевана Немање, Доментијан: »И живећи на истоку, у своме делу, зидати манастир у име Пресвете Богородице. И извољенијем Божјим поспешнијем Светога Духа и помоћу Пресвете Богородице, и бодрима двигом преподобнога и пресветлим својим разумом, почевши у Господу, би свршен манастир Пресвете Богородице. И снабде га доводом сваким божанственим потребама и свештеним суседима, на похвалу свете Богородице, и предаде га на покој и на спасење чрнцима (монасима)...«³¹ А потом је наставио да зида манастир Светог Николе, цркву пред црквом кула која се подизала у небесну висину. О манастиру свете Богородице топличке стари биографи не кажу више ништа. Оно што је да саопштимо оно што је запазио историчар Драгутин Анастасијевић приликом археолошких ископавања порушене Анине цркве: »... Куршумлија и њена најближа околина, писао је Анастасијевић, биле су за време наше старе државе... нека врста српске Св. Горе. Ми данас видимо трагове читавог једног сплета од стarih наших црквица манастира, који мање одстоје један од другога, него ли по неке дне обитељи светогорске. Тако, сем данашње варошке цркве курилiske, за коју се тамо вели да је сазидана на старом црквишту, Немањина Св. Николе, који је одмах до вароши и »Св. Петке« (тј. свете Богородице), од које се стиже у Куршумлију за неких двадесет минута, постоје недалеко одатле темељи једне старе црквице под зв. »Мирним брегом«, а и темељи »св. Врача« на једном вису у облијем селу »Горње Микуљане«... Што се тиче саме Немањине Св. Богородице топличке, њена се судбина не да пратити ни у најкрупнијим тезима... Обично се мисли, да је Немања, бар према сведочиби Првовенчаног, засновао Св. Богородицу топличку као женски манастир. Марковић, Православно монаштво, с. 45 као и толики други пре њега. Мени се чини, да је то у најмању руку сумњиво. Из Првовенчаног не види да он баш то хоће да каже. У њега пише да је Немања сазивао у Св. Богородици браство од црноризата (»чрњиць сбоги«) а не браство од женских црноризица (»чрници«) /SaFarić, Рамац, 3, 23. Марковић, горе нав. књ., стр. 51 погрешно је прочитао то место као »збор црница«/. Истина, Првовенчани одмах затим прича, да је Немања тај тако засновани манастир предао својој жени Ани »Юко и се имъ всакою дѣтелию, и чрњицами, ихъже оустави на мѣстѣ томъ тѣмъ«. Овде, дакле, сад наједанпут стоји, да се Ана, којој је манастир био предао, имала интересовати не само чрњице (чрнице), а сваком дати

том!« Али, не само у оним првим реченицама Првовенчаног, него и у Житију Св. Симеуна од Доментијана, говори нам се о овом манастиру Немањину као о мушким, то јест да га је Немања предао црноримском: »на покон и на съласеник чрънъцемъ пръдастъ и«. Према томе гледа или да је у париском рукопису Првовенчаног оно »чръница« ка писарска омашка место б. падежа мушких рода »чрънци« (»пресцима«) или је можда вероватније нешто друго. А то је: да је Немања посветио Св. Богородице за калуђере, подигао »на том истом светом месту« (што може значити: »негде близу«) и неко обиталиште за калуђере. Оно се, можда, налазило, где је оно данашње црквиште под »Марковим брегом«. Сличан случај имамо и мало доцније и то опет у Немањиним задужбинама, у Студеници. Поред мушких Студеница, подигнута је, на истој страни реке, женска Придворица. (Šafarik, Památky 94, 5).³²

После зидања манастира, наступила су за Немању, али и за ове тешке времена, »У оно време када је Немања подизао храм Богородице у Топлицама (пре 1166), писао је историчар Миленко Вукићевић, и када је о њему узела да се стара његова жена Ана, већ се почела јављати болест Немањине браће. Ускоро по овоме, настаје окивање и затварање Немање, па затим борба и силни напори око прикупљања земаља и изградње државе, која је за потомака Немањиних достигла врхунац. Зато време, кућа Немањина стајала је на жени његовој. Она је, иако била мајка и васпитачица деце њихове, већ и она снажна и мислила да ће на потпору мужу своме, која чини, да се муж, срећан у дому и посвети својој, може сваколиком снагом одати јавним и државним пословима.«³³

ВЕЛИКА ЖУПАНИЦА АНА, НЕМАЊА И ДЕЦА

Ошти помен Немањине и Анине деце (до 1174/5)

У Савином Животу Стефана Немање врло штуро се помињујуца коју су изродили Ана и Немања: »Овај блажени, господин нашеон, имаћаше три сина...« И Доментијан, у Житију Светог Симеона на два места помиње уопштено, да су Ана и Немања имали децу, роди синове и кћери и васпита их у свакој доброј вери и чистој науци их свему страху Божјем и, по Давиду, превеликој смерној премудрости³⁴ Затим: »Преподобни отац наш, по подобију првога пророка Јеремија, имаћаше синове и кћери...«³⁵ Тако уопштено казује и Текија: »Овај споменути муж (Немања)... узе, по закону, себи жену по имеону Ану. А и ова није ни по чему заостајала у врлинама за мужем јим. Родише им се синови и кћери, које просветлише божанственим учитељем и научивши их светим књигама и врлинама, весељаху се споду...«³⁶ Даље се и летописима и цароставницима помињу угледни мушки деца Анина и Немањина: »Родиста же г (три) сини: Стефан, Првовенчанаго краља и Влкана великаго кнеза васој земли Зети и Зетској земли, и Раствка, јегоже зело вазљубише паче васех...«³⁷ И даље се помињу о мушких деци, о овај поменута три сина, бити речи и доцније, о њима који су били синови њиховој, сакупио је на једном месту историчар Миодраг Пурковић и о томе записао: »Колико је Немања имао деца? То је

Немањина кћи Дева, за коју се ту каже да је сахрањена десно од за у прву припрату у Студеници, лево од своје мајке... Можда је мања имао још једну кћер, да их је, дакле, било три. На родослов стаблу Немањића, живописаном око 1330. у припрати цркве Пећке тријаршије, насликана је поред Немањиног сина Вукана једна женска фигура и обележена је као Ефимија. То би могла да буде Немањина кћи, као што се у науци већ помишљало. Ако би ово било тачно, се ова трећа Немањина кћи није удавала. То се види по томе што на лозама Немањића у Грачаници, Пећи и Дечанима сликане само принцезе које се нису удавале, које су остале до краја живота Немањеве... Женска фигура на Лози Немањића у Пећи насликана је на десници фреске у првом реду, на месту где је у истом реду, на левој ци, приказана Немањина жена Ана. Примањем уверења да је ово мањина кћи, тешко можемо да објаснимо зашто ова Немањина кћи је насликана на лози Немањића у Грачаници, рађеној 1315, ни наликој композицији родословног стабла Немањића, у Дечанима, слоју између априла 1346. и априла 1347. Ако би се нашле потврде да ова кћи покалућерила, могло би се с више уверења прихватити предлог да је то Троношког родослова како је једна Немањина кћи сахрањена уз јаку у припрати цркве у Студеници. Шта је природније него да мањина кћи, обе монахиње, имају вечно одмаралиште једна поред друге.³⁸

Дајући ове податке, Пурковић је упутио и на изворе који говоре да 1) да је »једна, данас по имену непозната кћи Стевана Немање била уврштена у родословију Манојла Комнина, брата епирског деспота Михаила Анђела Немањине«, и 2) »да је једна Немањина кћи, чије име исто тако не зна, била удата за Тиха, с којим је родила доцнијег бугарског цара Константина Тиха (1258—1277)...«³⁹ О обема има тако мало података, да њима тешко даље говорити, посебно стога што се макар и претпоставља да су уједињене године њиховог рођења и удаје никако не поклапају с општим ретком рађања деце у Аниој и Немањиној породици.

О томе како је Ана посебно и заједно са Немањом васпитана у своју мушку, а нарочито женску децу, какав је њен удео био у телесном одгоју и духовном васпитавању и образовању, може само да се представља. Закључци се обично изводе на основу велике културе писаног стварања класичних дела, које су оставили потомству њени синови — Фан Првовенчани и монах Сава, иако директни подаци о томе нису чувањи, макар да су и постојали. О Ани смо нашли само једну речницу из српског цароставника, која накратко осветљава једну врсту њених наклоности, који се сетио да запише неки захвални монах:

... И њему (тј. Немањи) супружница Ана, подобна јему вса добродјетель, свештеники, иноки и страније всегда милујуште...⁴⁰

Већ самим тим што је водила бригу о једном манастиру и манастирским (монахињама) у њему, Ана је, вероватно, поседовала, поред осећаја љубави и симпатије, писмености, знање и склоност ка законитостима православља, у којима је и васпитавала своју децу. Радо је у свом дому дочекивала госте, нарочито странствујуће свештенике и иноке из даљих манастира.

тка, који је, наследивши ту мајчину склоност ка гостопримству свих лица, под њиховим учењем и утиском онога што су они пропо-ли и отишао заувек у Свету Гору.

МОНАХИЊА АНАСТАСИЈА

Свечаност замонашења (1195/6)

Даљи ток живота Ане Немањић, од Раствковог рођења (1174/5) до њеног и Немањиног замонашења (1195/6), није посебно описан старим српским биографијама, које у том периоду усредсређују казивања углавном на великог жупана Немању, односно на Раствка наха Саву). Тек са њеном одлуком да као монахиња Анастасија за свој земаљски живот у манастиру, њена биографија је добила нешто живости.

Као што је познато, по биографијама Св. Саве, од Доментија Теодосија, писмо сина, монаха Саве, одлучило је: отац Немања и Ана су, послушавши савет свога сина, решили да свој овоземаљски вот заврше у монаштву. На свечаном сабору у Расу, у присуству властеле земље српске, велики жупан Стефан Немања се одрекао стола у корист свог сина Стефана (Немање II) Првовенчаног. О том укратко записао монах Сава: »Раздав све имање своје убогима и где се од државе своје и деце своје и жене своје, Богом данога првенца, јер он не би учесник другога брака, и учини себе удеониче неисказаног и часног и светоанђелског и апостолског лика, малог ликог. И дано му би име господин Симеон, месеца марта 25, на Благовештење, године 6703 (1195). У исти дан и богодана му супруга ће госпођа све српске земље, Ана, и она прими овај свети лик. И јој би име: госпођа Анастасија.“⁴¹

Најкарактеристичнији опис монашења мајке св. Саве дао је ментијан и то у два наврата, најпре у *Житију Светог Саве*, а пото у *Житију Светог Симеона*. Разлика у опису подстакла је историчар Боровића да оба записа о Анином монашењу доносе, рекавши да има различитост »чини не малу тешкоћу за образложение« тог места.

Из живота светог Саве (1242/3)

»А богољубива његова мати, Ана, такође подобећи се светим ким царицама, које су оставиле земаљска царства и пошле за Хри и наследиле царство небесно, такође жељећи, уподоби се сину с који је пошао за Христом и показао пример својим родитељима; заостаде иза господина свога си саврсника, такође прими анђелски раз од тога светитеља, говорећи: »Не би ли ме човекољубиви Бог ствио да будем заједно у збору са љубимим чедом својим у царству бесноме.«⁴²

Из живота светог Симеона (1264)

небеско, не заостаде иза саврсника свога, но од истог светитеља прими свети анђелски образ, и би наречена преподобна мати наша стасија.«⁴³

И док главни историјски извори, биографи Сава и Доментија означавају да су се Стефан Немања и Ана заједнички замонашили, тога дана и часа, да их обукао у велику схиму »светитељ«, епископ линик, на истом месту — место је било манастир, али се не преција који — дотле српски хронографи и цароставници имају другачији каз:

»Он (Немања) же остави вас и Стефана сина своега постави се држцем, а сам пострижесе ва монастири Студеници. И наречен би меон... Такоже и жену своју Ану ва девичацем (други хронограф: вичемъ) монастири постриже.«⁴⁴

Из овог записа испада као да је Немања дао да се његова жена Ана постриже у неком женском манастиру, одвојено.

Време смрти (21. јули о. 1200)

Монахиња Анастасија је кратко време монаховала. Почетно време монаштва је познато: 25. март 1195/6; завршна година није позната. торичар Леонтије Павловић је назначио: »Анастасија (умрла пре 1 мајка Саве и Стефана Немањића, представила се 21. јуна, вероватно 1200. г. Те је године написан Хиландарски типик у коме се она помиња као покојна...«⁴⁵

Доиста, година њене смрти није нигде записана. Њу претпостављамо на основу Савиног превода Хиландарског типика са грчког, онако што је изнео и С. Мандић: И он је, као и други пре и после њега, »читајући Хиландарски типик, наишао на став о панихидама, који тврђује разматрања о животу и смрти монахиње Анастасије, Немањине жене. У том типику, писаном 1200. године, у глави 35, стоји како тај појати панихида ктитору и његовој жени«:

»О панихиди (А)Настасијиној. На исти начин треба ви да појмете и на дан успомене блаженопочивше Анастасије монахиње, некада и супруге, месеца јунија 21.«

„Значи, закључио је Мандић, ако је препис Хиландарског типика по коме га је издао Боровић (и превео Л. Мирковић) потпуно већ у своме оригиналу, и у њему није било дometака који одступају од оригиналa, онда су, до његовог састављања, били умрли и Немања, његова бивша жена, монахиња Анастасија.«⁴⁶ Тиме се година смрти монахиње Анастасије везује за годину 1200. или претходну 1199. А да је у спомену, у Хиландару, требала је да се обележава сваке године пајака 21. јуна. Али:

»Пошто се готово исти текст о панихидама за Немању и Анастасију налази и у Студеничком типику, чији је оригинални текст написан 1208. године«,⁴⁷ у њему је забележен као »дан помена Анастасијиног покоја«, место јуни 21. И студеничка обитељ, као и хиландарска, имала је обавезу да сваке године 21. јула (односно 21. јуна) одржи панихиду у спомен на покојну Анастасију, сваке године 21. јуна, да је дан помена смрти

Историчар М. Вукићевић је записао: „У једном старом рукопису, писаном на кожи 1331. год., додат је 1353. помен српских ктитора манастиру Хиландару. У том запису помиње се месец јули 21. као смрти Анине. Тамо је записано: »Месеца јула 21., престави се мона Анастасија, супруга светог Симеуна, а мати светога Саве, ктитора светог храма. Штета само што не забележи и које године премину светог Саве!«⁴⁸

Као што се види из *Каталога Ћирилских рукописа манастира Хиландара*, у два рукописа овог манастира сачуван је и средњевековни помен о смрти мајке св. Саве. Под бр. 376, помиње се *Типик јерусалимски* (1656) коме је »изгубљен почетак, повез кожни XVII века; писао је Антоније у светогорском скиту Св. Ане, 1656. Полуустав, XVII в., српска редакција у светогорском скиту Св. Ане, 1656. Полуустав, XVII в., српска редакција, ресавски правопис«. То је, по приређивачу, »Типик јерусалимског, са писарским маргиналијама веома значајнијим српску хагиологију«. На листу 179 стоји: »ВѢКА сего мъсеца (тада) прѣстави се Анастасија монахїа, подрѣ жие светаго Сумѣна, матери светога Савы.⁴⁹ Потом, под бр. 635 наводи се *Псалтир са последователем* средина XV века. (Опис: »Без почетка. Повеза нема. Полуустав српски или трећине четвртине XV в., српска редакција, мешани рашко-српски правописи). На листу 178: + КА (Јула) прѣстави се Анастасија, подроужје светога Симеона Б.⁵⁰

Из три наведена средњовековна рукописа види се, дакле, да прошлости, у XIV, XV и XVII веку, помен монахиње Анастасије веома редовно одржаван на дан 21. јула, како у студеничкој тако и ландарској обитељи, те из тога излази да би тај датум смрти мајке Саве био онај прави. Тај дан би требало верификовати и огласити у православном црквеном календару.⁵¹

Историјска казивања о мајци Анастасији овим би била шена.⁵²

Н А П О М Е Н Е

1. М. Вукићевић: *Ана жена Немањина и мајка светог Саве*, Нови искра, 1903, 2, 39—43; Ј. Селиновић: Српске калуверије, Глас СКА, LXXX, 1909, 175, 179—181; А.: *Преподобна монахиња Анастасија*, Српска црква (календар), 1913, 56—58; М. Костић: *Жене српских владара средњег века*, Правда, XXIX, 10376, 1933; П. Димитријевић—Стошић: *Велика жупанија Ст. Немањића*, Вардар (календар), XXIII, 1934, 120—126; М. Карановић: *О мајци светога Саве*, Вардар (календар), XXV, 1936, 116—123; М. Јанковић: *Мајка светог Саве*, Вардар (календар), XXV, 1936, 123—129; Ј. Радонић: *Неколико светих женских фигура из давне наше прошлости*, Гласник СПЦ, 9, 1946, 142; Л. Павловић: *Анастасија, Култови лица код Срба и Македонца*, Смедерево 1965, 188; Ј. Поповић: *Спомен преподобне матере наше Анастасије српске, светог Саве, Житија светих (јуни)*, Београд 1975, 492; С. Мандић: *Моленије рабе Богожине Анастасије*, Дневник, Београд 1975, 48—64; Б. Михаиловић: *Жупаница Ана — хиња Анастасија*, Православље, I, II 1983; Р. Бралић: *Где је умрла и сахрањена мајка Анастасија*, Православље, 15, V 1983.
2. „Име Ана, „милост”, „захвалност”, није као што би могло изгледати, скраћено име Анастасија („она која је васкрслла“). По својој симболици име Ана заиста пристаје владарима Анастасија монахињи, као што је то био случај са мирским и монашким именима „анастасије жене“, записао је С. Мандић (Чрте и резе, Београд 1981, 117). Име Анастасија је најчешће понаробљивано као напр. „Анастасија, Наста“, али је и замењивано народним именом *Васкрсија*, очуваном у народу.
3. И. Руварац: *Вукан, најстарији син Стефана Немање и Вукановићи*, Годишњица НЧС, 1880, 1.

5. М. Веселиновић, наведено дело, 180—181. Додајемо да је књижевница Милица Јанковић, свом, торе наведеном раду, запазила једну незваничну верзију о Анионом пореклу: „ни смо и да поверијемо Милошу Цветићу, који нам је у својој драми *Немања* (1886) деста лепе маште и пуно топлине представио њену лупку, племениту особу и објавио да Ана Немањина била кћи хумског и требињског кнеза Драгоша.”
6. М. Вукићевић, наведено дело, 39.
7. С. Богдановић - Синишић: *Неколико ријечи о тасту Немањину бану Борићу*, Летопис СПЦ/4, 1887, 45—46.
8. В. Боровић: *Мајка Светог Саве, Свети Сава у народном предању*, Београд 1927, 199.
9. В. Боровић, исто 251.
10. М. Каравановић, наведени рад, 121.
11. В. Глушац: *Бан Кулин и независност „Босанске цркве”*, Српски КГ, LXI/5, 1940, 355.
12. В. Глушац, исти рад, 361.
13. Ј. Рајић: *Немањини*, Библиотека браће Јовановића, св. 103, Панчево б. г. 23, 29 и 40.
14. Н. Радојчић: *О Троношком родослову*, Београд 1931, 15; Сравни: Гласник СУД, V, 27—28; „Нееман... самже чрез море отилл во францију, аки своим знатишим пешици от краља же чесно пријат бист; и по неколико лјет тамо свого пребиванија, радије наго његово обдержанија и мудрости и мужјества, сам краљ даје јему дщтер Ану во супружство; и бивши браку, живљаше во дворјех краља француского, својогоже уже таста. Таја же јего оставше беспечални от Неемана; отсјудствијешчу уже јему неколико лјет бранији ви умроша; и по смрти их, укрјепије Георгиј, епирскиј цар, разорив вију Рим и веја предјели даже до Захоломије. Тогда совјечасја стати, послуша до краља француског посланики своја, јежа би им отпустил Неемана, такожде второје к нему; краљ же послалинији удоловствив, Неемана отпуштаје со дщтерију своју, јако је подобајет, и сопствена сина их мала, иже родишасја во дворје краљевском, именом Стеван и Волкан; их же вији, рече к Нееману, зету своему: се укрил јеси от кринов мојих два крина, но будући и сјемени твојему по тебје знаменије крови мојеја, и сија два отрока, и печати твоје мојих два крина; и тако потом јегда устроил и разширил Неемана царство, благо организирал, к нему же при ногах положији дарована два јему крина, в знаменије два сина.”
15. Ј. Рајић, наведено дело, 29.
16. М. Каравановић, наведени рад, 122.
17. Житије преподобног и богоносног оца наше Саве I, архиепископа српског, Братство 1935, 2—14.
18. Академик Светомир Савић I, архиепископу српскоме, превео и објаснио С. Петковић, Карловци 1928, 19.
19. (Теодосије): *Житије свјетских сербских просвјетитеља Симеона и Сави*, списаноје Димитријем Јаном, сокрашеном и очишћено К. Живковићем, Беч 1794 (два издања).
20. Х. Радојчић: Прво издање Теодосијева Житија Св. Саве, Српски КГ, XXX/7, 1915, 25.
21. Упор.: Г. Острогорски: *Историја Византије*, Београд 1970; Група аутора: Историја српског народа I, Београд 1981, 690.
22. Б. Сп. Радојчић: *Књижевна збивања и стварања код Срба у Средњем веку и у турској Нови Сад 1967, 71.*
23. Р. Новаковић: *Кад се родио и кад је почeo да влада Стеван Немања?*, Историјски гласник 3/4, 1958, 184. Сравни: Верковићев и Остојићев летопис, у: Љ. Стојановић: *Стари српски родослови и летописи*, Београд — Ср. Карловци 1927, с. 191.
24. Р. Новаковић, исто 185 и даље: „Пада још у очи да се по овом прорачуну Немањин вратак у Рашку поклапа са годином када у Византији долази на власт цар Манојло, искључено да је промена на византијском престолу изазвала велике промене и у односу Рашке и Зете или барем у унутрашњем животу једине од њих, у овом случају Рашке. Је, дакле, истини да се Немања вратио у Рашку негде 6654., кад је имао 30 година, али није немогуће да се те године (или тих година) и оженио, и вероватно у то време, да баш и у веома са женидбом, добио на управу део државне територије. Тиме би, већ 30-тих година живота Немањина (1142/3) почела права фаза у Немањиној политичкој ријери.
25. Сава Немањић: *Живот Стевана Немање*, Београд 1980, 54.
26. Доментијан: *Живот Светог Симеона*, Београд 1938, 224. Под „источном земљом“ подразумевају се предео звани Топлица.
27. Сава Немањић, наведено дело, 41.
28. Р. Новаковић: *Српски летописи*, Београд 1958, 100.

30. М. Карапић, наведено дело, 117—118. Наводимо овај превод зато што су у њему која се тичу „калуђерица“ преведена управо са: „сабор чрнице“, „о чрницима“, а ради је стављено да се ради „тј. о монахињама“, „калуђерицама“, што је важно због ентарисања истих места у раду Д. Х. Анастасијевића (в. напомену 32). У преводу Ј. Јаковића (Списи Светог Саве и Стевана Првовенчанога, Београд 1939, 174) то место је дено: „установи у њему чрнички (монашки) збор“, односно „и чрницима (монахињама)“. Другачије је то место првео и М. Ђугачић је то место првео и М. Вукићевић деном раду: „завео у њему калуђерски ред“ односно, „па тако и о калуђерцима заведе у овом светом месту“.
31. Доментијан, наведено дело, Београд 1938, 226.
32. Д. Анастасијевић: *Откопавање Немањине Св. Богородице код Куршумлије*, Старијар 48—50.
33. М. Вукићевић, наведени есеј.
34. Доментијан, наведено дело, 238.
35. Доментијан, исто дело, 242. По овоме би испало да је Немања са Аном имао „по првога Израила“, дванаесторо деце. Ако би то било тачно, онда сва деца нису дали старији узраст већ су у детинству умирали.
36. Теодосије: *Житије Светог Саве*, Београд 1984, 5.
37. А. Вукомановић: *Повјест от битија и от царствених весех родов*, Гласник СУД, X, 1868. Сравни: П. Ровински: Рукописни зборник Михаила Милорадовића, Летопис МС, 181, 1.
38. М. А. Пурковић: *Принцезе из куће Немањића*, Виндзор 1956, 11—12.
39. М. А. Пурковић, наведено дело, 12—15.
40. А. Вукомановић, наведени рад, 257. Странице: Н. Ђучић: Хронограф Житомишљанићких СУД, XXXII, 1871, 248.
41. Сава Немањић: *Живот Стефана Немање*, Београд 1980, 54.
42. Доментијан: *Живот Светог Саве*, Београд 1938, 56. Карактеристичан је овде помен о ностима „царства земљаног“ према вечитости „царева небеског“, што је у стихове народног певача: „Земальско је за малена царства а небеско увек и довека“.
43. Доментијан: *Живот Светог Симеона*, Београд 1938, 257. Упор. В. Боровић: *Међусобни сличности и разлике у биографијама Саве и Симеона*, Београд 1936, 32—33.
44. А. Вукомановић, наведени рад, с. 258. Сравни: Н. Ђучић, наведени рад, 249.
45. Л. Павловић: *Култови лица код Срба и Македонација*, Смедерево 1965, 187.
46. С. Мандић: *Моленије рабе Божије монахиње Анастасије*, Древник, Београд 1975, 63. Списи Светог Саве и Стевана Првовенчаног, првео Л. Мирковић, Београд 1939, 95.
47. С. Мандић, исто 63.
48. М. Вукићевић, наведени есеј.
49. Д. Богдановић: *Каталог Ћириличких рукописа манастира Хиландара*, Београд 1978, 6. Сравни: Б. Сп. Радојичић: *Српске архивске и рукописне збирке на Светој Гори*, у којима се објашњавају и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба, Нови Сад 1980.
50. Д. Богдановић, наведено дело, бр. 635.
51. Тамо се наводи под 5. јулом, по новом, а 22. јуном, по старом, АНАСТАСИЈА Симеоновић, али и једно и друго погрешно је.
52. На крају би требало још поменути запис о монахињи Анастасији, који су донели вићев летопис и Ђорђев родослов, први на латинском, други на српскохрватском, у Старим српским родословима и летописима Београд-Срем. Карловићи 1927, 280 и 51. други је забележио: „В тажде д'и (тј. 25. марта 1195/6) и супружница њега (Немања и Ана, пријет све тиантелски образ и бист Анастасија монахија; и иде в Рас к цркви Богородице, в женски мманастир, близ епискупије рашкије; и ту пређист и Богу предаст; ипо успени же пренесена бист и положена в Студеници.“

Драгица Премовић — Алексић

СРЕДЊОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА У ГЛОГОВИКУ

Археолошка истраживања на Пештери започео је, 1977. године, лозофски факултет из Београда у сарадњи са Завичајним музејем Новог Пазара, а у оквиру пројекта САНУ-и — Хумке код Сопоне. Те године су истражене три хумке у селу Глоговику и делимично је хумка у селу Делимеђу на локалитету Утрина.¹ Наведеном Пројекту 1978. године, приклучен и пројекат *Етнокултурни односи током бронзаног доба у Србији*. Те године је завршено истраживање хумке у Делимеђу, истражена је једна од хумки на локалитету Гомиле у селу Црчи, а почело је истраживање на локалитету Латинско гробље у Глоговику, које се одвијало и 1979. и 1980. године.²

Локалитет *Латинско гробље* припада атару села Глоговика и циран је на имању Лековић Махмута, а поред раскршћа пута Делимеђе — Мелаје. На равном терену Коштан поља, на месту званом Латинско гробље, смештено је осам хумки ниских и релативно мањих. Највећа од њих је хумка I пречника 18 и висине 0,75 метара. Ова хумка је истраживана у три кампање, а у последњој кампањи, 1980. године, истраживане су још две мање хумке.

Истраживањем хумке I на Латинском гробљу констатовано је да се хране у неколико временских периода што је условило и њено ступнно формирање. Установљено је пет хоризоната сахрањивања. Први хоризонт би припадали гробови 44 и 54. Покојник у гробу 54 је сахрањен током средњег бронзаног доба, док је гроб 44 укопан почетком позног бронзаног доба.³ Другом хоризонту сахрана припадају остатоци спаљених покојника чије инхумирање је обављено у периоду између 200. и 900. године п.н.е. Ради се о припадницима локалног становништва, вероватно Дарданцима чије присуство је потврђено и током VIII века п.н.е. на локалитету Утрина у Делимеђу.

Гробови трећег хоризонта сахрањивања припадају досељеницима који су потисли или асимилирали Дарданце, односно, раније становништво. Овом хоризонту припадају гробови 22 и 38. Прилози из гроба четвртог хоризонта (гробови 23, 36, 36а, 40, 42 и 53), документују културу ратника последњих фаза старијег гвозденог доба.⁴

Пети хоризонт сахрањивања у оквиру Хумке I на Латинском гробљу, припада знатно каснијем периоду и одвијао се током средњег бронзаног доба. Овом хоризонту припадају и гробови из Хумке II, односно један

ОПИС ГРОБОВА

ХУМКА I

Гроб 1 Скелет овог гроба је откривен у североисточном сегменту хумке, на релативној дубини 0,45 м. Покојник је положен на леђима, главом на потиљку, рукама прекрштеним на грудима и ногама опруженим и паралелним. Оријентисан је у правцу 3—И са знатном девијацијом горњег дела према северу. Уз скелет, који припада младој видуи, није било прилога, а од гробне конструкције је констатована обе стране лобање по један облутак, а око доњих делова скелета од облутака.

Гроб 2 Овај скелет је, такође, откривен у северозападном сегменту, нешто јужније од гроба 1, на дубини 0,44 м. Скелет је лежао на леђима, глава на потиљку, руке прекрштене десна на грудима леву струку и ноге опружене и паралелне. Оријентација 3—И. На грб скелета, са десне стране, нађено је мање бронзано дугме. Око скелета је делимично очуван венац од облутака.

Гроб 3 Скелет овог гроба је откривен уз источни профил северозападног сегмента, на дубини 0,43 м. Скелет детета је положен на глава окренута према северу, руке прекрштене на грудима, док су ноге од колена савејене у леву страну. Скелет је био окружен венцем облутака и оријентисан у правцу 3—И.

Гроб 4 Открирен уз источни профил северозападног сегмента, на дубини 0,43 м. Покојник је положен на леђа, глава на потиљку и окренута према северу, руке прекрштене; лева на струку, десна на карлици. Покојникова десна нога је опружена, а лева савијена у колену и избачена у спољашњу страну. Оријентација је 3—И, а око скелета био венац од крупнијих облутака.


Гроб 4a Овим бројем је означена фрагментована лобања откопана непосредно уз лобању скелета у гробу 4, са леве стране. Поред лобање је било и неколико костију скелета који би припадао младој индивидуи.

Гроб 5 Констатован уз јужни профил северозападног сегмента, на дубини 0,52 м. Положен је на леђа са главом на потиљку и окренута према северу, руку прекрштених на карлици и ногу опружених и паралелних. Оријентисан је у правцу 3—И, а лежало је у каменој струкцији од једног реда облутака.

Гроб 5a чини само лобања врло младе индивидуе која је лежала са десне стране лобање гроба 5.

Гроб 6 Лежао је непосредно уз јужни профил северозападног сегмента хумке, на дубини 0,55 м. Скелет детета је лежао на леђима, главом на потиљку, рукама прекрштеним на карлици и ногама опруженим и паралелним. Оријентација је 3—И, а око скелета је био венац од облутака.

Гроб 7 У северозападном сегменту, на дубини 0,38 м, открије фрагментована лобања и једна дуга кост, углављени између облака. Та група костију је означена као гроб 7.



Табела III

Гроб 8 Откривен је у северозападном сегменту, на дубини 0,5 м. Скелет млађе индивидуе је положен на леђа са десном руком на

Гроб 9 У овом гробу је констатован скелет млађе индивидуа, на дубини 0,56 м. Покојник је сахрањен у опруженом положају а скелет је лоше очуван и није се могао констатовати положај. Од гробне конструкције само се један камен налазио са десне стране лобање и неколико мањих каменова поред стопала. Оријентисан је у правцу З—И са знатном девијацијом горњег дела тела према северу.

Гроб 10 Откривени скелет у овом гробу припада одраслој женској и укопан је на дубини 0,71 м. Покојник је положен на лева, главом на левом образу, руке су прекрштене — лева на грудима десна на стопалу, ноге су опружене и паралелне. Скелет је делимично окружен каменом од облутака и оријентисан у правцу З—И.

Гроб 10a — чини само фрагментована лобања која је лежала поред лобање скелета у гробу 10.

Гроб 11 Скелет одрасле индивидуе откривен на дубини 0,65 м. Оријентисан је у правцу З—И. Положен је на лева са главом на потиљку, десном руком на струку (леви подлактица недостаје) и ногама опруженим и паралелним. Од гробне конструкције констатовано је само неколико мањих каменова око ногу скелета.

Гроб 12 Овим бројем је означена фрагментована дечја лобања откривена уз источни профил северозападног сегмента на дубини 0,77 м. Скелет је паралелан гробовима 11 и 14.

Гроб 13 И у овом гробу се ради о фрагментованој дечјој лобањи откривеној на дубини 0,77 м.


Гроб 14 Овај гроб је лежао паралелно са гробом 11, са леве стране, али нешто западније од истог, на дубини 0,76 м. Покојник је сахрањен у опруженом положају са главом на потиљку, рукама прекрштеним на струку (леви подлактица недостаје) и ногама опруженим и паралелним. Покојник, је вероватно, био сахрањен у сандуку након што је указује остатак даске са леве стране и један гвоздени ексер. У сандуку су биле и три лоптаста дугмета и једна плетена метална жица (Т. I, сл. 2).

Гроб 15 Паралелан је са гробовима 14 и 11, а са десне стране гроба 11, на дубини 0,77 м. Скелет је положен на лева, глава је на потиљку, десна рука положена на карлицу, ноге опружене и паралелне. Десни подлактица недостаје део карлице и лева рука. Са десне стране скелета очувани су трагови дрвене даске, као и поред ногу, вероватно од сандука.

Гроб 16 Откривен је уз јужни профил северозападног сегмента на дубини 0,92 м. То је скелет детета положеног на лева са главом на потиљку, левом руком на струку (леви подлактица недостаје) и ногама опруженим и паралелним. Са једне и друге стране скелета лежају два мања камена.

вом на потиљку, руку прекрштених на струку и ногу опружених и паралелних. Оријентисан је у правцу З—И и без гробне конструкције прилога.

Гроб 18 Гроб је дечји у коме је скелет очуван до струка, а део је поремећен, вероватно, укопом гроба 17. Оријентација овог гроба је ЈЗ—СИ.



Табела I

5

6

Гроб 20 Констатован западно од гроба 10, на дубини 1,08 м. Покојник је сахрањен у дрвеном сандуку (дим. 2 x 0,40 м). Лежао је леђима са главом која је погнута према грудима, руку прекрштених струку — лева преко десне и ногу опружених и паралелних. Оријентисан у правцу 3—И и без прилога.

Гроб 21 Паралелан је са гробом 20, са његове северне стране, дубини 1,10 м. Скелет је лежао на леђима, глава на левом образу, руке прекрштене на струку, ноге опружене и паралелне. Оријентисан у правцу 3—И, без гробне конструкције, а од прилога су на грудима нађена два мања бронзана дугмета (Т. I, с. 3,4).

Гроб 24 Гроб је лежао паралелно са гробом 21, на нешто већим дубини, 1,26 м. Покојник је лежао на леђима са главом на потиљку повијеном према грудима, десна рука је на струку а лева на карли, ноге опружене и паралелне. Оријентација 3—И, а око скелета су отворени трагови даске од сандука.

Гроб 25 — чини фрагментована лобања откривена међу облутаком на дубини 1,42 метра.

Гроб 26 Откривен је у северозападном сегменту, ближе јужном профилу на дубини 1,39 м. Скелет је лежао на леђима, глава на потиљку, руке прекрштене на струку, десна нога испружена док је лева масивијена на унутрашњу страну. Оријентација је 3—И, без гробне конструкције и прилога.

Гроб 27 Констатован је на периферном делу северозападног сегмента, на дубини 1,36 м. Покојник је положен на лева, глава је на левом образу, лева рука прекрштена на грудима десна на струку, ноге опружене и паралелне. Оријентисан је у правцу 3—И, а око скелета је венац од облутака. Од прилога, у пределу груди је нађено мање лопато дугме и на средњем прсту леве руке прстен, односно наушница токарица у функцији прстена (Т. I, 5,6).

Гроб 28 Паралелан је са гробом 26 и северозападно од истог, на дубини 1,16 м. Скелет је лежао на леђима, глава на потиљку, лева рука на грудима а десна на струку, ноге опружене и паралелне. Оријентисан је у правцу 3—И, а од конструкције је констатован венац од облутака.

Гроб 29 Укопан је уз јужни профил северозападног сегмента западно од гроба 16, на дубини 1,38 м. Покојник је положен на лева, глава на потиљку, руке прекрштене — лева на струку десна на грудима, ноге опружене и паралелне. Око скелета је венац од облутака, оријентација је 3—И.

Гроб 30 — чини фрагментована лобања откривена у североисточном сегменту на дубини 0,86 м.

Гроб 31 Откривен је у југозападном сегменту, на дубини 0,78 м и оријентисан у правцу 3—И. Скелет припада млађој индивидуи и ложен је на леђа са главом на потиљку, рукама прекрштеним на карлице и ногама опруженим и паралелним. Без гробне конструкције је и прилога.

Гроб 32 Лежао је паралелно са гробом 31, са његове леве стране на дубини 0,77 м. Покојник, дете, је положен на леђа, глава је на потиљку, руке прекрштене на карлице и ноге опружене и паралелне. Скелета је био венац од облутака.

Гроб 33 Откривен је са десне стране гроба 31 и нешто источније а уз источни профил југозападног сегмента, на дубини 0,85 м и оријентисан 3—И. Скелет припада детету које је положено на леђа са рукама прекрштеним на карлице. Око скелета је венац од облутака.

Гроб 34 Паралелан је с гробовима 31, 32 и 33 и такође је десни гроб. Откривен је на дубини 0,72 м и оријентисан у правцу 3—И. Ложен је на леђа са рукама прекрштеним на карлице и окружен венцем од облутака.

Гроб 35 Откривен је на дубини 0,99 м у југозападном сегменту и оријентисан у правцу 3—И, уз девијацију горњег дела према северу. Скелет је лежао на леђима, глава на потиљку, руке прекрштене на карлице, ноге опружене и паралелне. Гробне конструкције и прилога нема.

Гроб 37 Лежао је у североисточном сегменту, на дубини 0,98 м и оријентисан у правцу 3—И. Покојник је положен на леђа, глава на потиљку, руке прекрштене на карлице, ноге опружене и паралелне и знатно искошене на десну страну. Судећи по налазима остатака дрвених предмета, покојник је био покривен даском.

Гроб 39 — чини само лобања откривена у југозападном сегменту на дубини 0,94 м.

Гроб 41 Откривен је у југоисточном сегменту у самом северном профилу сегмента, на дубини 0,42 м, оријентисан у правцу 3—И. Скелет припада млађој индивидуи и лежао је на леђима са главом на потиљку, руке прекрштених на карлице и ногу опружених и паралелних. Немао гробну конструкцију ни прилоге.

Гроб 43 Откривен је у југоисточном сегменту на дубини 1,52 м и оријентисан у правцу 3—И, са девијацијом горњег дела према југу. Скелет је лежао на леђима, глава је на потиљку, руке прекрштене на карлице и ноге опружене и паралелне.

Гроб 45 Откривен је у северозападном сегменту уз сам северни профил, на дубини 0,88 м. Припада детету које је сахрањено у сандуци у опруженом положају и без прилога.

Гроб 47 Откривен је у североисточном сегменту уз јужни профил на дубини 1,15 м. Покојник је положен на лева са главом на потиљку прекрштених — лева на грудима десна на струку и ногу опружених и паралелних. Од гробне конструкције су констатовани трагови дрвеног сандука и по неколико каменова са северне и јужне стране скелета. На средњем прсту леве руке нађен је бронзани прстен (Пл. 1).

Гроб 48 Откривен је у североисточном сегменту, на дубини 1,30 м и лежао је на каменом венцу из бронзаног доба. Скелет, који припада детету, лежао је на леђима, руку прекрштених на струку и ногу опружених и паралелних. Оријентисан је у правцу 3—И са знатном девијацијом горњег дела тела према југу.

Гроб 49 Откривен је у југоисточном сегменту, на дубини 1,25 м. Укопан је у венац хумке из бронзаног доба и оријентисан у правцу 3—И. Положен је на лева са главом на потиљку, руку прекрштених на струку и ногу опружених и паралелних.

Гроб 49a — представља само фрагментована лобања и неколико костију дечјег скелета констатованих поред лобање у гробу 49.

Гроб 49б је, у ствари, фрагментована лобања од ојчета нађена као карлица скелета у гробу 49, који је самим тим двојни гроб.

Гроб 50 Укопан је у венац хумке из бронзаног доба у југозападном сегменту, на дубини 0,88 м. Покојник је лежао на леђима, руку прекрштених на струку и ногу опружених и паралелних. Скелет припада детету и оријентисан је у правцу 3—И. Гробне конструкције и прилажи нема.

Гроб 51 чини глава млађе индивидуе која је констатована на дубини 0,88 м и лежала је на каменом венцу хумке из бронзаног доба.


Гроб 52 Лежао је нешто јужније од гроба 51 у југозападном сегменту, на дубини 1,06 м, а уз спољашњу страну каменог венца хумке из бронзаног доба. Покојник је лежао на леђима, руку прекрштених на карлице и ногу опружених и паралелних. Био је оивичен облучицом.

Гроб 55 Откривен је у југозападном сегменту у каменом венцу хумке из бронзаног доба, којег је оштетио у дужини од 1,50 м. Као да је венец искошићен за формирање венца око скелета. Скелет припада детету и лежао је на леђима, руку прекрштених на карлице и ногу опружених и паралелних. Био је jako оштећен и није могао да сачува.

ХУМКА II


Гроб 1 Откривен је у сегменту I док му потколенице прелазе у сегмент II. Покојник је положен на лева, глава је на левом рамену,

Гроб 2 Лежао је у сегменту II. Покојник је положен на леђима, глава је на десном рамену, руке прекрштене на карлици, ноге опружне и паралелне. Око скелета је венац од облутака, са крупнијим облутцима око горњег дела скелета и ситнијим око ногу. У пределу врата је ћено оштећено, мање бронзано дугме.



Табела IV

Гроб 3 Делом овај гроб је лежао у сегменту IV, а делом у сегменту V.



1



2



3



4



5



6



7

Гроб 4 Лежао је у сегменту III, источно од гроба 3. Покојник положен на леђа са главом на потиљку, лева рука положена на караџу, а десна незнатно повијена у лакту и шака положена на десни бочни ноге опружене и паралелне. Скелет је покривен даском, аколо је венац од облутака. Поред десне потколенице, са спољашње стране, са њеној окојчији је нађена мања игла, са сне стране грудног коша 4 лоптаста дугмета, осам коцкастих — мића и трагови тканине. (Т. П, 4—8.).

Гроб 5 Откривен је северно од гроба 4, а у сегменту III. Покојник је положен на леђа са главом на потиљку, лева рука прекрштена на грудима, десна са шаком испод браде. Оријентација је 3—И и покојник је био покривен даском, док је около био венац од крупнијих облутака. Од прилога су нађена четири бронзана дугмета, једно на доњем делу подлактице остала на грудима (Т. П, 2, 3).

Од укупно 62 скелетна гроба укопана у хумку I и 5 гробова у хумци II на Латинском гробљу, 52 гроба из хумке I и свих 5 из хумци I припадају V хоризонту сахрањивања, односно средњем веку, а сада десет праисторији. Највећа концентрација укопа у хумци I је у западној половини хумке, у северозападном сегменту (Т. III.). Вероватно укопавање вршено и на простору између хумке I и II, на простору који није истражен. На то нас упућује чињеница што се хумка II налази северозападно од хумке I, а да су и у њој откривени средњовековни гробови у југоситочном делу хумке (Т. IV). Међутим, у хумци III, југозападно од хумке II и западно од хумке I, није констатован ни један млађи укоп који би одговарао V хоризонту сахрањивања у хумци I.

Покојници сахрањени на Латинском гробљу, полагани су у земљу на различите начине. У највећем броју случајева, као гробна конструкција се јавља камени венац од облутака (гробови: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 30a, 32, 33, 48, 52 и 55 у хумци I и 2 и хумци II) а један број гробова има делимично формиран венац од облутака (гробови: 9, 10, 11, 16, 19, 26, 34, 47, 48, 49, 50 и 51 у хумци I и 1 и 3 у хумци II). Камен за конструкцију је коришћен са каменог гроба шта праисторијских хумки чија је конструкција ремећена новим употребом. Један број гробова (48, 49, 50, 51 и 55) је укопан у камени венац у хумке из бронзаног доба, а камен из поремећеног венца је послужио за формирање нове гробне конструкције, у потпуности или делимично.

Гробови који су имали конструкцију, односно камени венац, лагани су директно у земљу а онда је око покојника формиран венац. Само у гробовима 4 и 5 у хумци II, покојник је био покривен даском, а затим формирана конструкција. Исти је случај и са гробом 3 у хумци II, али је камени венац очуван само делимично. Поред три поменута гроба у којима су покојници били покривени даском, у хумци I су још четири таква гроба (37, 45, 46, 47). Међутим, ови гробови немају венац од облутака.

Сахрањивање у сандуку је констатовано само у четири гроба: 15, 20 и 24, у хумци I. У девет случајева покојници су сахрањени директно у земљу без трагова даске, сандука или каменог венца (гробови:

њег дела скелета према северу, док је одступање према југу забележено само у гробовима 18, 43 и 48. Покојник у гробу 37 је горњим лом тела оријентисан у правцу 3—И, али су му ноге искошене у правцу југа.

На некрополи на *Латинском гробљу*, покојници су сахрањивани опруженом положају и главом положеном на потиљак. Глава је, у шест случајева у хумци I (гробови: 3, 4, 5, 10, 21 и 27) окренута према веру, односно лежала је на левом образу, а само у гробу 2 у хумци II окренута је према југу, тј. на десну страну. У гробовима 20 и 21 глава је савијена према грудима, што је уследило, вероватно, приликом засипања гробне јаме земљом, а није последица намерног постављања главе у тај положај. Једино је, по свој прилици, покојнику у гробу 2 у хумци II глава приликом полагања у гроб постављена на лево рамо.

Положај руку покојника је разноврстан. У једном броју гробова руке су прекрштене на струку, односно, савијене у лакту под правим углом (гробови: 8, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 48, 49, 50, 52 у хумци I и гроб 1 у хумци II), или на карлици (гробови: 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 43, 55 у хумци I и гроб 2 у хумци II). Код два покојника у гробовима 2 и 29 десна рука је на грудима, а лева на струку, док код покојника у гробовима 10, 27, 28 и 47, лева рука на грудима, десна на струку. Код покојника у гробу 24 десна рука је на струку, лева на карлици, а код покојника у гробу 4 обратно, лева на струку, десна на карлици. У гробовима 1 и 3 у хумци I и у гробу 3 у хумци II, покојницима су руке прекрштене на грудима.

Од описаних положаја руку, одступају покојници у гробовима 1 и 5 у хумци II. У гробу 4 покојнику је лева рука положена на карлици, десна је незнатно савијена у лакту и шака постављена на десни бок. Покојнику у гробу 5, лева рука је на грудима, а десна савијена у лакту под оштрим углом и шака постављена испод браде.

Што се положаја ногу тиче, оне су, углавном, опружене и паралелне. Само у два гроба, положај ногу је другачији. У гробу 4 у хумци I лева нога покојника је савијена у колену и избачена у спољашњу страну. У гробу 26, такође, лева нога је савијена у колену али на унутрашњу страну.

У одређеном броју гробова није се могао констатовати положај скелета. Тако је скелет у гробу 18 очуван само до струка, у гробу 21 су очуване само ноге, гроб 9 је лоше очуван, а један број гробова не само фрагментоване лобање, констатоване као самостални налази ће облутцима каменог плашта хумке, или уз скелете. (гробови: 7, 13, 19, 25, 30, 30a, 39 и 51). Лобање констатоване уз скелете (обележја као гробови 4a, 5a, 10a, 49a) одраслих особа, припадају деци. Међутим, из гробних записника и теренског дневника није било могуће закључити да ли се ради о двојним гробовима или су оне само остаци по међених скелета. Сасвим је могуће да се ради и о двојним гробовима у којима су сахрањиване мајке са децом. Сигурно двојни гробови су само гроб 49 у хумци I и гроб 4 у хумци II. У гробу 49, на карлици скелета који припада одраслој особи, констатовани су остаци лобања одојчета, која је означена као гроб 49b. Уз покојницу у гробу 4 хумци I

На истраженим скелетима некрополе на *Латинском гробљу* наведена антрополошка анализа, па се не може говорити о антрополошким карактеристикама умрлих. Међутим, оно што се да закључи на основу теренског рада и документације је велика смртност деце. Из 57 истражених гробова, 26 припада деци, одојчадима и деци до седам година. Деца су, углавном, укопавана плиће од одраслих особа, дубина укопа одраслих особа креће од 0,99 до 1,07 метар.

Како се види из описа гробова, прилога је веома мало. Од гробова, само у девет су нађени прилози (у гробовима 2, 5, 6, 14, 27 и 47 у хумци I и 2, 4 и 5 у хумци II). Дугмад су најбројнија и њено их је укупно 16. Навено је, углавном, по једно дутме у шест гробова, по два су била у три гроба и само у једном гробу су била четири дугмента.

Од укупно 16, десет дугмади је једноставног лоптастог облика. Свако од њих је састављено из две, хоризонтално спојене половине, чијој горњој страни је петља од бронзане жице. (Т. I, 4, 5.; Т. II, 4). Изузетак представља дугме нађено у гробу 4 хумке II, које је сребрно и већих димензија (Р-1, X-1,8 см), (Т. II, 4), сва остала су бронзана мања (Р од 0,5 до 0,7 и X око 1 см).

Следећих четворо дугмади су истог облика као и претходна, с тим да на доњој полукалоти имају псеудогранулирано зрно изведено испод времена са пресовањем доње калоте. (Т. I, 1, 3). И ова дугмад су у њихових димензија, пречника око 0,5 и висине 1 см. Само једно дугме је позлаћено, има на врху доње полукалоте 4 грануле, три аплицирају уз и једна на врху полукалоте. (Т. II, 5).

Судећи по месту налаза, дугмад нађена на *Латинском гробљу*, сјила су за закопчавање разреза на грудима и рукавима. За њихов временско опредељење, аналогије налазимо у непосредној близини: крополи уз Петрову цркву, остави накита са Трговишта, гробовима цркве на Трговишту, Латинској цркви у Постењу,⁵ као и на другим локалитетима у Србији.⁶ Дугмад са свих тих локалитета оквирно датују у XV век, а М. Љубинковић дугмад из оставе откривене у Печују и она код Петрове цркве датује у другу половину XIV и почетак XV века.

У гробовима 4 и 5 у хумци П, у пределу груди и подлактице је још осам ливених дугмади. Седам дугмади има коцкасто тело чији су углови засечени. (Т. II, 2, 7). На све четири стране се налази орнамент у виду четири урезана кружића. На доњем делу коцке су четири псеудогранулирана зрна, а на горњем делу је пљосната петка проширења при врху где је и већи кружни отвор. Петље су ливене товремено са телом и псеудогранулама које су накнадно избрушене. Висина дугмади је 1,5 см, а једна страница коцкастог тела 0,4 см. Дугмаде су урађене од бронзе, са изузетком једног које је позлаћено и нађено је у гробу 5 хумке П. Преостале четири лоптаста дугмета без украса у гробу 5 хумке П у ком је била сахрањена мајка са дететом. Истој покојници припада и већ описано веће среће.

Како је већ речено, ових осам дугмади је нађено на месту су могла да буду у функцији закопчавања одеће. Међутим, стиче утисак да су пре могла да служе као украс на одећи, јер су доста мали и уска да би могла да служе за закопчавање. Ближе аналогије за дугмад за сада нису нађене, а с обзиром на чињеницу да су нађена једно са лоптастим дугмадима и бронзаном иглом и она се могу одредити у исто време.

Игла која је нађена у гробу 4 хумке П, урађена је од танке бронзане жице и имала је малу лоптасту главу (која недостаје), дужине 8 см. (Т. П, 8). Нађена је поред лобање и вероватно је служила за пречвршћивање мараме. Игла се оквирно може датовати у XV век, а по основу сличних из некрополе у Ариљу, Миријеву, Петровој цркви.⁷

На некрополи *Латинско гробље* су нађена и два прстена. Први у гробу 27 нађен је на средњем прсту леве руке. То је, уствари, наушица типа карике са коленцима, тј. имитација наушница са два гравираних коленца. (Т. I, 6) Урађена је од бронзане жице са отвореним кружним и са намотајима бронзане жице. око карике Аналогне наушнице су налажене на бројним некрополама XI—XII века, на пример на некрополи у Трњанима.⁸

Истом периоду би припадао и прстен из гроба 47. Прстен је од бронзе са једноставном ливеном кариком, проширених рамена и елиптично профилисаним главом. (Т. П, 1). Од украса има само по два паралелна косих плитких уреза, један наспрам другог на рамену. Сличан прстен је нађен у цркви Св. Николе на локалитету Варош и датован је у XIV век.⁹

Што се тиче прстења нађеног на некрополи *Латинско гробље*, се ни у ком случају не могу датовати у XII век, из разлога јер је у оба гроба, поред прстена, нађено и по једно оштећено лоптасто бронзано дугме. Како је већ речено, дугмад се датују у крај XIV и XV века. На основу тога, може се закључити да су оба типа прстена или у њој употреби на нашем подручју или су, што је вероватније, у секундарној употреби и да се временски могу датовати као и дугмад.

На основу свега изнетог, средњовековна некропола на локалитету *Латинско гробље* у селу Глоговику временски би могла да се определи у крај XIV и XV век.

НАПОМЕНЕ

1. Ископавањима је руководио проф. Д. Срејовић, а екипу су чинили: Д. Александровић, кустос Музеја у Новом Пазару и студенти археологије С. Драшковић, С. Тодоровић, Д. Јанчић и Б. Бојанић.

2. Радовима су руководили проф. Д. Срејовић и др. З. Летица, док су екипу чинили: проф. М. Сладић, М. Јефтić и студенти археологије Д. Јаџановић, В. Богосављевић, П. Лутовац повремено Д. Премовић — Алексић.

3. Др З. Летица, *Пештер у бронзано и гвоздено доба*, Старијар, књига XXXIII, Београд 1982., 9—16.

4. Др З. Летица, нав. дело

6. Г. Марјановић — Вујовић — Г. Томић, *Накит на тлу Србије*, Београд 1982., (каталог изложбе); М. Џуњак — Ч. Јордовић, *Некропола цркве св. Ахилија и откриени кретни налази, Саопштења XIV*, Београд 1982., 235; М. Боровић — Љубинковић, *Прокупачки налаз српског средњовековног накита*, Зборник радова Народног музеја I, Београд 1963..
7. М. Џуњак — Ч. Јордовић, нав. дело, 236; М. Бирташевић, *Средњовековна некропола у Миријеву*, Београд 1960., Т. XV; М. Боровић — Љубенковић, нав. дело, Т. XVII, сл. 15.
8. Г. Марјановић — Вујовић, *Трњане*, Београд 1984., 86.
9. В. Бабић, *The report on the old Slavic findspots in Macedonia*, *Balcanoslavica* 4, 1975, sl. 15.

Dragica Premović — Aleksić

The middlages necropolis in locality the latin grave-yard in village Glogovac

Three graves in which the inhumation was carried on during a longer period were resurched in locality called latin grave-yard village Glogovic. Five inhumation horizonts are registrated. The first zont consistses of graves digged during middl bronze age. The second zont is dated in bitween 1000 and 900 b.c., the third about 700 b.c. while fourth horizon of inhumation belongs to the last period of iron age.

Fifth horizont of inhumation which is the theme of this work belongs to the middle ages. The dead buried in this period are directly lie the ground with or without gravial construction or coffin. Small number of graves had additions where buttons dating by the end of the XIV the beginning of the XV centry are found. There is a specific find of two br rings which could date to the XII century in the meantime, conditions the discovery do not allow such a dating which brings us to conclusion.

That such shapes of rings could be in longer use in our region that they are second hand use.

The fifth period of inhumation in locality the latin grave-yard according to the gravial additions could be dated at the end of the XIV century the beginning of the XV-th century.

Др Србољуб Живановић

ОСНОВНЕ АНТРОПОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СКЕЛЕТА ИЗ НЕКРОПОЛЕ ЦРКВЕ 1 У ТРГОВИШТУ

У оквиру систематских антрополошких проучавања скелетних татаца Срба вршено је проучавање скелета из некрополе цркве 1 у Трговишту. Проучавање скелета је вршено истовремено како су се одвјајала археолошка ископавања на овом терену у периоду од 1972. до 1976. године.²¹ У току ископавања којима је руководио професор В. Јовановић, откривен је 361 гроб, као и више група костију нађених у гомилима, које су садржавале остатке више особа. Испитивања некропола цркве 1 у Трговишту антрополошком погледу представља до сада највећи појединачни набор скелета који су припадали српској популацији.

И поред бројне литературе о Србима и њиховом насељавању крајеве у којима данас живе, или које су насељавали у прошлости, увек немаово сигурно утврђених историјских чињеница које могле дати нешто тачнију слику о насељавању Срба у Панонску низину и Балканско полуострво.²⁴ Још мање података има о физичком изгледу и основним антрополошким карактеристикама Срба који су од VI века па надаље, у мањим или већим групама надирали на територију данашње Југославије. Знамо да стара српска и друга словенска племена лазе у наше крајеве у више таласа. Ту налазе бројне староседеоце, и оно становништво које је пре њих запосело те крајеве. Уз њих долaze и друге групе несловенског порекла. У овој великој сеоби народи Срби су на територијама које су насељили превагнули бројем или гомилом, или пак културом, потиснувши или покоривши остало становништво, са којим су се мешали и постепено стопили, да би коначно формирали у антрополошком смислу данашњи српски народ. Проучавање скелета Срба из разних некропола може том свеобухватном проучавању да доприноси одређени допринос. Неке антрополошке карактеристике остатака скелета могу у извесним случајевима да пруже податке о правцима насељавања појединачних група Срба, о расним утицајима које је вршило стопило седелачко или неко друго раније или истовремено придошло становништво са којим су се Срби мешали. Све то може даље да објасни на формирања савременог српског народа. Просечне антропометријске

и распоном вредности одговарају распону варијација осталих словенских популација, али се увек могу уочити и одређене карактеристике специфичне за скелете Срба. Те карактеристике нису увек сасвим изразите и лако уочљиве.¹⁰ Далеко боље резултате добијамо проучавањем појединих морфолошких и епигенетских карактеристика лобања и дугих стију удова, које сигурније указују на одлике скелета одређене популације. За проучавање морфолошких и епигенетских карактеристика требно је имати на расположењу већи број скелета, као што је случај са некрополом цркве 1 у Трговишту, да би се добила веродостојна ка популације, која даље може да се упоређује са карактеристикама скелета из других некропола и других популација. Ово је посебно важно када се проучавају популације које су живеле на истој територији, али у различитим периодима.²⁷

У антрополошкој литератури су познати подаци о основним антропометријским мерама и индексима старих словенских популација које су кости нађене у другим словенским земљама. Слична проучавања су вршена у већим размерама на територији Југославије (са изузетком старословенске некрополе у Птују, која датира у други период у односу на некрополе у подручју Раса), па проучавање некрополе цркве 1 у Трговишту представља у извесном смислу пионирски рад на овом подручју. У подручју Раса су, поред наведене некрополе, истражени бројно нађени скелети из Тутине, Дежеве, Пећине у подграђу Раса, као и из старе српске некрополе у Врбасу, Кладову (Вајуга), Трњану код Панчеваца, селу Попама у Ариљу.^{4, 8, 10, 13, 14, 28} У свим овим некрополама су утвђени скелетни остаци Срба, али је укупан број скелета био релативно мали за ширу статистичку обраду података. Некропола цркве 1 у Трговишту је знатно већа, па њено проучавање даје поузданije резултате.

За проучавање антрополошких карактеристика скелета Срба важно је познавати одговарајуће карактеристике скелета староседелачког новништва палеобалканског порекла, које је имало многе одлике карактеристичне за мањонаца. Исто тако је важно и познавање антрополошких карактеристика оних популација које су заједно са Србима или нешто пре њих после стигле на Балкан. За сада су нам познате основне антрополошке карактеристике палеобалканског становништва на основу проучавања Кромлеха наца са Падине у Бердапу⁵ и неких других налазишта у истом подручју (Лепенски Вир, Хајдучка Воденица, Власац, итд.).^{6, 25, 26} У Панонској зони су испитивани остаци скелета Авара и то је вероватно најдетајнија проучена популација у овим крајевима.³ Проучене су и извесне некрополе Германа.

Некропола цркве 1 у Трговишту даје многе, изузетно корисне податке о антропометријским и епигенетским карактеристикама Срба, који пружа неопходну граву за упоредна антрополошка проучавања, али и старих тако и савремених српских популација.

Материјал и методе

Некропола цркве 1 у Трговишту налази се на брду Оцеву на

више особа чији су гробови били поремећени вероватно услед пропавања гробља ради нових сахрањивања. Антрополошким прегледом у овој некрополи идентификовано укупно 487 особа. Ископавања су шена у периоду од 1972. до 1985. године.

Приликом ископавања остаци скелета су чишћени на месту најпре, уцртани у планове и фотографисани. У извесним случајевима врше се и извесно антрополошко мерење када се за тим указала потреба. Кости су затим подизани, кости очишћене и оправане водом, а затим су не и пренесене у приручну теренску антрополошку лабораторију удаљег, детаљнијег антрополошког прегледа, мерења, утврђивања епитетских карактеристика и вршења палеопатолошког прегледа.¹⁶ Са ископаваних скелета је узимано ткиво пре прања костију ради покушаја одређивања крвних група.¹¹ Поједини примерци костију пренети у антрополошку лабораторију у *Department of Anatomy, The Medical College of Bartolomew's Hospital* и *Londonu* ради детаљнијих рендгенолошких и палеопатолошких испитивања. Апсолутно датовање пробних примерака костију помоћу радиокарбонске методе вршено је у Истраживачкој лабораторији Британског музеја у Лондону.

Антропометријска мерења костију су вршена класичним инструментима и методама које је описао Мартин,²² док је антрополошки преглед такође вршен Мартиновим методама уз извесне модификације али у случајевима када се за то указала потреба,² Палеопатолошки преглед је вршен савременим методама које се примењују у испитивању остеолошког материјала.^{7,9,12} Резултати палеопатолошког прегледа сваког скелета уношени су у антрополошки записник. Поједини резултати испитивања скелета објављивани су сукцесивно у току ископавања и испитивања некрополе, док се укупни резултати антропометријског и геометријског мерења и израчунавања индекса, као и резултати генетског утврђивања карактеристика нису могли објавити пре него је било завршено проучавање свих ископаних скелета, јер је било потребно статистички обрадити податке. Статистичком обрадом су утврђене просечне вредности мера и индекса, варијације појединачних вредности и стандардна девијација.

Резултати

Систематским антрополошким проучавањем остатака људских костију набених у гомилама и у 361 гробу одређени су остаци укупно 487 особа. Већина скелета је набено у веома оштећеном стању, јер је тек у коме је вршено укопавање умрлих веома неповољан за очување остатака. Земља је каменита и шљунковита, а гробови релативно плитки. Од појединачних скелета су остали само ситни фрагменти костију, док су многе дуге кости имале таква оштећења окрајака да се није узело да их извршити веродостојно мерење карактеристичних димензија. Није читавој скелету било оскудни остаци скелета деце. У приличном броју случајева

Табела 1

Пол и узраст скелета (Н = 487 скелета)

Пол	Infans I	Infans II	Juvenilis	Adultus	Maturus	Senilis I	Senilis II
	Бр. %	Бр. %	Бр. %	Бр. %	Бр. %	Бр. %	Бр. %
Дечји	90 18.48	49 10.06	— —	— —	— —	— —	— —
Мушки	— —	— —	11 2.26	19 3.90	104 21.36	60 12.43	7 1.45
Женски	— —	— —	13 2.67	28 5.75	42 8.62	28 5.75	2 0.41
Непознат	— —	— —	6 1.23	7 1.44	17 3.49	4 0.41	—
Укупно	90 18.48	49 10.06	30 6.16	54 11.09	163 33.47	92 18.48	9 1.85

Из наведених података видимо да је смртност деце и омладине била веома велика. Једна трећина становништва је умирала до 14 године старости. Деци до 7 година припадало је укупно 18,48% скелета, дечи од 7 до 14 година 10,06%. Ако се овом броју дода 6,16% деце које су умрле пре 7 година, тада је укупно умрло 34,64% скелета припадало деци и омладини. Са друге стране, видимо да је у некрополи нађено свега 18,48% скелета старијих особа и 1,85% скелета веома старијих особа, што укупно чини једну петину или 20,33%. Тако да је у некрополи умрло само 20,33% скелета старосној групи до 14 година, а само 1,85% скелета старосној групи која је преминула пре 7 година. Највећи број скелета је припадао старосној групи која је преминула пре 7 година, али је укупно умрло само 33,47% скелета.

Када се изузму скелети деце и скелети одраслих особа за које се не зна пол, тада се види да су жене умрле веома раније од мушкараца. Свега 0,41% жена или пак једна на више од 100 скелета је умирала у дубокој старости, док је број тако старијих мушкараца био три пута већи, или 1,44%. И у зрело доба је било међу умрлым скелетима жена према мушкарацима у већем броју, али само 5,72% жена према 12,32% мушкараца. Произлази да су жене умрле млађе и живеле знатно краће. Иако је у овој некрополи било оштећених скелета на којима није могла бити тачно постављена дата старост, и поред чињенице да се некропола простирада на нешто мањем терену од истраженог, ипак се основни закључци добијени испитивањем овог скелета могу прихватити као карактеристични за целу некрополу.⁹ Просечан животни век је био кратак, смртност је била велика, а жене су живеле знатно краће од мушкараца.

Телесна висина

Израчунавање телесне висине, вршено помоћу Пирсонових (Pearson)¹⁰ емпиријских формула на основу максималних дужина дугих удова дало је резултате који могу да се упоређују са налазима других спрских некропола, који су добијени израчунавањем на истини. Резултати израчунавања телесне висине одраслих особа сахра-

које нису карактеристичне. Највећи број мушкараца је био висок између 160 и 172 цм. Просечна висина је износила 166 цм. Жене су биле ниже од мушкараца. Разлика између највише и најниže жене је износила 20 цм, односно распон варијација вредности се кретао од 149 до 169 цм. Највећи број жена је био од 153 до 161 цм висок, а просечна висина жена је износила 157 цм.

Табела 2

Телесна висина

Пол	N	M	SD	SE	Распон
Мушки	99	166.04	6.18	0.48	152.7—
Женски	39	157.23	4.63	0.37	149.3—

Упоређујући просечну телесну висину израчунату за скелете из некрополе цркве 1 у Трговишту са одговарајућим вредностима нађеним у другим српским некрополама видимо да распон варијација и просечне вредности сасвим одговарају налазима на Трговишту. Извесне разлике које могу да се запазе у појединим случајевима могу се претпоставити релативно мањем броју скелета нађених у другим некрополама. Просечна висина мушкараца у српским некрополама је износила у Трњану 164,30 цм; у Врбасу 163,11 цм; у Вајуги 167,64; у Ариљу 167,96; у Дежеви 168,36 цм; у Попама 169,41 цм. Просечна висина жена је износила у Трњану 154,80 цм; у Врбасу 142,86 цм; у Вајуги 151,84 цм; у Ариљу 155,43 цм; у Дежеви 162,60 цм; у Попама 155,95 цм.^{4,28} Посматрана телесна висина сеоског становништва које сада живи у подручју Трговишта видимо да се телесна висина становништва углавном није изменила, а временом коришћења ове некрополе за сахрањивање до данас. Некропола цркве 1 у Трговишту је и по вредностима просечне телесне висине карактеристична за српску популацију.

Краниометријске мере и индекси

Краниометријска мерења су вршена само на добро очуваним скелетима одраслих особа, после постављања дијагнозе пола и узраста. Укупних лобања није било много, али су зато добијени прецизни резултати. Распон варијација појединачних краниометријских мера и индекса је велики, а добијене средње вредности и стандардне девијације сасвим одговарају подацима добијеним из других српских некропола. Апсолутне вредности појединачних димензија лобање немају неки посебан значај за утврђивање карактеристика популације, па се зато наводе само просечне вредности и распон варијација. За утврђивање антрополошких карактеристика популације важи да се користе просечне вредности и распон варијација.

Табела 3

Краниометријски индекси

Индекс	Н	М	SD	Мушки			Женски		
				Распон	N	M	SD	Распон	
Кефалични	35	85,40	4,25	76,24—94,61	14	86,41	6,32	76,11—94,61	
Дужинско-ширински	28	91,84	5,64	77,14—101,38	10	93,21	5,37	81,03—91,38	
Висинско-дужински	26	78,19	3,40	71,58—84,30	10	79,74	5,64	71,43—91,38	
Висинско-ширинско-дужински	25	84,69	4,28	76,61—96,11	9	84,53	5,50	76,19—96,11	
Лични	7	86,11	7,00	76,11—98,40	—	—	—	—	—
Горњо-лични	10	54,82	6,00	46,92—66,10	2	—	—	51,20—56,00	
Носни	14	51,50	6,25	39,34—60,47	8	50,56	6,38	39,62—60,47	
Орбитални	20	80,58	5,82	71,11—90,00	10	80,39	3,65	73,68—80,58	
Непчани	17	81,50	8,03	59,25—93,88	6	87,61	6,62	80,00—93,88	

На основу средњих вредности краниометријских индекса може закључити да су лобање мушкараца биле јако кратке или хиперброне; релативно ниске или тапеинокране или ортокране. Дужинско-дебљинско-ширински индекс показује да су лобање биле средње високе или мезосемичне. Лице је било средње ширине или мезопропозичне горњи део лица је такође био средње ширине или мезен. Према класификацији коју је дао Брока (Вросса) нос је био средње ширине или зорин. Улази у очне дупље су били средње ширине или мезоконхи. Је било средње ширине или мезостафилино. Просечне вредности индекса лобања женског пола показују сличне карактеристике, али су лобање жена биле нешто више од мушких и непче им је било нешто шире.

Упоређујући просечне вредности и стандардно одступање краниометријских индекса испитиваних лобања из Трговишта са налазима других српских некропола види се да наведене вредности сасвим сличају налазима у тим некрополама. Кранијални индекс је на примени на некрополи цркве 1 износио 85,40 за мушки и 86,41 за женске лобање, сасвим одговарајућим распону варијација у другим српским некрополама. Вредности су у ствари веома сличне по свом апсолутном износу. Такође кранијални индекс износио за мушки лобање у Врбасу 78,95; Трговишту 76,73; Ариљу 84,91; Попама 88,24; Дежеви 82,04; Вајуги 79,11 и Колубарском (Марија Колеђата) 83,90.^{4,28} Код лобања женског пола одговарајуће вредности су износиле у испитиваној некрополи у Трговишту 86,41 а у

Број лобања измерен у Трговишту је далеко већи од броја лобања у другим некрополама, па је зато разумљиво зашто се средње вредности из других српских некропола групишу око средње вредности нађене у Трговишту. Сличне закључке можемо извући упоређењем вредности талих краниометријских индекса.

Иако је број лобања жена био знатно мањи од броја лобања караца, ипак нису запажене неке знатније разлике у просечним вредностима и распонима варијација индекса главе и лице између посматраних група.

Антрапометријске мере и индекси дугих костију удова

Антрапометријска мерења линеарних и обухватних димензија дугих костију удова вршена су само на добро очуваним костима, тако да су добијени прецизни резултати. Мерење је вршено уствари на костима на којима су димензије могле бити релативно тачно утврђене, али се изнети резултати односе само на димензије добро очуваних костију у чију се вредност не може сумњати. Зато се добија утисак да посматрају резултати наведени у табели да је број испитаних мерених костију био мали. Резултати израчунавања антрапометријских индекса изнети су у табели (Табела 4).

Индекси дугих костију горњих удова обично јако варирају у различитим популацијама, а постоје и знатне разлике између костију леве и десне руке.⁹ Резултати изнети у наведеној табели односе се на

Табела 4

Антрапометријски индекси горњег уда

Кост и индекс	Мушки				Женски			
	N	M	SD	Распон	N	M	SD	Распон
<i>Humerus</i>								
Попречног пресека	27	77.13	7.09	63.33—91.03	10	74.58	11.15	65.30—82.00
Дужинско-дебљински	25	20.94	2.15	14.40—24.63	11	19.21	1.00	17.51—21.50
<i>Radius</i>								
Дужинско-дебљински	23	18.80	1.75	16.05—22.00	4	17.34	1.45	15.31—19.00
Дијафизијог пресека	23	73.09	6.93	65.00—94.74	5	66.78	9.13	55.56—77.00
Дужинско-ширински	21	14.52	1.10	13.36—16.10	5	13.98	0.43	13.50—15.50
<i>Ulna</i>								
Дужинско-ширински	21	14.52	1.10	13.36—16.10	5	13.98	0.43	13.50—15.50

десних руку. Просечне вредности индекса и распони варијација у пуности одговарају вредностима добијеним испитивањем скелета из других српских некропола. Индекс попречног пресека раменице код ста Словена износи у просеку 85,58 код мушкараца и 77,80 код жена.² На меницама из некрополе цркве 1 овај индекс је нешто мало мањи оба пола. Дужинско-дебљински индекс рамењаче, који показује да мање индивидуалне варијације сасвим одговара вредностима позна за старе Словене, код којих износи 19,90 код мушких и 19,50 код женских рамењача.²

Дужинско-дебљински индекс жбице који одређује масу костија највећи код Неандерталца, а најмањи код савременог становништва. Савремених становника Југославије вредности овог индекса варирају 16,66 до 18,85.¹ На испитиваним жбицама из Трговишта нађена је просечна вредност од 18,80 код мушких и 17,34 код женских. Индекс дебљиног пресека жбице у великој мери зависи од развијености унутрашње ивице тела кости, па зато показује знатне индивидуалне варијације. Код савремених становника Југославије овај индекс износи у просеку 69,41.¹ На жбицама скелета мушких пола из Трговишта нађена је просечна вредност од 73,09, а на жбицама жена 66,78, што одговара разнотактичној варијацији за становништво српског порекла, али истовремено указује и на већу робусност жбица мушкараца у некрополи цркве 1.

Дужинско-дебљински индекс лакатне кости, који код старијих Словена износи код мушкараца 19,90, а код жена 19,50 имао је на скелету из Трговишта нешто мање вредности и износио у просеку 17,17 код мушких и 15,57 код женских лакатних костију. Према томе и лакатне кости су биле релативно робусније у односу на савремено становништво. Вредности антропометријских индекса дугих костију доњих удова изнети су у следећој табели Табела 5).

Иако су разлике између димензија леве и десне ноге мање у односу на разлике између димензијама руку, јер је оптерећење обе ноге веома слично, ипак су овде изнети индекси који се односе на десну ногу. Од свих индекса доњих удова одабрани су као најкарактеристичнији пиластри:

Табела 5

Антропометријски индекси доњег уда

Кост и индекс	Мушки				Женски			
	N	M	SD	Распон	N	M	SD	Распон
<i>Femur</i>								
Пиластрични	53	92.44	8.26	76.60—117.20	27	97.00	11.53	64.19—117.20
Платиметрични	52	87.38	11.61	67.50—116.66	30	88.02	17.78	71.43—116.66
<i>Tibia</i>								
Кнемични	52	76.43	7.65	61.10—93.50	35	72.71	7.87	57.58—93.50
Голенични	52	87.38	11.61	70.00—116.66	30	88.02	17.78	71.43—116.66

и платимерични индекс бутних костију и кнемични и дужинско-дебски индекс голењача. Вредности пиластричног индекса показују велике варијације код поједињих раса и народа. Познато је да је овај индекс код старих Словена углавном око 105, док код рецентнијег становништва показује знатно ниже вредности. Просечне вредности овог индекса на скелетима из Трговишта износе 92,44 за мушки и 97,00 за женске кости и више одговарају налазима код савременог српског становништва. На основу просечних вредности платимеричног индекса који је код костима из Трговишта износио 87,38 на мушким и 88,02 на женским костима можемо закључити да су ове кости биле еуримеричне, али просечне вредности су нешто ниже код савременог српског становништва у односу на кости из Трговишта, али запажене разлике су ниске и мале.²

Кнемични индекс голењаче се сматра веома карактеристичним за проучавање антрополошких карактеристика неке популације и спада у групу најчешће испитиваних индекса. Код савремених становника Европе просечна вредност кнемичног индекса је око 75, што говори да су те голењаче углавном еурикнемичне. На бутним костима из Трговишта кнемични индекс је у просеку износио 76,43 на мушким и 72,5 на женским бутним костима. Ово показује да су и ове голењаче биле кнемичне.²

Дужинско-дебљински индекс голењача који код савремених словена има просечну вредност од 20,20 износио је на голењачама из Трговишта 21,12 код мушких и 20,59 код женских костију. Наведене вредности су веома сличне вредностима добијеним код савременог становништва.²

Морфолошке и епигенетске карактеристике

Проучавањем лобања из некрополе цркве 1 у Трговишту је ћено да је код свих лобања надврхно испупчење (*torus supraorbitalis*) у средње величине. Према класификацији коју је дао Брок (Броус) лобање мушког пола су спадале у II до IV групу, а лобање женског које су имале мали до средње изражен гребен спадале су у I до III групу. Средње чеоно испупчење (*Glabella*) је увек било у ниском положају код оба пола. Ово испупчење је код мушкараца било углавном средње величине а код жена је било мало до средње величине. Чеоне кврге биле су боље изражене на лобањама женског пола (Сл. 1). Приликом антрополошког проучавања није запажена вештачка, заживотна деформација ни једне лобање, мада је посмортално долазило до великог деформисања. Сагитална елевација лобање је нађена само у два случаја веома малом степену. Затиљна кврга (*Protuberantia occipitalis externa*) је недостајала или је била слабо изражена. Сам потиљачни гребен је обично јављао у виду гребенасте, јаче развијене попречне линије. Степеност затиљног предела је била слабо изражена. Мастоидни настојак слепоочних костију су на лобањама женског пола били мали, а на лобањама мушкараца обично су били средње величине. Птерион је на лобањама оба пола био у облику латинског слова „Н“. Улази и излази

нега ли унапред. Прелаз чела у носни корен је обично био благ, са пим углом између чела и носа. Хрбат је увек био средње величине, рен носа средње широк, а носна бодља мала до средње величине. Ниједној лобањи није запажен прогнатизам. Вилочни гребени нису нађи на једној лобањи. Доње вилице су биле средње величине, релативно



Слика бр. 1: Типична лобања из некрополе цркве 1 у Трговишту
Norma frontalis. Бр. лобање 247. Пол мушки

грацилног облика, са средње израженим брадним испупчењем. Тело вилице је било средње величине, средње високо и широко, са ком средње дубине. Величина грана је била средње ширине. Зубници су били параболични у облику латинског слова »U«. Угао доње шкот пола угао је био туп, а предео виличног угла раван. На неколико лобања

Епигенетске карактеристике лобања

Проучавање стандардних епигенетских карактеристика лобања је обављено искључиво на добро очуваним лобањама није показало никакве разлике између укупно 35 лобања мушких и 14 лобања женских пола, па се тако изнети збирни резултати односе на укупно 49 лобања. Утврђене су следеће карактеристике:



Слика бр. 2.: *Norma lateralis* лобање бр. 247.

1. *Linea nuchae suprema odsutna* у 95.92%,
2. *Os suturarum na Lambda-i* одсутна у 91.84%,
3. *Ossa suturarum u zatiljnom* пределу присутне у 93.88%,
4. *Foramen parietalu* присутан лево у 87.76% и десно у 89.80%,
5. *Os suturarum Bregmae* присутна у 2.04%,
6. *Sutura metopica* присутна у 12.24%,
7. *Ossa suturarum suturae coronalis* присутне у 2.04%,
8. *Os epiptericum* обострано одсутна у 100%,
9. *Sutura fronto-temporalis* одсутна обострано у 100%,
10. *Os incisurae parietalis* обострано недостаје у 100%,
11. *Os Asterion-a* одсутна обострано у 100%,
12. *Torus auditorius* одсутан лево у 81.63% и десно у 81.63%,
13. *Foramen Huschkae* одсутан обострано у 100%,
14. *Foramen mastoideum exsuturale* обострано одсутан у 18.37%,
15. *Foramen mastoideum* постоји обострано у 16.33%.

18. *Tuberculum precondyloideum* присутан обострано у 12.24%,
19. Удвојен предњи кондиларни канал обострано постоји у 2.04%,
20. Непотпун *Foramen ovale* постоји обострано у 2.04%,
21. Отворен *Foramen spinosum* постоји обострано у 100%,
22. Форамина палатина минора постоје по 2 са сваке стране 100%,
23. *Torus palatinus* одсутан у 100%,
24. *Torus mandibularis* одсутан у 100%,
25. *Foramen zygomatico-faciale* присутан обострано у 91.84%,
26. *Supraorbitalni* отвор обострано присутан у 100%,
27. *Foramen frontalis* обострано присутан у 100%,
28. *Foramen ethmoidale exsuturale* постоји обострано у 2.04%,
29. *Foramen ethmoidale posterius* постоји обострано у 24.49%,
30. *Foramen infraorbitale accessorium* постоји обострано у 2.04%.

Ове епигенетске карактеристике сасвим одговарају налазима скелетима из других српских некропола истог периода.

Метопизам

Питање појаве метопичног шава (*Sutura metopica s. frontalis*) међу леве и десне половине љуске чеоне кости још није решено.¹⁵ чеће се сматра да се ради о ембрионалном поремећају развоја скелета лобање у току II месеца интраутериног живота. Према другим теоријама овај шав представља наследну појаву. Неки аутори сматрају да појаве шава долази услед брахицефализације лобање. Изражено је мишљење да се он чешће јавља код жена које су рађале веома мали скелет или не испунили његову величину. Сматра се да и неко оболео или поремећај метаболизма у периоду развоја скелета може да дође до изостајања срастања љуске чеоне кости. Познато је да је чеони чешћа појава код старијих у односу на савремене популације.¹⁵

Појава метопизма је посматрана на 35 лобања мушких пола: у пажено је да је шав постојао у 8,57%. На лобањама женског пола, најчешће је истина било свега 14, шав се јављао чешће и навен је у 28,57%. Сматране заједно мушки и женске лобање показују појаву метопизма у 14,29%. Иако су ови резултати карактеристични за испитиване лобање, треба их прихватити са резервом, јер се ради о релативно малом броју лобања.

Прекобројне кости шавова лобање

Прекобројне кости у појединим шавовима лобање, затиљном и поочним пределима биле су релативно честа појава на испитиваним лобањама, што се може видети из наведених епигенетских карактеристика. Настајање ових костију је најчешће последица поремећаја интимбранизног окоштавања у периоду развоја лобање који доводе до изостајања срастања секундарних центара окоштавања са примарном костју и падају. Оваке врсте прекобројних костију шавова лобање су у литератури описане као "карибичне" костије.

Две лобање монголске расне групе

У току испитивања скелета из некрополе цркве 1 у Трговишту нађене су две лобање, са остацима посткранијалног скелета које појединим расним карактеристикама и антрополошким одликама изразито дарају од основних словенских карактеристика осталих лобања. Реч је о две особе које нису припадале осталој популацији Трговишта. Лобање су поседовале исте антрополошке карактеристике. Највероватније се ради о блиским крвним сродницима, можда о мајци и ћерци. Скелет број 38 је припадао млађој (*adultus*) особи женског пола, а скелет број 39 је припадао зрелој особи (*maturus*) такође женског пола. Старија жена је имала обострано урођено ишчашење кука, са дефомацијама горњих окрајака бутних костију. Надвећни луци на обе ове лобање су били једва изражени (*Brocca I*). Глабела је била сасвим малена, а запажена сагитална елевација лобања. Затиљни гребен је недостајао на обе лобање, а затиљне кврге су биле сасвим незннатне. Запажена је доидална спљоштеност средњег степена. Није било прекобројних костију шавова ни кости Инка. Мастоидни наставци слепоочних костију били су средње величине. Птерион је био у облику латинског слова »U«. Улази у очне дупље су били симетрични на обе лобање и квадратног облика. Горња ивица улаза у очне дупље је оштра на обе лобање, а у њој се налазе чеони усечи. Јабучне кости су биле изразито велике, испупчене устрани (III степен) и унапред (II степен). Прелаз чела у корен је био прав, корен носа широк, а хрбат низак, са конкавним филом и дугачком носном бодљом. Подносне јаме су биле плитке и очњачке јаме. Није запажена прогнација. На лобањи скелета број 38 који је припадао млађој особи нађена је издвојена Гетеова кост (*cisivum s. praemaxilla*). Зубни луци су били у облику латинског слова »U«. Доње вилице су биле средње величине, са средње широком губом и средње дубоким усеком. Тело је било у оба случаја средње величине. Угао је био туп, а предео угла раван. Брадно испупчење је било средње величине. Обе лобање су биле хипербрахиране са индексом од 94,5% за лобању 38. Лобања 39 је била оштећена па се индекс није могао прорачунати. Ова лобања је уствари била вештачки деформисана у животу. Остали индекси лобање 38 износе: орбитални 78,57 (мезоконхидни 93,62 (*brahista filina*), носни 48,94 (мезорина). Ове вредности само показују да се ради о лобањи монголског порекла.

Морфолошке и епигенетске карактеристике дугих костију јудова и трупа

Скелет грудног коша и карлице на свим особама мушких појединици био прилично робустан, док је труп жена био грацилнији. Манифестије грудне костију је остао издвојен од тела у 28% мушких и 33% женских особа. Стернални отвор је нађен на три скелета мушких, а запажен је низвестан број поремећаја срастања стернебри који је узиман раније.¹⁶ Карличне кости показују уобичајене полне разлике.

Рамењаче су биле масивне код особа мушких пола, док су на летима жена биле грацилније. Увијеношт тела рамењаче је незнатна оба пола. Перфорација лакатне јаме нађена је само на десној раменској скелета број 100, мушких пола.

Полне разлике скелета су уочљивије на костима подлакта. Задња се да су и жбица и лакатна кост на испитиваним скелетима женских пола грацилније, док су код мушкараца увек биле масивне и робустне.

Проучавање скелета доњих удова је показало да су бутне kosti биле увек масивне, а угао између врата и тела кости туп, док је највећим костима жена угао био више прав и ове кости су биле знатно цилиндричније. Трећи трохантер је нађен у 33% мушких и 29% женских скелетних костију, што је нешто већи проценат од учестаности појаве ове kosti код рецентног становништва наших крајева. Задњи гребен бутне kosti (*Tuberositas femoris*) је увек био добро изражен на костима мушких пола, док је у 28% бутних костију жена био добро, а у преосталим случајевима слабо изражен. Голењаче и лишњаче су биле масивне код оба пола, али су мушкие биле знатно робусније. Кости шака, пала и прстију руку и ногу биле су крупне код оба пола, али грацилније код жена.

Дискусија

Некропола цркве број 1 у Трговишту спада у веће некрополе средњовековног становништва. У овом извештају о антрополошким карактеристикама скелета из наведене некрополе нема потребе да се упуштамо у детаљну дискусију о питању аутентичности Трговишта односно Пазаришта.²⁰ Ту је питање на које треба да дају одговор стручњаци других дисциплина, првом реду историчари и археолози. За антропологе је значајно да се у некрополу користили за сахрањивање Срби, који су живели у том територијском подручју вачком насељу урбаног типа и да се ти становници нису мешали с људима других група. То показују епигенетске и морфолошке карактеристике скелета које су међусобно сличне или идентичне, а распон антропометријских индекса јасно указују да се ради не само о становништву српског порекла, већ чак и о релативно хомогеној групи. Група није примила много утицаја са стране. Изузетак чине само две женске особе, чије су међусобне антрополошке карактеристике сличне, па вероватно припадају мајци и кћери с обзиром на разлику у годинама старости. Ова два скелета су припадала монголској раси, највероватније се ради о Туркињама.

Тачно датовање ове некрополе одређују налази археолога и историјски извори. Апсолутно датовање два скелета радиокарбонском методом (помоћу угљеника C₁₄) извршено у Истраживачкој лабораторији Британског музеја у Лондону показало је да је скелет бр. 114 потицаша из 18. века (BM—1503 = 190 ± 45 bp — AD1765), а скелет бр. 115 је био је из 17. века старији (BM—1504 = 285 ± 50 bp — AD1665). Значи да су се у суседна гроба налазили скелети сахрањени у два различита периода.

сельу није био јако велики, па је гробље служило дуже време. Је сигуран закључак који се може извести из радиокарбонског датотаја да је некропола служила за сахрањивање још увек у 18. веку.

Упоређујући основне антрополошке карактеристике скелета и питиване некрополе са налазима на скелетима из Пећине у подграђу Раса, из Тутине, Дежеве, Попе и других некропола видимо да је овој јеве насељавало српско становништво које је поседовало исте антрополошке карактеристике. Овакав се закључак и могао очекивати с обзиром на историју овог краја.

Антропометријске и краниометријске мере и индекси испитивани на скелетима, њихове средње вредности, стандардне девијације и распони варијација, као и проучене морфолошке и епигенетске карактеристике представљају користан упоредни материјал за проучавање српских некропола у другим крајевима, пошто је овде по први пут систематски изведен већи број скелета нађених на једном месту. Добијени подаци стављају грађу коју треба проучити и на другим налазиштима пре што се формира коначна антрополошка слика средњевековног српског становништва.

Н а п о м е н е

1. Живановић, С. и Лодић, В.: Прилог антрополошком проучавању жбице нашег ренесансног становништва *Acta Anat.* 4:384, 1962.
2. Живановић, С.: Основи остеологије и антропометрије. „Научна књига“ Београд, 1964.
3. Живановић, С.: Антрополошке карактеристике скелета из аварске некрополе у Срему. Гласник АДЈ 1:105—114, 1964.
4. Живановић, С.: Резултати антрополошког проучавања скелета из некрополе у Новом Пазару. Рад Војвода музеја 15—17: 133—146, 1966—1968.
5. Живановић, С.: A note on the Anthropological Characteristics of the Padina population. *Arch. Anthropol.* 66:161—175, 1957.
6. Живановић, С.: Остаци људских скелета из преисторијског налазишта на Хајдучкој деници, Старинар 26:123—129, 1975.
7. Живановић, С.: Палеопатолошка запажања на скелетним остацима нађеним на некрополи у подграђу Раса. Српски Архив, 105:573—582, 1977.
8. Живановић, С.: Људски скелети из Пећине у подграђу Раса. Старинар 28—29:20—21, 1977—1978.
9. Живановић, С.: Оболења запажена на скелетним остацима из некрополе у Пазару. Новопазарски зборник 3:67—75, 1979.
10. Живановић, С.: Антрополошки налази из српске некрополе у Трњану. Зборник Народни музеј, Београд: 159—175, 1979.
11. Живановић, С.: Одређивање крвних група на скелетним остацима из некрополе у Новом Пазару. Новопазарски зборник 4:111—115, 1980.
12. Живановић, С.: *Ancient Diseases — The elements of Palaeopathology*, Methuen, London, 1975.
13. Живановић, С.: Повреде и преломи костију у српском средњевековном становништву из некрополе Вајуга на Дунаву код Кладова. Српски архив 110:273—289, 1982.
14. Живановић, С.: Скелети са локалитета Црквина у Тутину. Новопазарски зборник 6:205—212, 1982.
15. Живановић, С.: Болести древних људи. СКЗ, Београд, 1984.
16. Живановић, С.: Трагови повреда, поремећаја и оболења на остацима скелета људи из некрополе у Тутину. Српски архив 111:293—308, 1983.

18. Јовановић, С. Живановић, С. и Лотрић, Н.: *The upper part of the greater sciatic notch in sex determination of the pathologically deformed hip-bones*. *Acta Anat.* 69:229—238, 1968.
19. Јовановић, С. Живановић, С. и Лотрић, Н.: *A study of sex-determined characters of the hip-bones in pathologically deformed female pelvis using the method of Sauter and Körber*. *Acta Anat.* 84:62—70, 1978.
20. Калић, Ј.: Из историје Пријепоља и Трговишта у XV веку. Симпозијум Сеоских Срестена Вукосављевића 4:141—151, 1976.
21. Ковачевић, Ј.: Истраживања комплекса Раса 1971—1972. Зборник Историјског института Србије 10:3—15, 1973.
22. Мартин, Р.: *Lehrbuch der Antropologie*, Gustav Fisher, Jena, 1928.
23. Неговановић, Б. и Живановић, С.: Прилог проучавању Ос Inceae и костију шешира. *Гласник АДЈ* 4—5:91—97, 1968.
24. Новаковић, Р.: Где се налазила Србија од VII до ХII века. Народна књига, Историјски институт у Београду, Београд, 1981.
25. Срејовић, Д.: Лепенски Вир, Thams & Hudson, London, 1972.
26. Срејовић, Д. и Летица, З.: Власац. САН и У, Београд, 1978.
27. Шкерљ, Б.: Општа антропологија, Научна књига, Београд, 1960.
28. Подаци за некрополе у селу Попама, Дражеви, Котору, Вајуги и Ариљу налазе се у архивима Универзитета у Београду.

Др Србољуб Живановић

НЕКРОПОЛА 2 У ТРГОВИШТУ

Под некрополом цркве 2 у Трговишту подразумевамо бројне, ма слабо очуване и јако фрагментоване остатке људских скелета најдубљем слоју средњевековног Трговишта. Гробови су у највишем броју случајева били очишћени приликом градње кућа или доцније току активног живота у насељу. Очигледно је да је гробље пре дате се користи за сахрањивање, да је постало запуштено и да се на место приступило изградњи објекта насеља. Простор на коме се налази Трговиште је релативно скучен, па су приликом ширења насеља куће полако освајале и запуштено гробље. Ископавања скелета у овом слоју започета су још приликом првих археолошких радова 1971. године и постепену су вршена током више година, како су напредовали радови на ископавању насеља.^{1,2}

Материјал и методе

Ископавања већине гробова пратио је антрополог на терену. Укупно је забележен налаз скелетних остатака 192 особе, иако је број познатих гробова био далеко мањи. Од појединачних скелета сачувани су само ситни фрагменти костију, тако да се никакво значајније антрополошко проучавање тако ситних делова није могло поуздано извршити. Антропометријско мерење је тако обављено само на 27 скелета. Укупну Расу и околине нађено је више некропола, од којих су неке скелетима у веома лошем стању, али за сада се може рећи да некропола 2 најслабије очувана.

Скелети су чишћени од земље на месту налаза, уцртавани у планарни некрополе и фотографисани. Затим су кости подизане, пране и сушене да би се омогућило прецизно мерење у приручној антрополошкој лабораторији на терену. Антропометријске мере и антрополошки описи су по методама које је описао Мартин³ уз потребне модификации аутора.⁴ Поједине кости су затим пренете у Антрополошку лабораторију Department of Anatomy, The Medical College of St. Bartholomew's Hospital у Лондону ради даље обраде и рентгенског снимања. У лабораторији је вршено и палеопатолошко испитивање костију и то дајућима су запажени знаци повреда или оболења. На крају је вршено

Резултати

Посматрањем основних епигенетских и морфолошких карактеристика остатака скелета у овој некрополи утврђено је да сви скелети седују исте антрополошке карактеристике и да припадају истој популацији. Већина остатака костију се налази у полураспаднутом стању на дугим костима удова по правилу су били уништени окрајци тако да је мерење дужина костију било немогуће. Од 192 остатака скелета само 27 било је могуће нешто потпуније измерити и описати.

Утврђивање пола појединачних скелета је показало да је однос пола у испитиваној групи приближно једнак. Утврђивање узраста указује на познату појаву у некрополама овог периода да су особе женског пола у просеку нешто млађе у моменту смрти него особе мушких пола. Број скелета мале деце у односу на број особа у испитиваној групи је веома велики и износи више од 22%. Детаљни подаци о полу и узрасту изнети су у табели 1 (Табела 1).

Из табеле се види да је број старијих особа у моменту њихове смрти био веома мали. Надежни су скелети само две стварије које могу сврстати у млађу групу старијих особа. Веома старијих особа у некрополи је било веома мало. Велика смртност деце и мали број старијих особа указују на неиздржљиве услове живота и веома кратак животни век. Иако је испитивана група скелета мала ипак се ови налази могу сматрати индикативним за испитивану популацију.

Табела 1 — Пол и узраст (N=27 скелета)

Пол	Infans	I	Infans	II	Juvenilis	Adultus	Maturus	Senilis I	Senilis II	
	Бр.	%	Бр.	%	Бр.	%	Бр.	%	Бр.	%
Дечји	6	22,22	1	3,70	—	—	—	—	—	—
Мушки	—	—	—	—	0	0	1	3,70	6	22,22
Женски	—	—	—	—	1	3,70	0	0	6	22,22
Непознат	—	—	—	—	0	0	3	11,11	1	3,70
Укупно	6	22,22	1	3,70	1	3,70	4	14,81	13	48,15
										7,41

Телесна висина

Телесна висина одраслих особа из ове некрополе, израчуната по Пирсоновим (Pearson)⁵ формулама на основу дужина дугих kostiju, варирила је код мушкараца од 161.82 до 172.80 см, а код жена од 146.80 до 157.09 см (табела 2). Просечне вредности телесне висине

Табела 2 — Телесна висина

Пол	Н	М	СД	СЕ	Располага
-----	---	---	----	----	-----------

као и распон варијација вредности, стандардне девијације и остатистички подаци сасвим одговарају вредностима познатим за старо-српске популације.⁶ И у овој некрополи се показало да је та висина жена била мања од висине мушкараца и да српска популација иако средњег раста, ипак спада у нижу групу људи, односно у нижих људи у оквиру групе средње високих по међународно усвојеним границама висине.

Краниометријски резултати

Сва мерења лобања вршена су искључиво на добро очуваним лобањама, на којима су се прецизно могле измерити краниометричне мере. Није вршена никаква реконструкција лобања. Зато је број измерених лобања мали, али су резултати добијени оваквим мерењем, који су и нису били подложни никаквим субјективним утицајима. Потребни добијени израчунавањем краниометријских индекса на основу измерених димензија изнети су у табели (Табела 3).

Из вредности наведених краниометријских индекса, средњих вредности и распона варијација индекса код оба пола може се видети да су основне карактеристике лобања следеће: највећи број лобања је зокран или брахицран. Лобање женског пола су нешто краће од мушких. Код оба пола су лобање хипсикране, метриокране или тапеиномегасемичне или мезосемичне. Лице је средње ширине (**Месен**), нос

Табела 3 — Краниометријски индекси

Пол Индекс	Н	М	Мушки СД	Распон	Женски			Расп.
					Н	М	СД	
Кефалични	7	76,50	2,72	73,68—81,20	4	81,38	3,47	76,20—81,20
Висинско-дужински	5	75,80	2,51	72,13—77,33	4	75,74	1,91	73,06—77,33
Висинско-ширински	5	95,25	2,59	91,67—98,62	4	91,96	3,64	87,68—98,62
Висинско-ширинско-дужински	4	85,04	3,37	81,48—89,59	4	83,33	1,33	81,76—89,59
Горњо-лични	5	52,36	1,70	50,00—54,24	4	51,91	2,21	49,19—54,24
Носни	4	47,70	2,36	45,45—51,02	3	51,52	5,38	47,06—51,02
Орбитални	5	72,72	4,95	69,57—82,50	4	78,73	6,55	69,57—82,50

код мушких и средње широк код женских, а улази у очне дупље мезиконхицни, односно средње ширине. Ови налази сасвим одговарају са подацима из других археолошких налазишта.

Приликом проучавања лобања нису запажене неке видне разлике између лобања мушких и женских пола. У погледу краниометријске карактеристика цела популација је била хомогена.

Антрапометријски индекси костију удова

На основу мерења димензија дугих костију горњих и доњих удова израчунати су карактеристични антрапометријски индекси чије вредности после статистичке обраде представљају антраполошку карактеристику испитиване популације. Вредности ових индекса изнете су у Табели 3.

Средње вредности индекса костију и горњих и доњих удова, хове стандардне девијације и распон варијација вредности у целом одговарају вредностима које су нађене у другим старо-српским неоплама.^{4,6} Нема неких значајнијих разлика између вредности ових индекса код мушких и код женских пола. И ове антрапометријске карактеристике, слично краниометријским показују да се у испитиваној крополи налазило старо српско становништво.

Табела 4 — Антрапометријски индекси костију удова

Кост и индекс	Мушки				Женски			
	Н	М	СД	Распон	Н	М	СД	Распон
<i>Humerus:</i>								
Попречног-пресека	9	74,78	6,11	68,00—88,89	5	78,62	9,91	65,22—
Дужинско-дебљински	6	20,42	1,33	18,77—21,43	4	19,89	1,26	18,20—
<i>Radius:</i>								
Дужинско-дебљински	5	19,54	1,53	18,14—21,53	3	18,27	0,88	17,51—
Дијафизног пресека	5	72,67	4,94	66,67—78,57	4	69,46	4,78	62,50—
Дужинско-ширински	5	14,94	1,43	13,49—17,05	3	14,56	0,52	14,17—
<i>Ulna:</i>								
Дужинско-дебљински	4	17,18	1,36	15,78—18,35	4	14,96	1,45	13,52—
<i>Femur:</i>								
Пила-стериични	9	103,30	16,32	87,50—130,43	5	97,23	10,07	85,70—
Плати-мерични	9	95,62	21,58	75,00—126,92	5	96,45	24,59	85,33—
<i>Tibia:</i>								
Контирујући	9	76,01	10,59	68,57—100,00	5	74,23	2,14	70,97—

Морфолошке и епигенетске карактеристике

Морфолошким и епигенетским проучавањем, којим су обухватају најважније антрополошке карактеристике лобања утврђена су основне својства карактеристична за испитивање скелете. Запажено је да је већно испупчење (*torus supraorbitalis*) било средње величине код оба пола, мада је на лобањама женског пола ипак било нешто мање изражено. Тако је према класификацији Броке (Бrossca)³ ово испупчење на мушким лобањама било II до III степена, а на женским лобањама III до IV степена. Средње чеоно испупчење (*Glabella*) је на мушким лобањама било средње величине, а на женским мале до средње величине и налазило се код оба пола у ниском положају. Чеоне кврге су нешто боље изражене код женског пола. Ни на једној лобањи из некрополе нису запажени знаци вештачке деформације, док је до смртног стечења дошло у току лежања скелета у гробу. Сагитална елевација није постојала на мереним лобањама. Потиљачни гребен је био слабо изражен, а затиљна кврга је била мала. Постојала је затиљна сплоштеност лобања. Мастоидни наставци слепоочних кости су били средње величине код оба пола, ма да нешто мањи на женским лобањама. На свим лобањама, обострано, Птерион је био у виду крилског слова »Н«. Улази очних дупљи су били симетрични и квадратног облика, што потврђује и орбитални индекс. Јабучне кости су биле слабо избочене унапред и устрани, и биле су код оба пола средње величине, Отвор носне дупље узак до средње ширине, а прелаз чеонога носног корена туп. Носне бодље су биле мале. Прогнатизам није постојао ни на једној лобањи. Такође није било ни величних гребена (*torus palatinus, torus alveolaris, torus mandibularis*). Доње вилице су код оба пола биле средње величине, са малим брадним испупчењем, средње дубоким усеком.

Проучавање стандардних епигенетских карактеристика је дало следеће резултате.

1 *Linea nuchae suprema*

одсутна у 100%;

2. *Os suturarum na Lambda-i*

одсутна у 100%;

3. *Ossa suturarum*

у затиљном пределу присутне у 87,50%;

4. *Foramen parietale*

присутан лево у 87,50% и десно у 93,75%;

5. *Os suturarum Bregmae*

присутан у 0%;

6. *Sutura metopica*

присутан у 6,25%;

7. *Ossa suturarum suturae coronalis*

присутна у 6,25%;

8. *Os epiptericum*

одсутно у 100%.

10. *Os incisura parietalis*
обострано недостаје у 100%;
11. *Os Asterion-a*
обострано одсутна у 100%;
12. *Torus auditiorius*
одсутан лево у 81,25% и десно такође у 81,25%;
13. *Foramen Huschkae*
обострано одсутан у 100%;
14. *Foramen mastoideum exsuturale*
обострано одсутан у 13%;
15. *Foramen mastoideum*
обострано у 13%;
16. *Canalys condyloideus*
обострано постоји у 6,25%;
17. Удвојена зглобна површина затиљног кондила обострано од 100%;
18. *Tuberculum praecondyloideum*
обострано присутан у 6,25%;
19. Удвојен предњи кондиларни канал обострано постоји у 0%;
20. Непотпун Foramen ovale постоји обострано у 0%;
21. Отворен Foramen spinosum постоји обострано у 100%;
22. *Foramina palatina minora*
одсутан у 100%;
23. *Torus palarinus*
одсутан у 100%;
24. *Torus mandibularis*
одсутан у 100%;
25. *Foramen zygomatico-faciale*
присутан обострано у 100%;
26. Супраорбитални отвор обострано присутан у 100%;
27. *Foramen frontalis*
обострано присутан у 100%;
28. *Foramen ethmoidale exsuturale*
постоји обострано у 0%;
29. *Foramen ethmoidale posterius*
постоји обострано у 50%;
30. *Foramen infraorbitale accessorium*

И ове епигенетске карактеристике одговарају налазима њама из других старо-српских некропола.

Проучавањем посткренијалних делова скелета нађено је да дни кош оба пола био релативно грацилан. Карлични појас скелета је био робустан, а женског грацилан, што сасвим полним карактеристикама скелета. Кључне кости и рамењаче веома масивне код мушкараца, а нешто грацилније код жена. Подлактице за мање бићи да су биле средње робустне код жене.

Палеопатолошки налаз

Већина знакова поремећаја, оболења и прелома је током времена уништена на овим скелетима набеним углавном у полураспадном стању. Но и поред овако оскудних података запажено је да су остацима приљенова кичменог стуба свих одраслих особа оба пола стојале промене у виду екзостоза у мањем или већем броју и у различитом степену изражености. Нису запажене неке друге патолошке промене, нити пак знаци насиљних прелома костију или урођених оболеличја. Од свих испитиваних скелета посебно треба издвојити један код којег су набене промене у знатном степену изражености, то је скелет бр.

Скелет бр. 16. — Припадао је зрелој, одраслој (maturus) женског пола. На првом вратном приљену овог скелета набен је потпун отвор наместо жлеба за пролаз артерије кичменог стуба (arteria vertebralis) који се налази иза зглобне глачице (foramen arcuale atlantis). Овакав отвор је набен обострано. На приљеновима у пределу врата набене су бројне екзостозе, које су довеле до потпуног срастања дружећег и четвртог приљена. Екзостозе у грудном и слабинском делу кичменог стуба нису биле тако бројне ни тако јако изражене. Гризне вршине зуба и у горњој и у доњој вилици показивале су знатан степен абразије карактеристичне за истрошеношт зуба која се јавља код особа које једу хлеб од брашна млевеног на обичном каменом жрнju.

Закључак

Остаци људских скелета набени су у некрополи 2 у Трговишићевома слабо сачувани, тако да је мали број лобања и других костију уздова могао бити прецизно измерен. Веродостојни подаци су добијани мерењем само 27 скелета од укупно 192 набена гроба. Прорачунати тропометријски индекси, њихове стандардне девијације и распони варијација њихових вредности у целини одговарају налазима добијеним уређењем скелета из других старо-српских некропола. Морфолошке и генетске карактеристике скелета из ове некрополе у целини одговарају карактеристикама српског становништва. Палеопатолошка слика популације није потпуна с обзиром на слабу очуваност постију, али је очигледно да укупна смеђа статистичка карактеристика је уједињење деце и младих особа била веома велика, а број особа умрлих у старости или у позном зрелом добу веома мали.

Л и т е р а т у р а

1. Ковачевић, Ј.: *Истраживања комплекса Раса 1971—1972.* Зборник историјског музеја Србије 10:3—15, 1973.
2. Ковачевић, Ј.: *Најновији резултати на истраживању старог Раса.* Зборник историјског музеја Србије 13—14:5—31, 1977.
3. Martin, R.: *Lehrbuch der Anthropologie.* Gustav Fisher, Jena, 1928.
4. Живановић, С.: *Основи остеологије и антропомерије,* Научна књига, Београд, 1968.

HUMAN REMAINS FROM GRAVEYARD NUMBER 2 AT TRGOVIŠTE

Human skeletons from graveyard number 2 at Trgovište have dually excavated from the lowest layer of the archaeological site since when the archaeological excavations at Trgovište began. Most of the were found below the basements of the houses which were erected and in a later period when the graveyard was not in use and it was forgotten by the later generations of the inhabitants of Trgovište. Anthropological examination of the human remains revealed that all these skeletons belong to the Serbian population. This is because the morphological and epigenetic characteristics as well as all the craniometric and anthropometric data correspond to the values obtained from the other collections of early Serbian population. Detailed results of the statistical analysis are given in the tables.

Studying the age and sex of individual skeletons revealed a high incidence of mortality among children, and a very small number of individuals who died in late mature period or in senility. There was no difference in the mortality rate between sexes.

установи да је у овој цркви подигнута у време императора Јустинијана, али се то не може потврдити. Тада је у овој цркви било веома много народа, па је било потребно да се подигне већа црква. У време императора Јустинијана, када је подигнута овај црква, било је веома много народа, па је било потребно да се подигне већа црква. У време императора Јустинијана, када је подигнута овај црква, било је веома много народа, па је било потребно да се подигне већа црква. У време императора Јустинијана, када је подигнута овај црква, било је веома много народа, па је било потребно да се подигне већа црква.

Радослав Михailović

ЦРКВА СВЕТОГ ПЕТРА КОД НОВОГ ПАЗАРА

Историја цркве Св. Петра сеже дубоко у прошлост и не ограничава се само на објекат кајак је данас видљив и сачуван. Место на којем је хришћанска црква подигнута било је од давнина привлачно за обављање култних и религиозних обреда. То је језички завршетак дне геолошке терасе изнад реке Дежеве, близу њеног утока у Рашку, у околини комплекса и непосредно испод цркве пронађена је праисторијска керамика, а у неколико жртвених јама и гробова, остава неколико ћилибара, злата и стакла, златно и сребрно посуђе илирског и римског порекла с краја VI и почетком V века пре н. е.¹ Можда је на том месту или у непосредној близини постојао римски пагански храм, судећи према двема сполијама утрађеним у зидове цркве. Једна је фрагмент римског саркофага у кружном зиду северне конхе, а друга је фрагмент жртвеника са римским натписом у северозападном пиластру.² Осим сполија, никакви други делови те могуће античке грађевине нису пронађени приликом подизања најстарије хришћанске грађевине, која је и је зидана данашње цркве Св. Петра. Од најстаријег хришћанског објекта остали су зидови централног дела у висини око 2,5 м над којима је подигнуто данашње језгро цркве.

Нема никаквих других података о овој најстаријој хришћанској грађевини. Једино се упоређивањем њених архитектонских облика сличним широм Европе, може приближно одредити и њено време подизања. По концепцији простора, облик ове грађевине може се сматрати као део ранохришћанске архитектуре VI века, настале на тлу Византије.³ Једино што се у историјском контексту може рећи за ову најстарију хришћанску грађевину је то да је служила и припадала староседелачком античком хришћанском становништву. Област на којој је црква подигнута од 535. године била је у саставу универзалног Римског царства и у црквеном погледу потчињена римској цркви.⁴

Дослаком Словена и њиховим трајним настањивањем на овим просторима, средином VII века, наступило је време великих промена. Точније Римско царство доживљавало је највећу кризу баш у време заседања Балканског полуострва од стране Словена, што је олакшало њихов продор све до Цариграда, године 626.⁵ Стара црквена организација

хришћанства. Досељени Срби примили су хришћанство у два први пут од стране римских свештеника у првој половини VI века, а други пут, са много више успеха, у IX веку, за време владавине Василија I (867—886).⁶ Важно је истаћи да је Византијског цара Василија имала приступ до српских земаља само из своје шта на Јадрану. Тако је могуће да су мисионарски рад обавио теници из приморских црквених центара у којима је богослужбеник био латински.⁷

Подручје које су Срби населили било је гранично у односу на интересе источне и западне цркве. Иако је византијски цар Лав V у 732. године цео Илирик потчинио цариградској цркви, одвојивши власт папа, римска црква се са тим није никада помирила, а српске земље нашле на подручју које су обе цркве сматрали територијом.⁸

Политичке прилике у другој половини IX и у X веку биле су пуњене борбама између Византије и Бугарске за превласт на ском полуострву. Унутрашњи сукоби између чланова владајуће српским земљама давали су дosta прилика за њихово уплитање у сукобе, ако се узимају у обзир најлоности српских владара. Поједини српски кнезови су на власт уз помоћ једне или друге државе, тада најмоћније, али и најопасније, кандидате. Радије су се одлучивали за Византију, која је имала неочекивани углед у њиховим очима.



Почетком X века, после великих бугарских освајања и пустошења српских земаља и после смрти бугарског цара и великог освајача меона 927. године, стекли су се повољни услови за сређивање прилика у Србији. Тада је српски кнез Часлав признао врховну власт византинског цара и затражио од њега помоћ. Историјски подаци говоре да тада Часлав средио и насељио земљу и да се као владар у њој учврсти Константин VII Порфирогенит наводи један део њених граница, која се према истоку простирала до Раса.⁹

Овај релативно мирни период, који је трајао све до Самуиловог освајања крајем X века, могао је бити погодан за подизање цркве Св. Петра. О томе, међутим, нема никаквих поузданijих података. Исти приказ у Летопису попа Дукљанина, спису који је настао крајем XII века о Бару, испреда се читава прича око постанка цркве. Дукљанин говори да су цркву подигли римски племићи, присталице краља Беле (Павлимира), који је био раније прогнаног у Рим, после победе над рашким жупаном. По његовом тврђењу, тада је при цркви основана епископија и постављен епископ.¹⁰

Епископија у Расу, која се у историјским изворима често помиње, изгледа да је стварно била при цркви Св. Петра. Она се први пут помиње у повељи цара Василија II, из времена око 1020. године. У то време, међу епископијама подложним Охридској архиепископији, помињена је епископија у Расу. Колико је времена пре овог датума постојало епископско седиште у Расу, не може се тачно утврдити.¹¹ Где је била и коме је припадала епископија у Расу пре 1020. године непознато је. Вероватно је изменично припадала Драчкој митрополији и Охридској архиепископији, што је зависило од тренутних политичких прилика. Сасвим нова ситуација настала је у XI веку, стварањем 1067. или 1089. године, Барске архиепископије. Било је то прво црквено седиште у српским земљама од времена Савина времена. У папским булама, којима се поједине области дају под управу Барској архиепископији, помиње се и »српска црква«, што се у свој прилици односило на епископију при цркви Св. Петра у Расу.¹² У XII веку дошло је опет до крупних политичких промена на терitoriju српских земаља око цркве Св. Петра. Византија је до средине века узела ову област, а епископију у Расу потчинила Охридској архиепископији. Тиме је ова територија одвојена од приморја и надаље ће тешко остати део источног света и православног опредељења. Када је Немања по други пут крштен, сада по православном обреду у цркви Св. Петра, обред је обавио грчки епископ. Од тада ће црква Св. Петра бити место дешавања значајних догађаја за српску историју. Ту је Немања одржао сабор против јеретика.¹³ Године 1196. одржан је крај Петрове цркве сабор на коме се Немања одрекао власти у корист свога сина Стефана и убрзо после тога се замонашио.¹⁴

Иако је Немања у току свог живота подизао нове, веће и лепије цркве и манастире, све време до стварања самосталне архиепископије седиште српске цркве остало је при цркви Св. Петра. Тако стварање независне српске цркве, 1220. године, седиште српске цркве премештено је у Жичу. Епископија при Св. Петру остаје и даље у истом рангу,

на првобитно здање¹⁵ Ипак је епископија остала у старом седишту је рашки епископ Григорије II преписао законик (кrmчију) за изградњу цркве Св. Петра и Павла у Хиландару »у дому Св. Апостола«.¹⁶ Исти епископ је за краља Милутина дао да се искује, 1305. године, часиј ћрст, који је краљ поклонио цркви Св. апостола Петра и Павла. Овај ћрст и данас постоји и чува се у цркви Св. Доминика у Дубровнику.¹⁷ Краљ Милутин је још једногодине 1306. поклонио новац за изградњу цркве Св. Петра. У Свето-стефанској хрисовуљи стоји да је краљ још једногодине 1307. поклонио новац да се »искује« канџило за цркву.¹⁸

Значај Петрове цркве је и дуго после тога остао велики. Дешавало је да црквени поглавари при овој цркви постану патријарси да јада је српска црква добила ранг патријаршије. Неко од најпознатијих српских патријарха из времена турске владавине најпре је био рашки митрополит. Иако је падом под турску власт положај цркве стао тежак, повремено се налазило материјалних средстава за грађивања и оправке. Свест о значају ове цркве никад се није заборавила. У српским родословима и летописима често се помиње »црква на тргу Петра и Павла«.

Године 1728. извршена је већа доградња и поправка на цркву да је обновљен северни кружни зид спољњег брода цркве, сводови просторије, западни део данашње фасаде и зидови и сводови првог спратног простора. О овој обнови остало је сведочанство у облику плоче са урезаним писом, изнад данашњих улазних врата. Из истог времена потиче и хијерејска одећа непознатог свештеника, пронађена у једном северном делу цркве. Колико је био тежак положај цркве у то време говори и то што је одећа стављена у гроб као прилог, била искривљена и оштећена, а предмети оштећени и ислужени, иако се радило о гробу митрополита.¹⁹ Године 1750. извршено је препокривање ћерамидом, али и друге поправке на самој грађевини нису учињене. О овом првом обнову остао је запис на једној ћерамиди и још неколико написа на камену у приземној зони.


У XIX веку дозидан је јужни правоугаони простор, неоготичког облика, покрiven дрвеном конструкцијом. Зидање је извршено у периоду 1850-1860. година, надгробним плочама, које потичу с краја XVIII и почетка XIX века. Таја је црква и омалтерисана, споља и изнутра.

Црква је служила, када ју је посетио А. Гильфердинг 1850. године, али више није била средиште митрополије.²⁰ Новогодишњији радови извршени су 1860. године, када је изградњајући рашког митрополита премештено је у Призрен. Црква је служила до 1918. године, од када је само повремено у употреби.

Радови на отварању унутрашње декорације и заштите споменика почели су 1954. године, када је скинут малтер са јужне стране цркве. Систематски радови извршени су 1956., 1957., 1958. и 1960. године, а затим 1965. године, када је извршено обновљавање јужне стране Завода за заштиту споменика културе НР Србије. Као резултатихих радова дошла су прва обимнија истраживања посвећена споменику. Радови који су убрзо после тога написани о Петровој цркви умногоме су допринели осветљавању овог споменика.²¹

Историја цркве Св. Петра је дуга и богата, као мало њене

чај споменика је још већи као сведочанства о једној дугој традицији коју смо добили у наслеђе и на којој почива наша данашња свест о култури и усмерењу.



Цртеж 1. — Ситуација декорације из свих периода у источном делу цркве (према М. Љавићи, Саопштење IV)

СЛИКАРСТВО ЦРКВЕ СВ. ПЕТРА

ма треба додати пластични украс настao истовремено са првим сликарством.

Најстарије сликарство сачувало се у тамбуру кубета и у шинама поткуполног простора. Доста слабо је очувано, а ликови позиција се више наслућују него што су јасно видљиви. У прстену бура налази се пет сцена које су распоређене у једнаке сегменте четири прозора. У југоисточном делу су две сцене, Благовести и Марије и Јелисавете. Благовести су насликане на левој страни сцене: Богородица стоји и мало је искорачила напред; десна рука је дигнута испод огтача сиве боје. Иза је престо чије прочеље је тирано на правоугаоне површине на неколико хоризонталних линија. Поред престола, са десне стране, налази се мала посуда која се кошарицу. Аиђео у снажном покрету прилази Богородици са десне стране. Нагнут је напред са раширеним крилима, која се јасно видују према жутој позадини. Са целе фигуре боја је сасвим нестала и је само сива површина. Од сцена Сусрет Марије и Јелисавете очувана је само фигура Богородице. Са руку, које је испружила напред, дугачак огтач сиве боје. Њена доња хаљина је љубичасте боје, благо нагнуте напред, су трагови жутог нимба. Цела ислица је вршина уоквирена је црвеном линијом у један правоугаоник, стране оквира, сасвим до прозора, уски вертикални правоугаоницирају цео сегмент. Фигуре испуњавају скоро целу висину панела. Позадина је подељена на два дела. Доњи, већи део, жуто је и допира отприлике до рамена фигура, док је горњи део сиве боје.

Као основни иконографски извор за ликовну представу сти послужило је јеванђеље по Луки (I, 28—35.), у којем је, заједно са остала три канонска јеванђеља, овај догађај једино описан у облику једног спомен-повеље, често се јављају и детаљи, чак и оригиналнији пови, који за извор имају разне апокрифе.

Основна прича је, dakле, из јеванђеља по Луки, у којем говори о чудесном доласку архангела Гаврила у Маријину кућу, архангел Гаврило је између свих земаљских житеља брао за мајку бога. Њен син ће бити надземаљског порекла, син је највећи међу људима. Марија је уплашена и узбуђена изненадом надземаљском појавом анђела и његових необичних речи.

Као што се види, цео догађај је садржавао више карактеристичних тренутака и сваки је могао добити засебну ликовну представу, па је и њој се препознати. Иконографски садржај основне композиције подразумева присуство двеју личности, Богородице и архангела, који се током времена. И поред промена, сцена је готово увек садржала препознатљиву основу визуелну поруку, која је говорила о божанској утицају и присуству. Често се ово присуство и судбински утицај издавало одлучним покретом руке анђела према Богородици, снажним покретом целе фигуре или летењем. Овој основној концепцији су детаљи, помоћу којих се пажљивим упоређивањем могло да се утврди да је икона изузетно чиста и апокрифни списи, црквена књижевност, дају још једну веома интересантну информацију о њеној стварној природи.

пом утицао да многобројне касније представе ове композиције бу сличне или идентичне са својим узором.

На почетку иконографског развоја хришћанске уметности, у рохришћанским катакомбама, Богородица се у композицији Благовестиично приказује у седећем положају, мирно слушајући речи анђела складу са описом из Лукиног јеванђеља. Касније, у VI веку, према гравији из Ефеса, Богородица у оваквим сценама почиње да се креће. Из овог времена типови ове сцене на Истоку су под великом утицајем апокрифа.²⁴ У даљем иконографском развоју ове сцене Богородица се представља у стојећем ставу чинећи разне покрете рукама и излазећи на десну страну композиције. У погледу Богородичиног става гу се уопштити типови и запазити разлике између Истока и Палестине, у односу на хеленистичку и византијску концепцију.²⁵ Византијска уметност IX—XI века показује наклоност према иконографским типовима којима Богородица стоји на десној страни композиције, са рукама пред груди, окрећући се од анђела у знаку одбијања.²⁶

Композиција Благовести у цркви Св. Петра у иконографском гледу показује највише сличности са типовима какви су били уобичајени у сликарству пећинских цркава Мале Азије из IX, X, и XI века. Сличност је још више наглашена и чињеницом што су се у овим црквама Благовести и Сусрет Марије и Јелисавете често сликале заједно, исто као у нашем примеру у Св. Петру.²⁷ Неки елементи композиције, као што су једноставност и сажетост, наликују минијатурама рукописа IX—XI века.²⁸ Композиција каква је до данас сачувана није доволјно јасно видљива, нарочито у неким детаљима. Могуће да је Богородица подигнуту десној руци држала вртено, тим више што се котарицом предиво јасно види поред престола. Ови детаљи указивали би на иконографски тип познат још од раније, од VI века.²⁹ Мотив са котарицом вртеном, то јест са Богородицом која преде, чест је у каролиншкој уметности, али не као оригиналан изум, већ позајмљен са Истока.³⁰

Као што се види, сцена Благовести из цркве Св. Петра показује различите утицаје. Ипак највише је и најуочљивији су источњачки, се може закључити да је у обликовању ове композиције тај утицај имао највећу улогу.

Благовести су одувек биле најдиректнији симбол догме *inkarnationis logosa* у личност Исуса Христа. Са овим догађајем почиње историја хришћанске религије. Тајна инкарнације, као највеће догме хришћанске религије, увек је заокупљала пажњу ствараоца иконографских претстава. У нашем случају изабрана је најпростија и најубичајенија ковна транспозиција ове апстрактне и тешко разумљиве идеје.

Одмах покрај композиције Благовести, на истој површини између два прозора, насликана је сцена сусрета Марије и Јелисавете. Појава истовременог сликања ове две композиције није редак случај. Многобројне примере налазимо у пећинским црквама у Кападокији.³¹ Један познати пример налази се у Кастелсеприју.³² Сцена Сусрета Марије и Јелисавете често је била присутна у раним примерима илустрована једног

не угледали су се на биографске циклусе јудејских краљева, где рођења детета сликала слична сцена која приказује загрљај родитеља.

Јелисаветине речи из јеванђеља о Маријином још нерођеном детету тумачене су као сведочанство о чудесном зачећу. Стављање поред друге ове две сцене служе као две паралелне представе једне теме, у којој је друга придodata првој да покаже сведочење ством зачећу.³⁵

Композиција *Рођење Христово* је у југозападном делу *Симеона* Највећи део простора заузима Богородица, која лежи на постели у водоравном положају, мало придигнута. Њена одећа је љубичаста, са дебелом линијом целом ивицом. На левој страни налазе се две фигуре пастири. Један је одевен у кратку црвену одећу а други у белу. У врху композиције распознају се обриси пећине. Нејасне обрисе вршине распоређене су у доњем делу композиције и у десном углу. На овој сцени није извршена подела позадине на два дела, као у осталим композицијама у прстену тамбура.

О рођењу Христовом се, од канонских јеванђеља, говори јеванђеље по Матеју и јеванђеље по Луки. Матеј говори о рођењу у граду Витлејему у време цара Ирода, о доласку мудраца са именом Џосефом и поклоњење детету. (Јев. по Матеју, 2, 7—12). У Лукином јеванђељу се и нови детаљи: јасле, пастири, анђео који објављује рођење пастирима итд. (Јев. по Луки, 2, 7—14).

На композицији у Св. Петру, од ликова који се обично представљају у овој сцени, добро је видљива једино фигура Богородице и десна фигура пастира на левој страни. На данас празном простору налази се и изнад Богородице, вероватно су биле насликане и остале детаље, зоде везане за рођење. Дакле, било је илустровано неколико сцена који су се збили сукцесивно: рођење, јављање анђела пастирима, јављање детета итд.

Богородица која лежи на постели у мало придигнутом положају више је карактеристика типова рођења који се јављају на Западној Европи и Азији. У Византији и Кападокији много чешћи је случај да је Богородица насликана окренута на страну са главом наслоњеном на једну руку. Међутим, композиција сцене из Св. Петра показује и неку сличност сцена рођења у кападокијским пећинским црквама, нарочито у јужном делу и централном положају постелье и распореду осталих епизода рођења. И овде неки детаљи нису из канонских јеванђеља, као на пример Купање Христа и пећина иза Богородице. Извори за сликање ове сцене су апокрифи и разни приручници.³⁷

Концепција сцене рођења има порекло у античкој и ранохришћанској уметности. Као рани извори и прототипови послужиле су грчке и римске сцене рођења детета из старе уметности и биографских легенди о боговима и херојима, као што су Дионис и Александар.³⁸

Северозападни део тамбура заузима сцена *Поклоњење* Богородици која седи прилазе три мудраца. Први, сасвим при-

по свој прилици је велика фигура анђела са раширеним крилима. Позадина је подељена у два дела. Доњи део је жуте, а горњи сиве боје.

Овај догађај описан је у јеванђељу по Матеју (2, 1—12). На штој композицији приказан је тренутак када три мудраца, вођени зидом са истока, испружених рукама прилазе Богородици и малом Христу доносећи дарове и клањајући му се. На глави имају источњачке карактеристике, означавајући тако њихово порекло.

Око овог важног догађаја често се развијао читав циклус слика у којем је понаособ сликана свака од епизода везана за поколење. Товање мудраца, долазак у Јерусалим, испитивање од цара Ирода, љање анђела који их опомиње и повратак на исток. Ово умножавајућа сцена налазимо у IX веку, како на истоку тако и на западу. Развијен циклус у вези овог догађаја среће се у немачким минијатурама и брзаним вратима у Италији у X и XII веку.³⁹

Композиција *Поклоњење мудраца* из Петрове цркве, у иконографском погледу, показује највише сличности са истом сценом из Ватичанског монолога Василија II (ватик. гр. 1613), нарочито по великом анатомском разбацивачу, који није уобичајен у окваквом положају у овој композицији.⁴⁰

Поклоњење мудраца је била сцена од великог значаја за хришћански свет у раним времена. Појављује се већ у катакомбама II—IV века и на најстаријим рељефима саркофага.⁴¹ Већ тада је то сцена која се не дешава у штали или пећини, као једноставна илустрација догађаја, већ је њена функција била у симболичном представљању инкарнације, са сликом Богородице на престолу у јасној паралели са Светом Тројицом.⁴² Који је за старохришћанску уметност ова сцена била важна, говори и то да су пре умножавања Христових чуда, рани ствараоци иконографских типова често репродуктовали само Поклоњење у замену за цео христоложки циклус.⁴³ У нашем случају сцена се мора посматрати у контексту осталих слика из циклуса Христовог детињства, а њено главно симболичко значење било би препознавање инкарнације. Мудраце су ти људи су препознали у Христу инкарнираног бога и дошли да му се поклоне. Анђело који присуствује догађају симболише идеју божанске употребе и заштите над целим догађајем.


У четвртом сегменту тамбура, у североисточном делу насликане је композиција *Сретења*. У средини је Богородица са испруженим рукама. Има нимб жуте боје уоквирен сивом линијом. Фигура Симеона је готово истрвена. На десној страни је балдахин са полукружним светлоцрвене боје. Унутар балдахина је завеса црвене боје. Мало изнад њене главе је пророчица Ана, окренута на десно. Има љубичасте мафорије и хаљину жуте боје. Изнад рамена фигура позадина је светла; доле је темна боја.

Сретење је догађај у којем, према обичају јеврејске религије, људи Христа доносе у храм, као прворођено дете које се посвећује поду. Богородица приноси дете старом свештенику Симеону, коме је предсказано да „неће умрети док не види Христа Господњега“ (Лука 2:22). Најчешћи је обичај да Ана са њеном ходжалом и говедачом

ција јеванђеља по Луки, недостаје Јосиф са голубицама спремљеје жртвовање.

По распореду фигура, композиција *Сретења* из Петрове цркве највише сличности са истом сценом из познатог Менолога Василија из Ватиканске библиотеке (Ватик. гр. 1613) (44), и са *Сретењем* кописа манастира Дионисија са Свете горе из 1059. године (Соболев (45)).

Сценом *Сретења* завршава се циклус детињства Христовог, почиње *Благовестима*, наставља се *Рођењем* и *Поклоњењем*, а за



се композицијом *Сретења*. Овом сценом завршава се и циклус у Касиопију.⁴⁶ *Сретење*, иначе, не улази редовно у овај циклус. У опширејију циклусима пећинских цркава Кападокије ова сцена се често изоставља.

Композиције у тамбуру куполе из Петрове цркве, о којима до сада говорили, изабране су из опширеног циклуса сродних сцена знатих под називом *Детињства Христовог*. У Петровој цркви изабране су пет најважнијих сцена. Вероватно се циклус није настављао у потпуности, већ је био ограничен само на прстен тамбура. У неким другим споменицима, различитог времена настанка, циклус је гао бити много опширенiji. Најкарактеристичнији примери су опширените циклуси *Детињства Христовог* у пећинским црквама и капелама Кападокије и Мале Азије, где су сводови или највиши делови грађевине испunjени многобројним сценама из овог циклуса.⁴⁷ Вероватно је слична система декорације било и у црквама Цариграда у IX и X веку, и данас од њих нема никаквих остатаака. Управо се сликарство кападокијских монаха угледало на данас изгубљено престоничко. Треба рећи да су у кападокијском сликарству пећинских цркава веома јаки источни, сиријски и палестински утицаји. У то време у Цариграду почада се обликује сасвим другачији систем украсавања цркава.⁴⁸

Један познати пример опширеног циклуса из *Детињства Христовог* налази се у цркви S. Maria Foris Portas у Ломбардији, где је сасвим зетно и необично смештен у апсиду цркве. Разлог за овакво придавање важности овој теми је њена повезаност са догмом инкарнације и посебном бојом да се она нагласи и истакне у контексту историјских прилика у верној Италији у вези са распрострањеном аријанском јереси у VII веку.⁴⁹

Поред овог циклуса, у цркви Св. Петра налазиле су се и друге фигуранте композиције, које припадају првом слоју сликарства, а остаци се виде у поткуполном простору. То значи да је циклус *Детињства Христовог*, и са њим повезана догма *инкарнације*, била само једна, али не и једина замисао декоративног система. Недостају велике вршине да би се цео систем реконструисао. Али, и на основу овог, лимично очуваног сликарства, може се закључити да се овакав и тако распоред сцена битно разликовао од система декорације великих и представничких цркава постиконокластичког периода, као што је црква (Неа), чија је декорација позната из проповеди патријарха Феодора Магната из 867. године, приликом њеног освећивања. У овај систем спадају и сцене из IX века из Свете Софије у Цариграду, који и данас постоје, а овим црквама главни декор чиниле су појединачне фигуре Христове и анђелима у куполи, Богородица Орната у апсиди, а у другим деловима цркве фигуре апостола, мученика, пророка и светих отаца без иконографијеванђеоских сцена. Читав овај систем појавио се у постиконокластичком периоду учвршћивања ортодоксије после победе над иконоклазмом. Овај систем не идеје у избору сцена и замисли система декорације у унутрашњости цркава и у архитектонском облику постојале су и раније. Једна сирискa похвална песма (химна) из VII века прецизно говори о симболима

»економије спасења«. Читава грађевина је замишљена као анализа и Земље.⁵⁰

Декорација првог слоја фрескосликарства у Св. Петру као што се види, један другачији програм, проистекао из друге мисли и потребе састављача програма. Можда се укључивањем Детињства Христовог, у сликању програм цркве симболично са догмом инкарнације, жеleo показати и нагласити правоверје хришћанске догме. Територија на којој је црква подигнута била је и X веку област живе мисионарске делатности. Црква Св. Петра је од почетка »апостолска« и црквено средиште и упориште ширењу и учвршћивању хришћанства међу досељене Словене. Потоњи је вероватно и био прилагођен програм декорације првог слоја сликарства у Петровој цркви са жељом да се на најједноставији начин докаже догма и верско учење.

Догма инкарнације, као једно од главних учења хришћанства, личито се представљала и илустровала у уметности. Свака од циклуса који смо описали могла је стајати самостално имајући значење као и цео циклус. Представљање ове догме у виду иконе намеравало се на најједноставнији начин још више нагласити њену идеју. Велику улогу у истицању догме инкарнације имало је људској природи Христа.

Ликовно обликовање ове догме могло је имати различите облике, а представама које су могле имати једноставан, па чак и букинistički, карактер. Сцена Благовести са Маријом на коју пада зрак светlosti nad које лебди голуб светог Духа, такође имају значење инкарнације. Једна икона са прелаза из XII у XIII век, која приказује Богородицетом у својој утроби, у ствари је једна представа Благовести, јер је овде приказан у мајчиној утроби, да би се на најпростији начин показао почетак инкарнације.⁵¹ Апстрактнији и сложенији начин приказивања инкарнације среће се у примерима код којих је груписана личност у функцији истог значења. Типичан овакав пример је једној ампули из VI века, израђеној у Јерусалиму. Приказује дицу Орнату са бљештавом звездом изнад ње, а између букинističkiх држача персонификације Сунца и Месеца; изнад лебди Христос.⁵²

Понекад се представа инкарнације делила на два дела. У једном делу композиције фигура Христа оличава Бога издвојеног из тела, а инкарнираног Бога у лицу Марије Оранте, приказује се у другом делу слике. Такве представе налазимо у крстионици цркве Санта Кроче из Латеранског из VII века у Равени,⁵³ у сликарству у Баварском пат.⁵⁴

Сви ови примери показују да се у намери ликовног израза једне идеје уметник служио различитим замислима и средствима. Његов поступак бити употребљен зависило је од времена у којем је настало, од регионалних особености и простора настанка. Важно је да се у свим примерима, па и овим, инкарнација доказује као јединствена и непрекидна, а доказивање доказује да је најједноставнији начин.

су велике површине цркава биле погодне за опшрно исликавање циклуса.

Стил

Најстарији слој фреско сликарства у Петровој цркви откривен заједно са осталим каснијим сликарством, приликом конзерваторских радова започетим 1956. године. Први извештај уследио је нешто касније у чланку М. Љађевића, где се говори о овом сликарству као о најстаријим, са делимичним описом и цртежима сцена у тамбуру⁵⁵. После тога и други аутори писали су о овом слоју сликарства. Р. Љубинковић повезује ово сликарство са легендом попа Дукљанина о римском папију ктитора, и у складу са овим, најближе аналогије налази у сликарству капеле Св. Пракседе у Риму⁵⁶. За сликану орнаментику мислије под утицајем византијског орнамента XI века. С. Радојчић је овај слој сликарства датовао између VIII и X века, а као ближи датум ређивао је време Леона III (717—741), или IX век у време делатности Бирила и Методија.

Ликови малог формата, наглих гестова, живо обојени на белој задини — највише су га подсећали на провинцијско каролиншко сликарство. Ипак је био мишљења да су ово сликарство радили грчко-провинцијски мајстори⁵⁷. Д. Тасић датује овај слој у IX век⁵⁸. М. Љубинковић не датује прецизно овај слој, али налази у њему сродност у иконографији и типу позадине са византијским рукописима IX века и са неким црквама у Италији где се мешао утицај Византије и вих струјања на Западу⁵⁹. В. Ј. Бурић је први идентификовао сцене тамбуру кубета, везујући их по стилским одликама за цркве Св. Стефана у Костуру и Преображенску цркву у Коропи на Атици из X века. Исти аутор је у *Историји српског народа* овоме додао још две сцена тромпама и једну на западном зиду⁶¹.

Фреске првог слоја већ на први поглед изгледају веома необичне. Сликарство таквог типа никада се више не среће у српском средњовековном сликарству. Фреске су веома избледеле и само се пажљивим даљем могу распознати контуре фигура и понеки детаљ композиције. Колорит је донекле очуван и састоји се претежно од црвене, лубичасте и жуте боје. Могуће је да су биле употребљене и друге боје, пре свега плава, па чак и злато, али су током времена истрвене и само је оставио траг уочен приликом обављања конзерваторских радова. Овакав набор боја, топлих и јарких, даје овом сликарству нарочити утисак хаичности и старине. При испликавању фигура врло се мало употребљавао контраст светло-тамног; мало тамних сенки уочава се на набору Богородичине хаљине из Благовести и Поклоњења мудраца. Бојене вршине су највећим делом равномерно покривене бојом и чврсто заштитене у контуре фигура. Карактеристично да је цртеж сасвим недљив и готово невидљив. Изузетак је учињен једино код исцртавања Богородичине постелье у сцени рођења Христовог. На овај начин чврсто је стоеала једна поред друге, без неке граничне линије која би их

из Италије⁶³. Најближе и најсличније сликарство у погледу налазимо у провинцијским грчким црквама X века, као што је обрађењска црква у селу Коропи на Атици⁶⁴. Колорит је сасвим исти као у Петровој цркви, али су фигуре из Коропе још издуженије и готово деформисане, али и на тим местима обично је сива површина. Подела позадина чак и изведена, само што је горњи део још ужи.

У погледу компоновања и третирања фигура, сликар Петру показује и неке особине које га приближавају »класичнију слике. Њихово уравнотежено размештање између оквира вених линија појачава овај утисак. Ово испуњавање фигурама вршине унутар оквира карактеристична је особина византијске јатура IX и X века⁶⁵. У југоисточном делу тамбура, сцена на левој страни стоји као равнотежа сусрета Марије и Јелисавете на супротној страни. У поклоњењу, прва фигура мага са леве стране, пенасто распоређене групе сасвим је усправна према Богородици, стом на десној страни. Слично настојање за равномерним гравираним масама испољено је и у сцени Сретања, где је у средишту композиције Богородица и Захарије, а са страна пророчица Ана и слика бана

Високе фигуре скоро су без волуминозности. То нарочито за фигуре представљене у профилу, на којима једна непрекинута линија описује целу форму; једино је глава благо и довољно нагнута напред. Овакав став фигура сличан је минијатурама рукописа манастира Дионисија са Свете горе (Codex 587)⁶⁶ Европе, минозности и тежње ка представљању тродимензионалног места, пазити у неким детаљима, као што је полукуружни престо и дица у Благовестима, а нарочито на лицу малог Христа у Енгелском крилу из сцена Поклоњење мудраца, чије су голе ноге и тке беле хаљине веома пластично обрађене.

Све композиције у тамбуру уоквирене су црвеним линијама, правоугаонике и са још по једним уским правоугаоником са сваке стране. Овакав начин уоквиривања композиција заиста је сложен, али је у вези са техником сликарства и можемо га наћи на многим линиском и ранороманском сликарству и можемо га наћи на неколико примера. Познато сликарство опатије у Мистеру из раног IX века, као и наглашени систем уоквиривања композиција плавим и белим линијама, Исто тако, сличан начин уоквиривања сцена налазимо на неким фрескама у Италији, као у катедрали у Новари са крстом и у Sant'Angelo in Formis (1072—87), где се, уместо уоквиривања, композиција са страна налазе по два исликане канеловане стуба.⁶⁸ Стубови показују правоугаонике, који су у складу са композицијом у слици.

Вероватно су ови декоративни елементи највише поваживаче да целом сликарству припишу западно порекло. Пакоме је подигнута црква Св. Петра одувек је било гранична на источни и западни свет и могуће да је један декоративни настао под утицајем каролиншке или ранороманичке уметности.

њему је одлучујућу улогу у формирању стила имала римска античка традиција спојена са савременим струјањима локалног порекла⁶⁹. западна традиција се као непрекидна нит провлачи од римске до манске уметности. Византијски утицај увек је био јак, али не и доминантан да потпуно преовлада⁷⁰.

Сликарство првог слоја из цркве Св. Петра показује другачију структуру мешања утицаја, карактеристичну за византијску уметност у периоду македонске династије. С једне стране, уочавају се неки елементи који подсећају на класичну античку традицију, а с друге, одлике српског хијератског и једноличног стила, који је добрим делом остао у спомену на античку уметност. Исте одлике показује и византијска уметност овога доба⁷¹. Ипак је превагу однео овај други начин, који је значио прераду неокласичног стилу у правцу спиритуализације форме и све већем удаљавању од хеленистичких утицаја. Наглашеној дужене фигуре најочљивији су доказ оваквог утицаја.

Већ је поменута иконографска сличност сликарства из цркве Св. Петра са обрасцима источњачког порекла. Овај утицај не треба да се ненађује, јер је уметност у време македонске династије била под утицајем оријенталних модела. Била је чак и фаворизована унутрашње стране двора, живећи упоредо са хеленистичким утицајима тзв. »римске Македонаце«⁷². Исто тако, поменута сличност у иконографији је конкретним моделом — Ватиканским менологом (Vatic. gr. 1613) — значи неку ближу сличност у стилском погледу, осим неких општих карактеристичних за приближно исто време у коме су оба правила настали. Овде би спадало типично издуживање фигура, арабескни изузетно немирно испртавање драперије у композицији Поклоњења драца. Међутим, Ватикански менолог је рађен под царским покровитељством, богато украшен и са колоритом који се веома разликује нашим фрескама⁷³.


На нашем подручју мало је сачуваних споменика са сликарством из овог времена. Нешто више има их у Македонији, али подаци о њима у литератури су оскудни и највише историјског типа⁷⁴.

Прецизније време настанка првог слоја сликарства у Св. Пантелејмону се може одредити. Најсигурнији начин је повезивање овог сликарства са главним одликама византијског стила у епохи македонске династије и са поменутим црквама X века у Грчкој. Ово би било и приближније време настанка овог слоја сликарства, при чему би требало водити рачуна и о тренутним културним и политичким прилицима у српским земљама у то време.

Пластични украс

Пластични украс настао вероватно истовремено са сликарством првог слоја заузимао је значајно место у систему декорације цркве Св. Петра. Распоређен је на истакнутим местима у унутрашњости храма. Налази се на прочељима лукова између пиластара, на двема нишама

и различитих геометријских и биљних украса који су уоквирени драте или ромбове, такође спојене у низове. Овоме треба додајти једноставну камену пластику у виду преплета урезаних у уске плоче уграђене у капителе пиластара, као гранична линија према фресака. Ова камена пластика можда и није припадала првобитној објекту, већ је у њу као сполија накнадно уграђена⁷⁵. Ово дело на фресака са сликаним украсом било је систематски изведено у цркви, било сликаном биљном орнаментиком црвене, а понекаде и боје, било поменутим пластичним украсима. Исто тако, различити хјутонски елементи, као тромпе у поткуполном простору, служили су као оквири за поједине композиције. На исти начин је била оштукопластика, која данас није никаде сачувана у целини, али делови овог украса откопани испод пода цркве. Два фрагмента могла спојити и њихов орнамент састојао се од двочлане траке пног лишћа једноставног облика. Вероватно су негде стајали јер су са задње стране били назубљени ради лакших причвршћивања.




Цртеж 3. — Плитка пластична декорација, детаљ са северозападног зидине (према М. Љавчић, Саопштење IV)

Ова пластика из Св. Петра је, у целини, понављала мотиве за скулптуру IX и X века: геометријске орнаменте, плетену биљну орнаментику у виду малих листова скупљених у троугао, а скулптура била је распрострањена по целом Медитерану.

Скулпторални украс био је размештен на истакнута места у ду истурених венаца, који означавају прелазак једног архитектонског елемента у други. Овакав начин поделе архитектонског простора је општи принцип уобичајен за византијску архитектуру средњег века, али су само важније и пажљивије грађене цркве имале богату скулпторалну декорацију на овим местима⁷⁸. Дељење површина у унутрашњој грађевини пореклом је из антике, али се и касније среће: у визиготској Шпанији, Египту и другде. Најкарактеристичнији примери овог типа крашавања из византијске архитектуре IX и X века налазимо у цркви Светог Јована Крститеља у Скрипу у Беотији (873—874) и цркви Константина Липса из 903. године (Feneri Isa džamija)⁷⁹.

Скулпторални украс у цркви Св. Петра скромне је вредности. Скулптуру у камену заменило је једноставно урезивање најпростијих мотива у малтер, а понекад је овоме додавана обојена штукатура декорација. Ипак се и овако скромним средствима покушао опонашати и ослирити један систем декорације по угледу на велике споменике тога времена, што говори о важности споменика и амбицијама градитеља.



Цртеж 4. — Плитка пластична декорација око нише у јужној конхи (према М. Љавчић, Саопштење IV)

Други слој фреско сликарства

Други слој фресака у цркви Св. Петра налази се у апсиди и североисточном пиластру. У апсиди су у три зоне распоређени: Боги-

У врху конхе апсиде смештена је Богородица Оранта са Христом у медаљону на грудима. Од њеног лика сачувао се до главе, попрсје је део раширене леве руке. Богородица је одевена бичасту хаљину и црвени мафорион. У медаљон зелене боје се је Христово попрсје. Нимб је првеће боје са плавим крстом.

Овакав иконографски тип Богородице са Христом у меда грудима и са раширеним рукама веома је чест начин предс Мајке божје. Основни тип од кога је настала ова иконографска ва био је, свакако, »чисти« тип Оранте, познат одраније. Још хришћанској уметности сликали су ликови у сличном ставу, са ним или подигнутим рукама. Овим гестовима изражавао се понос хришћанских верника према божанству и тајнама нове Тако су се понекад на саркофазима представљали побожни људи дигнутом десном руком пред вратима гроба, или неког другог смрти или савлађивања смрти.⁸⁰ Основно значење ових раних ва Оранти била је молитва. Молило се за душе умрлих верни пао се и молило за живе на земљи, а пре свега, овакве представе симбол хришћанске вере. Сличне примере молитве и адорације на античким гемама, царској нумизматици, а пре свега у лицу Оранте⁸⁴. Ови примери, још ранији од старохришћанског и времена, показују да је гест Оранте био један архетипски начин жавања односа људи према природном, независно од припадајућем одређеној религији и није привилегија и изум хришћанства је, наравно, додало овом лицу ново значење у складу са њим учењем, али се основна нит сачувала и поред свих додатних гнатурама, називима и епитетима.

Богородица у лицу Оранте јавља се тек са победом хришћанства, када се Богородица упоређује са хришћанској црквом као најважнија богослијевска представа⁸². Током времена Богородица Оранта добијала је и добројне додатне називе и сигнатура. То су били разни топоними, имена народних називи, поетске метафоре и други различити епитети. Неки називи нису мењали основни иконографски тип, већ су само били додавани и тумачили слику. Један од најпознатијих топонима је »Vlahernitisa«, према познатом Влахернском манастиру у Цариграду, апсиди овог храма била је представа Богородица Оранте. Постоји стички пример Оранте у апсиди нове цркве Василија II означавајући фазу у иконографском развоју византијских цркава.

Богородица Оранта са Христом у медаљону на грудима творевином иконодула после победе ортодоксије у Византији⁸⁴. иконографског типа са догмом *инкарнације* била је одлучујућу честу појаву у овом периоду. То је био један од ликовних којима је обележена победа иконофила.

Очигледна је веза овог лика са догмом *инкарнације* и Благовести. Представљање Христа у медаљону као додатак С дсећа на безгрешно зачеће и инкарнацију Логоса⁸⁵. Богородич рене руке, које не држе Христов медаљон, изражавају идеју

Lampini, потичу од назива цркава у којима се овакав иконографски тип налазио. У нашем примеру никаква сигнатура није сачувана да би могло говорити о неком »специјалном« типу.

Тип сликане представе Богородице какав се налази у цркви Светог Петра, често носи назив *Богородица знамења*. Порекло овог словенског назива је у руској уметности. Богородица знамења доживела је велико поштовање на тлу Русије, нарочито у новогородској уметности, а и српски њен термин *Знамење* (знак) дослован је превод текста који се односи на тему инкарнације⁸⁷.

Нарочиту распрострањеност овог типа Богородице налазимо у периоду X до XII века. Из тог времена многобројни су примери на вицу и почетима византијских императора⁸⁸. У другој половини XII века најтипичније примере смештаја Богородице знамења у конху апсиде налазимо у Нередиши (1199)⁸⁹, а код нас у Нерезима (1164)⁹⁰. И овој типу Богородице често јавља у нашим црквама, обично симболично је изражен на иконостасу.



У средњој зони апсиде насликан је ред стојећих фигура. Јеванђелиста груписани су и издвојени од двојице архангела, које на оба краја низа. Први јеванђелиста, на левој страни, стоји гом у левој руци, а десном благосиља. Дугачак хитон је љубичаје, а кратки химатион тамноплаве. Други јеванђелиста сачуван је у средњем делу. Књигу држи у десној руци. Химатион плава пребачен је преко десног рамена. Трећи јеванђелиста сасвим очуван. Види се само део књиге и лева рука са делом одеће сте боје. Четврти јеванђелиста одевен је у жути хитон и плавтион. Књигу држи у десној руци. Архангел Михаило налази се на страни целог низа. Од целе стојеће фигуре сачуван је део десне и део главе са жутим нимбом. Архангел Гаврило је на супротну ју целог низа. Одевен је у богату одећу: преко хаљине црвене бачен је жути лорос; унутар квадратних и ромбоидних поља на коцкасти украси. У левој руци држи сферу плаве боје.

Јеванђелисти и апостоли се везују за делатност првих хришћана у стварању цркве и ширењу хришћанског учења. То су први хришћански учитељи и оснивачи цркве. Њихово место у систему декорације цркве, слично мученицима и светим оцима, је у нижим деловима цркве, супротно представницима небеске цркве, који се сликају у вишим зонама грађевине.⁹¹ Из овог схватања улоге јеванђелиста као што је и обичај њиховог честог сликања у пандантифима, у касном смислу стубовима цркве, са јасном намером да јеванђелисти буду симболични стубови земаљске цркве. Архангели Михаил и Гаврило са стране целог низа су представници небеске хијерархије, који служе да истакну везу и јединство небеске и земаљске цркве. Слика јеванђелиста у апсиди замењивали су композицију Причешће апостола, која била уобичајена за апсиде византијских цркава. У апсиди цркве Светог Саве ова сцена није била представљена.⁹²

У најнижој зони апсиде било је насликано Поклоњење ја, од кога су сачуване само две главе фигура, лево од апсидалног прозора. Свети оци су профилом окренути према центру апсиде, сачуван центар композиције, који вероватно није ни био насликан у апсидалног прозора, који заузима средину композиције. На овај чин, скоро у профилу окренути, архијереји се сликају од краја почетка XIII века. Раније су се они представљали у строгој ном ставу.⁹³

Ова је литургијска тема настала као ликовна представа ског чина у коме се архијереји клањају Христу као жртви које приносе за спас човечанства. И поред суптилних разлика у детаљима су одражавали спорове око питања коме се приноси жртви замисао је иста: служење литургијског обреда у коме се познаци литургија клањају Христу жртви.⁹⁴ У ликовној се форми кретизовала мисао да је литургија само симбол паралелног чинова обавља на небу и чудесног претварања хлеба и вина у тајни

у Старој Ладоги.⁹⁵ Један пример Поклоњења агнцу налазио се у цркви у старом Расу, из половине XII века.⁹⁶

Као целина, декорација апсиде у цркви Св. Петра, симболично оличава земаљску цркву и хришћански универзум. Тај хришћански свод не би могао бити успостављен без тајне инкарнације и Богородице као инструмента оваплоћења. Зато је Богородица и насликана са Христом у медаљону, као услов успостављања хришћанског учења и земаљске цркве. Порекло овог система декорације, са Богородицом Орантом и двадесет апостолима у апсиди, је из композиције *Вазнесење*, која је често насликана у пространим куполама рановизантијских цркава. Поставши иконографија која је била годна за мале куполе каснијих цркава, *Вазнесење* са Христом и двадесет апостолима, Богородицом Орантом и дванаест апостола се разбило на два врата: Богородица и апостоли сликани су у апсиди, а Христ у куполи.

Најближе паралеле декорацији апсиде из цркве Св. Петра налази се у споменицима Венета и Сицилије XI и XII века. Сличну декорацију апсиде имамо у цркви Св. Марка у Венецији⁹⁸, цркви Св. Јустина у Трсту⁹⁹, катедрали у Торчелу и катедрали у Чефалу¹⁰⁰. Сличан распоред у апсиди налазимо и у Русији и Грузији. Дванаест апостола изведен је у мозаику и смештених у апсиду налазило се у цркви Св. Крешевану у Задру. Мозаик је изведен 1154. године и касније је нестао, али се сачувало његов описание.¹⁰¹

Од сликарства другог слоја остао је још апостол Петар насликан на прочељу североисточног пиластра. Њему и апостолу Павлу, који је вероватно био насликан на другом пиластру, црква је била посвећена. У византијској уметности, за разлику од западне, није постојао јединствени иконографски тип св. Петра, па коме би се увек изнова илустрирало, већ се запажа већи број варијација. Западњачки тип св. Петра распознаје се нарочито по облику косе и увојицама. Постоје неколико типова косе који се лако могу распознати. Овакав западњачки тип могао се срећти и у византијској уметности нарочито пре шизме 1054. године. Различити типови у обликовању главе и косе на лицу св. Петра стварани су нарочито у периоду затегнутости између ортодоксне и римске цркве, после шизме 1054. године и после 1204. године када је Цариград био заузет од крсташа.¹⁰²

У нашој уметности, нешто касније, у XII веку, среће се западњачки тип св. Петра на српској икони апостола Петра и Павла у Ватикану.¹⁰³ Око нимба св. Петра налазила се сликарска имитација бисера у вишу од два реда. Исти такав орнамент налази се око нимбова светитеља из цркве у Панику.¹⁰⁴

Тип св. Петра у нашем примеру нема никаквих типично западњачких одлика у свом лицу и другим одликама. Он се разликује од западњачких ликова овог светитеља и више нагиње византијском типу. Место на коме је насликан — прочеље североисточног пиластра — је предвиђено за патрона храма.

Стилске одлике

После стварања првог слоја фреско сликарства јавила су се

апсиди испреплетано четири до пет слојева фресака из различитих периода. Р. Љубинковић ставља овај слој сликарства, на основу стилских одлика, у крај XI и почетак XII века. С. Радојчић сматра да део декорације настало у XII веку, а да је »сликарство на другом слоју фресака у Св. Петру доста цртачки схваћено, са наглашеним рамом и да је то грчки декор, јаких, светлих боја«. Д. Тасић датује слој веома рано, у X веку. М. Ђ. Љубинковић мисли да на основу стилских одлика сачуваног живописа из времена прве обнове, на првом слоју на основу третирања фигура, чврстих контура, са минималним чланђивањем површине, са мало, готово вертикалних набора, у



Сл. 3. — Св. Петар, фреска на североисточном пиластру, друга половина XII века

шћење изразито светлог колорита, ово сликарство може да се датује другом половином XI века, са могућношћу да припада прелазном

Овај слој сликарства налази се искључиво у апсиди и на северном пиластру. Никакви други делови овог слоја нису пронађени у осталим деловима цркве, па је вероватно нова декорација обухватала само олтарски простор и пиластре до њега. С обзиром да је олтар у тургијском погледу најважнији део простора у цркви, ова промена се може сматрати као декорације, а вероватно и првобитног програма, настала је као следица неких промена у литургијској служби. Није сачувана ниједна композиција и то отежава анализу стила, јер би се у начину компоновања сцена више могло говорити о посебним особинама стила. Све то стојеће фигуре, на плавој позадини, распоређене у низове и одвојене међу собом, осим Богородице у врху конхе. Набори и ивице од којих појачани су тамнијом нијансом исте боје. Главе су пажљиво исписане изнијансираним прелазима у боји инкарната. Колорит је веома симболичан, а линије које описују форме широко су и слободно озвучене. Црнокарнат лице је жутозелене и окер боје. Коса и обрве исртани су тимноцрвеном бојом.

Највише елемената за анализу стила налази се на делимично очуваној фигури апостола Петра, глаавма двојице архијереја из прве зоне апсиде и фигури првог јеванђелисте са леве стране, прве зоне. Фигура апостола Петра чврсто је компонована, помало тешког и масивног гледа. На лицу се уочавају многобројне танке беле линије које дају гледе необичне осветљености, која као да избија испод коже стварају јак контраст према основној боји инкарната. Ови бели акценти су уочљивији су на власима косе, јако истуреним обрвама и носу. Исти поступак примењен је у сликању глава двојице архијереја у апсиди, још немарнији и нервознији начин. Али, сликар је покушавао да ковима понегде подари и утисак пластичности наглашеним моделовањем усана и браде, истичући сенку и осветљене делове фигура. Тако је у смаку волуминозности постигнут више супротстављањем светло-тамног моделовања. Ово комбиновање пластичности са изразитим линеарним злом карактеристично је, мање или више, за целу другу половину XII века. У XI веку, сличан поступак за обликовање пластичности фигура изгледа тврђи, упрошћенији, неслободнији и згуснутији¹⁰⁶.

У сликарству другог слоја није владао један чисту линеарни стил, а још мање је он сличан поступку у нашим споменицима друге половине XII века, као што су Нерези и Курбиново, где је цртеж испечкинут у логичном описивању форме, а понегде иде још даље претварајући се у читаву арабеску. У нашем примеру линије готово разарају форму. Већа склоност ка синтетичкој форми испољена је у сликању драперије, које су мирних, чврстих и једноставних набора, на ивицама јачане дебљим линијама. Тако је на најочуванијој фигури са целом обраћом, првом јеванђелисти у другој зони апсиде, драперија готово «заштапљена» за тело, без икаквог трага од умножавања линија карактеристичних за поступак при сликању лица. Овакав начин сликања драперије сличан је мозаичком поступку из споменика XI века.

У Св. Петру сликар се није до kraja držao principa linijske stilizacije, već je na neobičan način spojio liniju sa modelacijom.

извођења, а нарочито од оне осећајности и племенитости карактчне за велике споменике друге половине XII века¹⁰⁸. У таквом њу сликарство другог слоја по стилу је много ближе Бурђевим вима него, на пример, Нерезима и Курбинову. Из овог не би извлечити закључке о прецизнијем времену настанка другог слоја вописа из Св. Петра. Кроз целу другу половину XII века постојале су различите тенденције у византијском сликарству. На пример, дименика са краја XII века, Курбиново и Дмитријевски сабор у који су истине просторно удаљени, показују много разлика између¹⁰⁹.

Други слој сликарства у Св. Петру улази у оквире византијског сликарства друге половине XII века, али са неким особеностима које сврставају у посебну групу. По извесној експресивности, нарочито обради лица, ово сликарство је блиско оном у Бурђевим ступовима, срећемо слично разорно дејство линије која разграђује целу композицију. Сликарство из Св. Петра, истина, није тако јако и силовито, али по принципу врло слично. По овим одликама, сликарство другог века временски требало сместити нешто касније од Бурђевих ступова, а сувише близу kraја века. Његово место би било између Бурђевих ступова и деведесетих година XII века.

Трећи слој фреско сликарства

Најмлађи слој сликарства у Св. Петру делимично се састављају јужном и западном делу централног простора, у куполи и по Садржи неколико композиција и појединачних фигура. У јужној налази се део ктиторске композиције, а фигуре св. Христифора на Милостивог, Јефрема Сирског и св. Пантелеймона смештене су у земну зону централног простора цркве. На источном зиду, изнад према апсиди, налазе се фигуре двојице јеванђелиста. Између Благовести, а изнад доњи део Распећа. На северном зиду била је сцена Улазак у Јерусалим. Јужни зид припрате заузима св. Николе, а испод њега, десно од пролаза, Симеон Столпник. Чном зиду је сцена Успење Богородице.

Од донаторске композиције сачувале су се само три фрагмента. На једном је приказан Христос са отвореном књигом у левој руци и текстом у њој из јеванђеља по Јовану (10, 11-14) који гласи: «Сам виђело свијету: ко иде за мном неће ходити по тами, него ће се ходити по људима, ако имаје смисаљу да живи. Ако имаје смисаљу да живи, то је и живот виђен». На другом је приказан Богородица са младим Христом на руци. Трећи фрагмент је фрагмент лопате са испруженим рукама према Христу и његовим апостолима. Одевен је у сиву хаљину са широким рукавима на којој су бојом исцртани мали крстичи. На другом крају конхе је свети Христифор са крстом у руци и одевен у одећу која је по рубовима украсљена бисером. Непознати светитељ стоји до Христифора, са испруженом руком и крстом у десној.

Донаторске композиције сликане су широм византијског

римском новцу, где се представљао призор приношења модела града храма цару од богиње заштитнице града. Овакви мотиви подсећају римске тријумфалне свечаности на којима су се показивали модели војених градова.¹¹⁰

У српској уметности ктиторске композиције сликају се од почетка осамостаљивања српске државе, од тренутка када су српски владари почели да подижу своје задужбине. Развој донаторске композиције у српском сликарству ишао је од једноставних сцена, као у Студеници Милешеви, где је ктитор представљен погнут, са десном руком испеченој женом према Богородици која га приводи Христу, а у руци држи у себи модел задужбине.¹¹¹ Уобичајено место за сликање оваквих композиција био је западни део јужног зида наоса, изнад гроба ктитора. Каснијим споменицима број личности се повећавао: између Богородице и ктитора уводе се посредници у виду чланова посвећених чланова настије Немањића, одевених у монашку одећу. Следећу фазу у обликовању ктиторске композиције налазимо у Драгутиновој капели код Бурђевих ступова. Овде је цела сцена разбијена на два дела. На јужном делу су Немањићи монаси, а на западном краљ Драгутин са моделом града у руци праћен сином и женом. Иза њих је Милутин са жеђом Јеленом. Сви су окренути Христу, осим Милутина и његове жене, који су, први пут у оваквој поворци, окренути фронтално. У таквом ставу треба бити приказан и краљ Драгутин у Ариљу. У XIV веку овакав став треба постати уобичајен, прелазећи у велике и опширне генеалошке лозе Немањића, као у Грачаници, Дечанима и пећкој припрати.

Ктиторска композиција у цркви Св. Петра показује највише личности са истим из друге половине XIII века, али има и неке особености, које се не срећу у другим споменицима. Овде није било места за све чланове хоризонталног генеалошког стабла па, вероватно, то је била репрезентативна слика владајућег рода. Пре се могло радити о ктиторском портрету донатора са ужом породицом. Можда се овим жеђом нагласити и посебно истаћи молитвени карактер целе донаторске композиције. У прилог овоме је и избор светитеља насликаних у западним конхи. Ту су представљени двојица великосхимника и свети врачи (лемији) Пантелејмон. Од ових светитеља очекивало се да услушају молбе ктитора и да буду посредници, заједно са Богородицом, између њега и Христа, према коме је цела поворка управљена. Сличну идеју посредништва у молбама налазимо у Драгутиновој капели код Бурђевих ступова где је краљ Драгутин, будући болестан, дао да се изнад његовог портрета сликају тројица светих врача — Кузман, Пантелејмон и Дамјан.¹¹² Обзиром на овакав карактер ктиторске композиције и на стилске особености сликарства, време настанка и ктитор могли би бити из доба владарине Милутина или Драгутина. Првог је тешко замислити у оваквој ктиторској композицији, ако се има у виду његов репрезентативни портрет из Богородице Љевишке.¹¹³ Овакав начин представљања одговарао је Драгутину пре поделе власти између браће.

Трећи слој сликарства у цркви Св. Петра настало је у време када се у српској уметности већ формирао систем и распоред декорација.

односима. Црква Св. Петра је била релативно мала грађевина, која могла пружити доволно простора за све уобичајене сцене, предвиђене за наос, па се тако Успење нашло у припрати. Уобичајено место кање ове сцене је западни зид наоса или, понекад, северни или јужни зид.¹¹⁴ Смештање у припрату ове сцене уследило је вероватно због недостатка простора у наосу. Уз то, и на малом остатку ове композиције може се запазити недостатак развијене схеме простора какву налазимо на великим споменицима XIII века. Од великих празника данас сачувани су само Улазак у Јерусалим, Благовести и Распеће. Ктиторска композиција и ред стојећих светитеља заузимају уобичајено место у јужном храму, на јужном и западном делу, али то није сада раван зоне елипса конхе. Малетромпе у поткуполном простору су искоришћене сликање попрсја светитеља, али је само једна старозаветна личност чувана у једној од њих. У полулопти куполе насликано је попрсје Светог Пантократора, а око њега десет допојасних фигура пророка и архангела. У припрати су, осим Успења, на јужном зиду насликане двојица ветитеља, свети Дикона и свети Симеон Столпник. Култ светог Николе био је раширен по целом православном свету, а после преноса његових моштију у Бари 1087. године, постао је популаран и у ској цркви. Сиријски аскета из IV века, Симеон Столпник, често симболизован као у нашој средњовековној уметности, када се поштовање светог патријарха везивало за сваки вид монашког подвизништва. Обично се налази поред улаза и пролаза, као што је стучај и у цркви Св. Петра.¹¹⁵



Овај делимично очувани распоред декорације најмлађег слоја дочи о настојању да се све најважније одлике уобичајеног система вају и поред, за XIII век, необичног изгледа унутрашњих површина ма. И поред неких изузетака у томе се успело јер је читав систем л препознатљив, као типична схема распореда тога времена.

Стил

Најмлађи слој сликарства запажен је и издвојен од осталог картсва, већ приликом његовог откривања. Том приликом дат је расред и кратак опис садржаја. Као време настанка овог дела сликарства наводио се приближно XIII век, с тим да би могао бити и крај XII века. С. Радојчић је неке делове овог сликарства помешао са другим, датујући га у крај XIII века. Најпотпунији опис садржаја и поља са нашим сликарством XIII века дала је М. Б. Љубинковић. И аутор је на основу стилских одлика и типа ктиторске композиције видио овај слој у крај XIII века. В. Ј. Бурић истиче стилску сличи-



овог слоја са фрескама у сопоћанској припрати и капели Св. Саве у Драгутиновој капели код Бурђевих ступова и једним делом у Амвросијевој капели.

Иако су фреске овог слоја између себе веома сличне, разлици по којима се могу распознати и одвојити различити сликарски пуну чиниле би стојеће фигуре из ктиторске композиције и светитеља у западној конхи. Њима треба додати фреске у при композицију Улазак у Јерусалим на северном зиду поткупног пра. Све су то фигуре димензија већих од природних стварајућих тежине и масивности. Овајак је утисак тежине и монументалности, чито показује Христ из краторске композиције и фигура св. Пантелејмона у западној конхи. Св. Пантелејмон је нарочито пажљиво у богатој одећи украшеној везом. Лице му је моделовано благијим ијансираним бојама, а детаљи на лицу исцртани су танким линијама. Лик овог светитеља има све карактеристике индивидуалног сликара. Сликар је, очигледно, пажљиво и занатски ислакавао детаље. Ова брижљивост нарочито је дошла до изражавања у сликању компликованим украсом на рачун једноставности. На лицима деју широке сенке, које се ипак не издвајају оштрије од осветљеног лава инкарната. Понекад, сенке се благо стапају у основну боју, као на лицу св. Пантелејмона. Нешто другачији поступак примењен је при сликању фигура великосхимника у западној конхи. Железног чара аскетска и испосничка лица светитеља, сликар је сузио линијама, које претворио у дебеле линије. Слично је сликарство и у позадини, мада доста невештије и грубље рађено. То се нарочито запажа на св. Николе и на сцени Успења Богородичиног. Пропорције нису уравнотежене, али је колорит светлији.

Другачији сликарски рукопис показује сликарство делимично ваних сцена на источном зиду поткупног простора заједно са ресницама у куполи. Овој групи припада и лик Јована Милостивог на југозападном пиластрима. Неке особине и одлике стила прве групе су овде екстремне вредности. У наглашавању волумена послужио је нарочит поступак, који се састоји у појачавању контура фигура линијама, које чине да се фигура оштро издваја са позадине. Сликар смањио улогу боје и појачао вредност линије. Овај неодређен линеаризам најизразитији је на лицу Јована Милостивог, где делови тела, као лице и шака, делују као изрезбарене у дрвету. Слични поступак налазимо на једном делу сликарства Ариља, где се фигура гашеног тоналитета често уоквирују белом линијом или се карактеристика среће у целом сликарству овог споменика.¹¹⁷ Иако је сликана архитектура играла видну улогу у општој схеми композиције, судећи према очуваним деловима насликане грађевине у складу са њеним гравираним сликама, то је, очигледно, карактеристична карактеристика ислаканог намештаја код двојице јеванђелиста. Ово наслагање се простор на слици што верније дочара у складу је са општијим стилем XIII века.¹¹⁸

Сликарски поступак обеју група, ма колико далеко мање

ликова, остварена је на посебан начин, без нарочите лакоћи, сигурно и инспирације. Овом сликарству највише недостаје онај блистави арстократски колорит, карактеристичан за најбоља остварења овог ба. Велики споменици сликарства XIII века, као Сопоћани, који су у близини, много су утицали на најмлађи слој у цркви Св. Петра, али није могло бити стваралачко угледање. Понављала су се већ изнав



Сл. 6. — Св. Јован Милостиви, XIII век

решења без новог доприноса. Ова конзервативност и понављање карактеристично је, мање или више, за све споменике после Сопоћана, који је био исувише велики споменик, да би они који су га следили, изашли из његове сенке. Колико се сликарство најмлађег слоја у Св. Петру јало старих усвојених образца, може као упоређење послужити сликарство других споменика са краја XIII века, који су, сваки за себе, ипак донели нешто ново, наговештавајући промене у стилу, који ће

Најсличније сликарство, овом у Св. Петру, налазимо у новој капели код Бурђевих ступова и капели Св. Симеона у Сма.¹¹⁹ Сличност са првим спомеником је већа, нарочито у погледу требљеног колорита, док је сликарство из сопоћанске капеле достојније и слободније сликано, под непосредним утицајем фресака Сопоћана. У овом контексту, сликарство трећег слоја из цркве Симеона припада периоду пре почетка превирања у византијској уметности XIII века. Његова величина није велика, нарочито ако се упореди са другим остварењима највеће ХIII века, али је драгоцен сведок развоја стила из друге половине века, у време када стара решења нису могла да се поновно још било рано.

НАПОМЕНЕ

1. Б. Мано—Зиси, Љ. Б. Поповић, Нови Пазар, *Илирско-грчки налаз*, Београд, 1960/61, 6, 18.
2. Ј. Нешковић, *Петрова црква код Новог Пазара*, Зборник Архитектонских
3. Исто, 6, 18—24.
4. Ј. Калић, *О црквеним приликама до стварања архиепископије, Сава Немањић*, Београд, 1979.
5. *Историја српског народа*, књига I, Београд 1981, 142.
6. Б. Ферјанчић, *Византијски извори за историју народа Југославије* II, 49.
7. В. Марковић, *Православно монаштво и манастири у средњовековној Србији*, Карловци, 1920, 40.
8. *Историје српског народа*, 152.
9. Г. Острогорски, *Пофирогенитова хроника српских владара и њени хронографији*, ИЧ, 1, 1948.
10. *Љетопис попа Дукљанина*, Матица хрватска, 1950, XXV—XXVII. Ф. Шишковић, *Летопис попа Дукљанина*, Београд-Загреб, 146—147, каже да је овај податак бајка да би католички поступак цркве и бискупије у Расу.
11. Ј. Ковачевић, *Етничка и друштвена припадност ктитора у Дукљи Поморавју* VIII до краја ХIII века, Историјски гласник 1955, 121—122,
12. Исто- 34—36.
13. Сава Немањић, *Житије светог Симеона*, Старе српске биографије Београда, Стефан Првовенчани, *Житије светог Симеона*, Старе српске биографије, 41—42. Није сигурно ко су били ови „јеретици”, богумили или римокатолици.
14. Теодосије, *Житије светог Саве*, Старе српске биографије, 85—88.
15. *Историја српског народа*, 418.
16. Ј. Рукавац, *Рашки епископи и митрополити*, Глас српске краљевске академије, 17—18.
17. Љ. Стојановић, *Стари српски записи и написи*, књ. I Београд 1902, 39.
18. Ј. Руварац, *Рашки епископи*, 21.
19. Љ. Стојановић, *Стари српски родослови и летописи*, Београд Ср. Карло

22. А Гильфердинг, *Путовање по Херцеговини, Босни и старој Србији*, Сарајево 126—127.

23. Навешћемо основне радове који су настали одмах по завршеној конзервацији споменика. Остале, који, више или мање, говоре о разним проблемима везаним за цркву, биће нути касније. Ј. Нешковић, *Петрова црква код Новог Пазара*. Конзерваторски радови на архитектури, Саопштења IV, Београд 1961, 137—148. М. Јавесић, *Резултати испитивачких радова фрескама цркве Св. Петра и Павла крај Новог Пазара*, Саопштења IV, 149—162. Ј. Нешковић, *Петрова црква*, Зборник Архитектонског факултета. Р. Јубинковић, *Quelques observations sur les problèmes des rapports artistiques entre Byzance, Italie médiévale et la Serbie au XIII^e siècle*, X Corsi di cultura sull'arte ravennata e bizantina, Ravena 1963.

М. Б. Јубинковић, *Живопис цркве Светог Петра код Новог Пазара*, Старијар I, XX, (1969), Београд 1970, 35—49.

24. G. Schiler, *Iconography of Christian art*, vol. I, London 1971, 34.

25. G. Mille, *Recherches sur l'iconographie de l'Evangelie*, Paris 1960, 67—90.

26. Исто, 70.

27. M. Restle, *Byzantinische Wandmalerei in Kleinasiens*, 1967. Göreme kapelle I (kraj veka), Göreme k. 6, Göreme k. 6a (930—40) Göreme k. 9 (kraj X veka) itd.

28. S. Dufrenne, *L'illustration des psautiers grecs du moyen age* Paris 1966, fol.

29. G. Schiler, *Iconography*, 36—38.

30. G. Schiler, *Iconography*, 38, fig: 73, 75, 78, 80, 81, 90, 93.

31. M. Restle, *Byzantinische Wandmalerei*, sl. 125, 305, 436, 347.

32. G. P. Bognetti, *Castelseprio*, Venezia 1968, fig. 57.

33. A. Grabar, *Christian Iconography. A study of its origins*, Princeton 1961, 131.

34. Исто, 130—131.

35. Исто, 131.

36. G. Mille, *Recherches*, 101.

37. Исто, 100.

38. A.I. Grabar, *Christian Iconography*, 129—130, sl. 312, 314.

40. В. Н. Лазарев, история византийской живописи, Москва 1947, таблица XIб.

41. Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, I, С. Пб - 1915, 28—29.

42. Неке ране семинарске легенде приповерају да је сваки од мудрага имао различну визију Теофаније; сваки од њих је у визији сагледао различиту личност Св. Тројице (Grabar, *Christian Iconography*).

43. Као у Вила Масимо у Риму (A. Grabar, *Christian Iconography* 113, 12, sl. 26)

44. Распоред је нешто другачији, а догађају присуствује и Јосиф В. Н. Лазарев, Исто, табл. 72а.

45. S. Pelikanides, P. Christou, Ch. Tsiumis, S. Kadas, *The treasures of Mount Athos*, Athens, 1974, t. 260.

46. G. P. Bognetti, *Castelseprio*, fig. fig. 57 В. Н. Лазарев, Фрески Кастелсеприо, Византийская живопись, Москва 1971, 67—87.

47. Најкарактеристичнији примери из X века Göreme k. 29 (900 г.), Göreme k. 11 (970 г.) Cavusin (963-69) итд. (M. Restle, и. д.).

48. В. Н. Лазарев, История Византийской живописи.

49. В. Н. Лазарев, фрески Кастелсеприо, 68—87. G. P. Bognetti, *Castelseprio*.

50. S. der Nersessian, *Le decor des églises du IX^e siècle*, Actes du VI^e Congrès international des byzantines, Paris 1951, t. II, 315—320.

В. Н. Лазарев, Система живописной декорации византийского храма IX—XI веков, Византийская живопись, Москва 1971, 96—109.

52. Исто, 132.
53. W. Oekeshott, *Mozaici Rima*, Beograd 1977, 140, сл. 99.
54. A. Grabar, *Christian iconography*, 136.
55. М. Јајевић, *Резултати испитивачких радова*, 151—154. сл. 4, 5, 6, 7, 8.
56. Р. Јубинковић, *Quelques observations*, 189, 195.
57. С. Радојчјић, *Старо српско сликарство*, Београд 1966, 17.
58. Д. Тасић, *Нови Пазар и околина*, Београд, 1969.
59. М. Б. Јубинковић, *Живопис*, 40.
60. В. Ј. Бурић, *Византијске фреске у Југославији*, Београд 1975, 25—26.
61. Историја српског народа, 245.
62. Хлудовски псалтир из IX века (Државно историјски музеј у Москви, гр. 129 библиотеке Салтикова Шчедрина 21 и 21а.) В. Д. Лихачева, *Византийская миниатюра* 1977, 12.
63. *L'arte bizantina e Romanica*, Roma 1968, сл. 591, 592, 593.
64. В. Ј. Бурић, *Византијске фреске у Југославији*, 26. Ово сликарство није објашњено, али је у складу са овим слајдома са сликарством из цркве у Коропи, показао ми је проф. В. Ј. Бурић да је ово сликарство добијено на тај начин.
65. В. Н. Лазарев, История византийской живописи.
66. S. Pelikanidis, P. Cgristou, Ch. Tsumis, S. Kadas, n. d.
67. E. Kubah, V. E. Elbern, *Karolinčka i otomska umetnost*,
68. O. Demus, *Romanesque mural painting*, London 1970.
69. A. Grabar, O. Nordenfalk, *Le haut Moyen Age*, Geneva, 1957, 86.
70. О. Демус. и.д. 49.
71. A. Grabar, *L'art religieux et l'empire byzantin à l'époque des Macedoniens, L'art de l'Antiquité et du Moyen Age*, 151.
72. A. Grabar, *Le succès des arts orientaux à la cour byzantine sous les Macedoniens*, I, 265—290.
73. Не постоји јединствено мишљење о пореклу модела са минијатура Ватиканског лога. О овоме и аутентичности потписаних сликара: A. Frolov, *L'origine des miniatures de l'Antiquité et du Moyen Age*, 151.
74. П. Милковић—Пепек, *Фреските и иконите од X и XI век во Македонија*, на VII семинар за македонски језик и култура, Скопље и Охрид 1974, 147—151.
75. Ј. Максимовић, *Српска средњовековна скулптура*, Нови Сад 1971, 22.
76. С. Ненадовић, *Две реконструкције штукопластике у српској средњовековној култури*, Зборник заштите споменика културе IX, Београд 1958, 91—92, сл. 7, 8.
77. Ј. Максимовић, и. д. 20—22.
78. A. Grabar, *Skulpture byzantines de Konstantinopole (IV—X siecle)*, Paris 1962.
79. Исто, 90—95, Пл. XXXIX: 2, 3, 4, 5; XL; XLI: 2, 3, 5, 6, стр. 100—115, Пл. XXVII.
80. Ф. Герке, *Касна антика је рано хришћанство*, Нови Сад 1973, 29, Табле стр. 100—115.
81. М. Т. Бурић, *Врата слова*, ЗЛУ 8, 65.
82. Х. П. Кондаков, *Иконография Богоматери I* 1915, 68—69 Санктпетербургъ.
83. М. Т. Бурић, *Врста слова*, ЗЛУ 8.

86. М. Т. Бурић, *Икона Богородица Знаменъа*, ЗЛУ 13, 5.
87. Исто, 22—23.
88. Н. П. Кондаков, Иконография Богоматери, 106, рус. 34, 35—37.
89. В. Н. Лазарев, Древнерусские мозаики и фрески, Москва 1973, 49.
90. М. Т. Бурић, *Икона богородица Знаменъа* ЗЛУ 13, фиг. 5.
91. В. Н. Лазарев, Система живописной декорации, 100.
92. У неким црквама изузетно су представљене обе сцена, као у Михајловском манастиру Кијеву из 1108. године (В. Н. Лазарев, История Византийской живописи, 169—176, Табл. XXXII).
93. R. Ljubinković, *Quelques observations sur le problème des rapports artistiques entre l'Antiquité, l'Italie méridionale et la Serbie avant XIII siecle, X Corso di cultura sull'arte ravennate bizantina, Ravenna* 1963, 190.
94. Г. Бабић, *Христолошке распре у ХII веку и појава нових сцена у азидалном делу византијских цркава*, ЗЛУ 2, 11—29.
95. В. Н. Лазарев, Фрески Старой Ладоги, Москва 1960, 23—24, 54.
Г. Бабић, *Христолошке распре*, ЗЛУ 2, 17—18.
96. С. Мандић, *Фрагмент фреске из старог Раса*, Зограф 2, 1967, 50. У средишту азидала се високи крст коме се на обе стране кланјају архијереји.
97. В. Н. Лазарев, Система живописной декорации, 98.
98. Црква Св. Марка имала је дванаест апостола око Богородице и изнад главног улаза цркву, а у апсиди само два. Овакав распоред имала је скулптура на главном порталу Старице, где је њена улога била профилактичка. Ј. Максимовић, Студије о студеничкој пластици Зборник радова византолошког института, књига 5, 1958, 144.
99. V. J. Đurić, *Influence de l'art venetien sur la peinture murale en Dalmatie jusqu'à la fin du XV siecle, Venezia e il Levanto fino al secolo XV, II, Firenca* 1974, 141.
100. У Чефалу распоред у апсиди је овакав: испод Богородице Оранте са четири архангела су јеванђелисти Марко, и Матеј и апостол Петар са леве стране, а са десне јеванђелисти Јован и Лука и апостол Павле. У нижој зони су апостоли Филип, Јаков, Андрија, Симон Вартоломеј и Тома. Средња зона је готово иста као у цркви Св. Петра, само су апостоли Петар и Павле насликаны на пиластре до иконостаса. В. Н. Лазарев, Мозаички чефалу, Византийская живопись, Москва 1971, 205. В. Н. Лазарев, История Византийской живописи, 177—184, табл. XXXV.
101. Б. Ивековић, *Црква и самостан Св. Ктшевана у Задру*, Загреб 1931, 17—18.
102. K. Weitzmann, *The St. Peter icon of Dumbarton oaks*, Washington, 1983.
103. М. Т. Букић, *Икона апостола Петра и Павла у Ватикану*, Зограф 2, 1967, 11—16.
104. М. Поповић, *Новооткривене фреске са црквина у Панику*, Зограф 3. Београд, 56—57.
105. М. Лавешић, *Резултати, 154—156*; С. Рајочић, *Старо српско сликарство*, 18—19; Р. Ђипковић, *Quelques observations*, 1—91; Д. Тасић, *Нови Пазар, 123—1251* М. Б. Љубинковић, *Живопис*, 42; В. Ј. Бурић, *Византијске фреске*, 28; *Историја српског народа*, 290.
106. М. Рајковић, *Трагом једног византијског сликара*, Зборник радова САН XLIV, Византијски институт књ. 3, Београд 1955, 208.
107. В. Н. Лазарев, Приеми линейной стилизации в Византийской живописи X — XII в. и их источники, Византийская живопись 147—169.
- М. Рајковић, *Из ликовне проблематике переског живописа*, Зборник радова САН X, Византолошки институт књ. 3, 195—206.
108. В. Н. Лазарев, Древнерусские мозаики и фрески, 36, 159, 161.
109. В. Ј. Бурић, *Византијске фреске*, 28, сл. 23. Исто тако видети фигуру једног стола из сцене Вазнесења у Народном музеју.
110. С. Радојчић, *Портрети српских владара у средњем веку*, Скопље, 1934, 24.
111. С. Радојчић, *Милешева*, Београд 1971, т. VIII.
112. В. Ј. Бурић, *Византијске фреске у Југославији*, 43.
113. П. Панић и Г. Бабић, *Богородница Љевачика*, Београд 1975, т. I.

115. И.. М. Борђевић, *Свети столници у српском зидном сликарству средњег века*, 18, Нови Сад 1982, 45.
116. М. Јавешић, *Резултати*, 152—162; С. Радојчић, *Старо српско сликарство*, 11—12, Љубинковић, *Живопис*, 44—49. В. Ј. Бурић, *Византијске фреске*, 43.
117. Б. Тодић, *О стилским особеностима фресака Ариља из 1296. године* ЗЛУ 13, 1977, 33—34, 36.
118. В. Ј. Бурић, *Византијске фреске*, 46.
119. В. Ј. Бурић, *Сопоћани*, Београд 1963, 83.

Хатица Чар-Дрида

НОВА ВАРОШ У ОСМАНСКИМ ИЗВОРИМА

Успоставом османске власти у нашим крајевима настале су значајне промјене. Оне су се очитавале како у промјени друштвених и економских односа, тако и у култури. Нова власт доносила је са собом исламско-оријенталну културу и цивилизацију чији ће расадници на нашем простору бити, углавном, градови. Градови које су Турци затекли су ступни су трансформисани у градове исламско-оријенталног типа, а градове које су подизали од самог почетка имали су физиономију и карактер исламско-оријенталних градова. Од европских градова разликовали су се како по свом постанку, тако и по својој улози и развоју у економских и социјалних односа. Основни фактор трансформације је био затечених градских насеља и изградње нових представзала је стара исламска институција вакуфа (задужбина) коју је Османска држава базирала на традиције и цивилизације Близког истока. Подизањем објекта различитих намјена: вјерских, просвјетних, комуналних, социјалних, привредних и других, а путем завјештења започињало је формирање села. Ту задужбинску активност подстицала је и усмјеравала држава у складу са својим потребама и интересима. Тако су државном иницијативом, а путем задужбинских фондација, подигнути бројни градови у нашим крајевима. Настанак градова био је условљен привредним и стратегијским потребама (такав је случај са формирањем Новог Пазара у Сарајеву), различитим потребама битним за живот становништва одређеног рејона (примјер формирања Рудог), а многи градови настали су захваљујући комуникационим потребама. Управо захваљујући таквим потребама крајем XV, или почетком XVI столећа подигнута је данашња Нова Варош (турски: Yeni Varoš).

У овом раду на основу приступачних извора османског поријекла који потичу из XVI и почетка XVII столећа приказаћемо настанак и развој Нове Вароши до почетка XVII столећа. Већина ових извора данас је необјављена, а њихови оригинални налазе се у Архиву Предсједништва владе у Истанбулу, или у Архиву у Анкари, док фотокопија ових докумената посједује Архив Оријенталног института у Сарајеву.

Нову Варош основао је босански сандакбег (намјесник) Исханджич који је на тој дужности био три пута: први пут од 21. јануара 1480. до краја љета 1480. године; други пут од августа 1485. до пролећа 1486. године; и трећи пут од 1499. до 1505. године када је умро.¹ Постоје

бовања у Босни, а најкасније 1505. године. Нова Варош основана је нахији Барче, па ћемо претходно нешто рећи о приликама на овом месту, јер су оне умногоме утицале на развој овог насеља.

Да би лакше организовала своју управу и спроводила прописане своје политике, Османска држава извршила је административно-територијалну организацију основних области. Најмања таква јединица је нахија. Обухватала је једно, или више градских насеља и околине сеоска насеља. Област Барче, према подацима најстаријег катастарског пописа босанског санџака који датира из 1468/9. године, представљаје засебну војно-административну јединицу — субашилук, насељен шким становништвом (власи су сеоско сточарско становништво које имало знатно повољнији положај од земљорадничког становништва). У тој области је обухватала је 46 сеоских насеља: Осој, Бушовић (Бушовић), Бремотник (Бремотић), Замотани, Коморан, Требиње, Мијаковић, Горња Радовића, Озој, Главница, Прача, Љешница, Добро Селце, Текбећине (Небићине)?, Јарице, Гојкан, Хотоковице?, Тврдово, Чепча, Вршевине, Чепча, Гурбетин, Масково, Вребетин, Браћил Полье, ник, Доње Вршевине, Горње Вршевине, Кравојево, Потоп, Глађин, сеново Сљеме, Истраница, Горње Равниште, Танчић, Славово (Господарево), Мучилица, Бресова, Рамова, Радилова Добра, Моравица, Подожал, Собуча, Зилвелу Мисча?, Доња Радовића. У наведеним селима евидентирана су 964 домаћинства и 106 неожењених пунолjetних мушкираца. Становништво очито није било задовољно постојећом ситуацијом, па су становници бежали из својих села и излазили у друге крајеве. Од наведена маћинства забиљежено је да је 549 домаћинстава побјегло.² У овом становништву ових села чинило је један цемат. Наведене године је подару посједа Синан-бегу, давале су приход у износу од 4800 акчи на име пореза за ситну стоку и 4500 акчи на име осталих живања).³

Према подацима катастарског пописа из 1489. године цемат Барче припадао је зеамету Мехмед-бега, сину Исабеговом, и доносио приход у вриједности од 14.270 акчи.⁴ Сва ранија села која су припадала областима Барче, овим пописом нису обухваћена.

Подаци катастарског пописа из 1516. године показују да је у влаха области Барче почетком XVI столећа административно подељено на два нахије: Барче и Радохну. У односу на ранији попис (из 1468/9. године) примјећује се да је број становника знатно порастао. У 47 села је евидентирана 1563 домаћинства и 360 нежењених пунолjetних мушкираца.⁵ У селима нахије Барче (20 села) уписано је 602 домаћинства, 50 баштенских посједа и 165 нежењених мушкираца. На име државе на државној благајни давали су суму од 57.768 акчи.⁶ У селима нахије Радохна (27 села) уписано је 961 домаћинство, 36 баштинских посједа и 195 нежењених лица. На име свих пореза државној благајни (са скромним хасу) давали су суму од 85.409 акчи.⁷ Упоређујући ове податке са подацима ранијих година, примјећује се нагли привредни просперитет који је омогућио развој овог краја. Привредном развитку овог

Први спомен овом насељу сачувао се у катастарском попису санског санџака из 1516. године и то под именом Варош Искендер-ше.⁸ Под именом Нова Варош спомиње се 1528/30. године.⁹ Исте године Нова Варош спомиње се и под именом Селце и Искендер-пашина Варош, а са сва та три имена означавана је и у каснијим османским ворима XVI и почетка XVII столећа.¹⁰ Потреба за оснивањем овог сеља јавила се веома рано. Саобраћајна прометница из Дубровника, преко Босне, Србије и даље за Бугарску и Цариград, због разбојника и претника није била сигурна на планинским прелазима. Да би осигуравала безбиједан прелаз преко планинских предјела, османска држава пре зимала је одређене мјере: О томе говори и један запис који се сачува из 1469. године: »На три мјеста на планини Барче кланац чува четрдесет хришћана. Посједују султанову наредбу да не плаћа ништа више осим оног што је по обичају одређено да дају годишње данске. Ако их има више од стодвадесет од њих се узима харач«.¹¹

Из једног другог документа сазнајemo да су комуникациони менти условили настанак Нове Вароши: »Нека у варошима које су до сада обезбеђења путева за војнуке Новог Пазара и Сјенице основали Искендер-паша, Фируз-бег и Јунус-паша и у вароши Прибој дође по десет војнука и нека они у свакој споменутој вароши сагrade куће, па се ту настане и чувају. Они су са бившим заповједницима направили уговор на овај начин: ако неко на тим путевима подигне, или му падне иметак нека се сви чувари оне вароши којој (тaj пут) буде ближе присиле да надокнаде штету.«¹²

На основу извора са којима располажемо не може се предочитати цјеловитија слика о урбаном развоју овог насеља и његовом животу у том раном периоду, али је донекле могуће оживјети тај давно нестали свијет.

Управа у граду била је повјерена домаћем човјеку — кнезу, па то је основну масу становништва Нове Вароши чинило влашко становништво. Дужност кнеза била је да се брине о јавном реду и безбиједности, да помаже у прикупљању пореза, да буде посредник између калног становништва и надлежних органа у смислу извршавања одређених наредби. Та институција кнеза, коју је османска држава затекла прихватила, учвршћењем османске власти и развојем османског феудализма временом је одумрла. У Новој Вароши кнез се, као локални срјешнина, спомиње током XVI и почетком XVII столећа.¹³

Нова Варош имала је значај караванске станице. У њој је 1528. године био Бенедикт Курипешић који је путовао у Цариград у саставу посланства краља Фердинанда. У свом путопису није оставио никакви забиљешки о Новој Вароши, осим саопштења да је ту преноћио у ласку и повратку.¹⁴ Временом је Нова Варош попримила физиономију исламско-оријенталног града. Крајем XVI, или почетком XVII столећа у граду је саграђена и прва џамија. У урбanoј структури исламско-оријенталног града џамија је представљала веома важан елеменат. Она у ствари, у развитку града исламско-оријенталног типа представљала је основну ћелију. Поред чисто вјерске функције, џамија је представљала

бег који је, са четвороцом својих синова 1604. године, био становник овог насеља.¹⁵ Ова цамија не спомиње се у претходним изворима до 1516., 1528/30. и 1540. године, па претпостављамо да је цамија подигнута у првој половини XVI столећа, најкасније 1604. године, када се ње и када је њен ктитор још био жив. Овај Перване-бег имао је земљиште и био је једна од значајних личности у својој околини. С обзиром да је био члан властите породице која је дала граду име, на службу и посјед који је уживао несумњиво је имао и значајан углед.

Уз цамију развило се стамбено насеље (махала) које је носило име по оснивачу цамије, а настањивало га је само мусиманско становништво. Иако у катастарском попису босанског санџака није наведено да је Нова Варош касаба (да је прерасла из категорије вароши у категорију насеља) претпостављамо да је она у то вријеме имала статус касабе. Да би једно насеље добило статус касабе било је потребно да има одређен ниво економског и урбаног развитка: најмање једну годину, стално настањено (мусиманско) становништво, трг на којем се организује седмични пијачни дан, као и одређене пословне просторе.¹⁶ У овом случају, Нова Варош је насеље промовисано у статус касабе, а то је био административни процес који је кадија дотичног подручја редовно уносно у своју власт, мијењао се и правни статус његовог становништва. Наиме, мусиманско становништво ослобођено је основних феудалних пореза, али и уз то, образложење да се бави занатством и трговином и третирано је као власништво властите властите породице која је дала граду име. Нова Варош имала је све услове да већ почетком XVII столећа добије статус касабе.

Расположиви извори не пружају саопштења о другим архитектонским објектима, мада је њих у ово вријеме морало бити, нити о њима урбаним цјелинама, па се може рећи да током XVI столећа Нова Варош није израсла у значајније градско насеље.

У другој половини XVII столећа кроз Нову Варош пролази Евлија Челеби, познати турски путописац, и о њој оставио следећи пис: »То је дивна варош, само није толико велика, али је напреку уређена. На источној страни вароши налази се велико поље које се простира више уљепшава град. Ту има преко двије хиљаде кућа и све су куће украсене виноградима, баштама и привлачним бостанима. Његов становници пријатељи странаца, а сви су врло побожни. Јела и вина су им врло пријатна и на гласу. То је вилики доказ да су мјесец и новини културни људи.«¹⁷

Овај турски путник вероватно је био импресиониран љепотом града, хармонијом и складношћу кућа, окућница и вртова, што је карактеристично за наше градове у турско доба, али је, када се уочи број кућа, највјероватније претјерао. Толики број кућа у граду имали ни много већи градови у босанском санџаку.

Становништво

О величини и привредном развоју једног насеља најбоље сведочи број становника насељених у њему. Први становници Нове Варош

тати своја станишта без тежих последица по привреду тог краја. Зато је влашко становништво османска држава користила је за насељавање пустих области, а и за разне помоћне војне службе. Због тога они у оквиру османског пореског система уживали одређене повласти и у односу на земљорадничко становништво налазили се у много повољнијем и материјалном и друштвеном положају.

Становници Нове Вароши задужени су били за чување путева, безбједан и сигуран пут путника пролазника кроз њихов крај. Имали су статус дербенција и, према закону, сносили су моралну и материјалну одговорност за путнике и њихову робу. Дужни су били надокнадити несталу робу и штету која се дододи на њиховом терену.¹⁸ О дербенцијима, њиховој служби и њиховим обавезама, записе су нам оставили и становници савременици: »На улазу у ову шуму стоје стражари који имају велике колибице на врх дрвећа да би могли издалека открити пљачкаше, да их има, како би обавестили оне који пролазе. А ако нема никакве опасности, како се јде у шуму они почину да ударају у добош да би охранили путнике. То смо видели на више места и на опасним пролазима Грчкој, јер свако село је под теретом и обавезом да одговара за крае и убиства која се изврше у њиховом атару. То их приморава да чуваре да би мотрили на места где има опасности, да би и сасвим напали на разбојнике а ако се у њиховом селу јави каков човек рђава понашања, да га сместа казне. Ови чувари воде тако пролазнике са сопственим лупањем у добош све до изван шуме.«¹⁹ Тако је 1582. године записао Жан Палерн Форезјен, а сличан запис оставио је и један други француски путник Жак Гасо.²⁰

Према подацима пописа из 1516. године Нову Варош насељавао је цемат (скупина) влаха од 44 домаћинства и 14 пунолетних неожењених мушкараца, на чијем челу се налазио кнез Мехмед.²¹ Не знамо да ли су сви били задужени за дербенцијску службу, јер се исте године наређено да се у ово насеље пошаље 20 војнука који би чували путеве и да се трајно наслеле.²²

Намјеснику босанског санџака становници Нове Вароши 1516. године давали су на име разних дажбина износ од 3.652 акче.²³ Пошто су суме регистрована у укупном збиру не може се установити које су дажбине давали, којих су били ослобођени и да ли су уживали повластице влашког становништва. Нешто више података о томе пружа као старски попис из 1528/30. године. Становници Нове Вароши босански намјеснику давали су знатно мањи износ него 1516. године, свега 1.400 акчи.²⁴ За дербенцијску службу уживали су пореске олакшице и пре султанској одредби давали су: по 30 акчи на име цизје (порез који пунолетни хришћани плаћали за штићеништво и неодлазак у рат), име испанџе и ресм-и чифта по 10 акчи, на двије куће давали су 1 кејл пшенице и 1 кејл јечма, пристојбу за узгој стоке, повртларску културу, узгој пчела, траварину, пољачину, пристојбу за узгој лана, давали су таксе за вјенчање, а у потпуности су били ослобођени ванредних државних намета и пореза.²⁵ Поменуте године у Новој Вароши писано је 56 домаћинстава, пореских јединица, док је неизвесно постојање других слојева становништва који су према османској друштвеној

Сулејман, досељеник
Несух, досељеник, кнез вароши
Хасан, син Абдулахов
Јусуф, син Абдулахов
Ширмерд, син Абдулахов
Али, син Абдулахов
Искендер, син Радивоја
Мехмед, син Хамзин
Оруц, син Хамзин
Хизир, син Абдулахов
Абдулах, син Хизров
Хамза, син Исмаилов
Касим, син Исмаилов
Вукдраг Јуријан (Боријан)
Марко, син Јуријана (Борјан)
Стјепан, син Радоманов
Нико, син Радоманов
Буро, син Радоње
Вук, син Радоње
Петри, син Николин
Живко, син Хрле
Вучина, син Радоманов
Јован, син Вучинин
Радман, син Костадинов
Радосав, син Вукића
Радић, син Обрадов
Видак, син Радича
Вукоје, син Радича

Вукосав, син Радосава
Радивој, син Радоне
Милош, син Вујина
Мехмед, син Атмаџе
Павел, син Радослава
Огњен, син Добросава
Јован, син Војина
Цветко, син Војина
Иваниш, син Беловца
Борђе, син Миловца
Вук, син Андријин
Војкан, син Миљковића
Димитри, син Јованов
Драгиша, син Радића
Јован, син Радоње
Радош, син Радивоја
Радул, син Обралића
Петри, син Вукиће
Радан, син Вукиће
Живота, син Мирина
Жико, син Радована
Данчул, син Прибића
Никола, син Данчула
Радош, син Радомана
Радич, син Радомана
Радован, син Добрвића
Радоња, син Радомана

У односу на ранији период примјећује се незнатан пораст становништва. За дванаест година бројно стање становништва у Новој Вароши повећало се за дванаест домаћинстава. За два домаћинства између 1520/21. и 1538/39. године не се наводи да су се доселили, док је остало број настало, највероватније природним прирастом.

Подаци катастарског пописа босанског санџака из 1540/42. године у Новој Вароши знатан демографски рад. Те године у овом сељу пописано је свега 27 домаћинстава.²⁶ За свега дванаест година број домаћинстава смањио се за двадесет девет. Шта је узрок тако величанственог смањењу броја становништва тешко је рећи. Пошто је Нову Варошу непосредну околину насељавало влашко становништво, које је због природе своје економије било покретљиво, а исто тако обусловљено неким војним радњама, вјероватно је интенцијом османске администрације кретало ка сјеверу. Познато је да је то период интензивног исељавања османске војске у Славонији и Угарској. Послије ратова око 1530. године пустош, а интереси Османских држава налагали су потребу насељавања ових пустих области, како због стабилизације политичке властима, тако и због економских потреба. Најпогоднији за то били су власници земљишта који су првога често користили као колонизациони елеменати.

ћинства одселила, примјећује се присуство нових домаћинстава, што може уочити компарирањем имена старјешина домаћинстава са имена из претходног пописа:²⁷

Хамза, син Радоње	Вук, син Радуна
Сулејман, досељеник	Дамјан, син Огњана
<i>Несух, досељеник - кнез</i>	Вранеш, син Миловца
Ширмерд, син Абдулаха	Димитар, син Јована
Мехмед, син Ахмедов	Димитар, син Рајчина
Хамза, син Атмацин	Вукдраг, син Божидара
Али, син Радосава	Стјепан, син Радмана
Искендер, син Дучића	Прерад, син Николе
Мехмед, син Ширмерда	Вукдраг, син Радича
Милош, син Радивојев	Ратко, син Радоње
Радохна, син Радоша	Буро, син Цвјетка
Радован, син Вукића	Вук, син Ивана
Петар, син Радована	Радин, син Радоње
Живко син Брановца	Мехмед, син Ширмерда

Дакле, флуктуација становништва у ово немирно вријеме била је више интензивна, било да је изазвана политиком османске државе, економским или неким другим интересима.

За један дужи период не располажемо изворима који се однису на ово насеље. Сљедећи извор који пружа више података за изучавање становништва и насеља датира из почетка XVII столећа. Према подацима овог извора у Новој Вароши евидентирано је 81 домаћинство и тири неожењена пунолетна становника.²⁸ Дербенџијску службу обављаје само један дио становништва, и то 25 хришћана, док је 56 мусимских домаћинстава било ослобођено основних рајинских пореза. У уговорном тексту који се односи на Нову Варош наводи се да је становништво које чува дербенд ослобођено ванредних државних намета, свих уговора у корист босанског намјесника и да на име свих осталих ресмова плаћају по 150 акчи.²⁹ Међутим, из даљег текста уочава се да ни све домаћинства из дербенџијско становништво није сносило подједнако пореско оптерећење. Деветнаест домаћинстава плаћало је по 315 акчи, 3 домаћинства по једно домаћинство 100 акчи, једно домаћинство 30 акчи, док се за једно домаћинство не наводи колико је плаћало.³⁰ Разлика у висини пореза вјероватно је проистицала из разлике у величини посједа и разлике у вези са задуженошћу чувања пута и путника на њиховом терену. Највећи свих ових 25 домаћинстава имало је баштинске посједе који су били у власништву њихове егзистенције.

У извору нигде није написано да мусиманско становништво има муафијет, слично осталим касабама и шехерима у Османском царству, али се из пописа види да они не плаћају рајинске порезе. Разлог тај је највјероватније чињеница да Нова Варош званично још није била проглашена касабом, односно да документат о њеном проглашењу није био на снази у вријеме овог пописа, па због тога није ни наведено да су они ослобођени основних рајинских пореза, иако су то, уствари, били

Кнез Саво, син Дамјанов
Али, син Јусуфов
Милић, син Димитров
Петар, син Живка
Радивој, син Дамјана
Гвозден, син Живка
Никола, син Јована,
Дамјан, син Тодора
Маринко, син Вука
Вуксан, син Иваниша
Живко, син Малише
Живко

Осман, син Искендера (он у Новој Вароши посједује земин, али не да ли је и становник Нове Вароши)
Шабан, син Мустафе (и он посједује земин, али не знамо да ли је настањен).

Грајко, син Радована
Мехмед, имам и хатиб
Курд, муезин
Первано-бег, заим
Курд, син Перване
Али, син Перване
Меми, син Перване
Ибрахим, син Перване
Исхак, син Ибрахима, спахија
Исмаил, син Алија, спахија
Тимур, син Оруча, спахија
Цефер, син Оруча, спахија
Бахтијар, син Газија, спахија
Али, син Хајдера, спахија
Курд, син Мустафа, спахија
Лутф, син Ферида
Касим, спахија
Али, син Базарлу
Бехлул, син Јусуфа
Бехрам, син Бајрамлу
Хурем, син Искендера
Курд, син Абдулаха, спахија
Хурем, син Исхендера
Шабан, син Искендера, спахија
Алишах, син Ферхада
Мустафа, син Ширмерда
Синан, син Курда
Али, син Мустафе
Мезид, син Абдулаха
Ризван, син Курда

Иван, син Андријаша
Буро, син Вука
Комљен, син Вука
Јован, син Џвјетка
удовица Вука, сина Андријаша
Манојло, син Лазара
поп Сладоје
Живан, син Дејана
Стјепан, син Павела
Остоја, син Јурице
Вучко, син Радована
Хамза, син Раска

Курд, син Османов, спахија
Меми, син Ферхада, спахија
Хусејн, син Курда, спахија
Мурад, син Пајаџигита
Тимур, син Ахмеда
Мурат, син Ахмеда
Ејнекан, син Велија, спахија
Јахја, син Велија, спахија
Курд, син Јусуфа
Али, син Мурата, спахија
Мехмед, син Синана, спахија
Седин, спахија
Ејнекан, син Увејсов
Бахтијар, син Мезидов, спахија
Алишах, син Мезидов, спахија
Тимурхан, син Мустафин, спахија
Зулфикар, син Пајаџигита, спахија
Бехрам, син Курда
Лутфи, син Ахмеда
Первиз, син Лутфија
Мустафа, син Абдулаха, неожењен
Халил, син Мустафе
Ибрахим, син Курда
Вели, син Хасана, неожењен
Меми, син Курда, неожењен
Шади, неожењен
Базарлу, син Ибрахима
Дервиш, син Ферхада, спахија
Дервиш, син Пајаџигита, спахија
Сејдин, син Ибрахима

велики демографски прираст могао је настати досељавањем, а дјелу чио и природним прирастом. Овај попис на непосредан начин говори о веома живој флуктуацији становништва у Новој Вароши током столећа,

Успоставом османске власти у нашим крајевима додориле су промјене и у структури становништва. При томе су нарочито били изразите конфесионалне промјене. Велики дио домаћег становништва примио је ислам и прихватио тековине исламске културе и цивилизације. Процес прихватања ислама код нас био је великих размјера, али је по обиму и интезитету био највећи у Босни и Албанији³¹.

У науци је одавно одбачено мишљење да је прихватање ислама последица силе Османског царства и узроке тој појави треба тражити у политичким, друштвеним и економским приликама прије успоставе османске власти, као и у односу Османске државе према првим народима. Прије свега толерантан однос Османске државе према свим припадницима монотеистичких религија, при чему су имале загарантоване слобода вјерисповести, лична и имовинска заштита уз услов лојалности. О таквом положају хришћанских поданика и хришћанских институција сведочи архивски материјал у свим културним и православним црквеним институцијама, као и други извори о нашим крајевима. Константин Михајловић, крајем 15. столећа, грешава да није мали број оних који се добровољно потурче,³² а 1530. година, рипешић саопштава: »Њих хришћане је турски цар, да само обрачуне земљу, оставио до сада у њиховој вјери (изузев оне које младоје лакоумност наведе да се потурче). Оставио им је и њихове свештенике, цркве и друге обреде".³³ Не може се утврдити када датије почеци прихватања ислама у Новој Вароши, јер први сачувани попис становништва датира из 1516. године. Тада је у Новој Вароши евидентирано 6 муслиманских домаћинстава и два инокосна члана³⁴. Пописи су забиљежени нумерички без имена и других података, па се не може установити да ли су они домаћег или страног пројекта. На том месту веома рано је уочена појава преласка на ислам домаћег становништва, још од времена када је формирано Босанско краиште. Ухватало је неколико области са утврђеним градовима од Скопља до данашњег Сарајева (Скопље, Тетово, Звечан, Јелеч, Рас, Сјеница, Хан Ђед)³⁵. Највероватније су први муслимански становници Нове Вароши досељеници из оближњих насеља који су имали војнички статус и били лако покретљиви. О томе сведочи и чињеница да су тада били разовани у један цемат (скупина) на челу са кнезом³⁶. Протоком имена повећавао се број становништва и муслимanskog и хришћanskog, па је 1528. година забиљежено 14 муслиманских, поред 42 хришћанских домаћинстава.³⁷ Два домаћина су досељеничка, чак и сам кнез варошице имена очева петорице домаћина написана су еуфемистично, значењу божји роб, чиме се у ствари прикривало њихово хришћанско поријекло.

Касније је у Новој Вароши забиљежен демографски пад. Домаћинства од 56, колико је евидентирано 1528. године, смањено је у 1540. године евидентирано је само 27 муслиманских и 19 хришћанских.

сава и Искендер син Дучића).³⁸ Можда се међу њима налазио и мак нашег пјесника Дучића.

Током наведеног периода у Новој Вароши доминира хришћанско становништво. Тек пред крај XVI и почетком XVII столећи идентирано је у знатно већем броју присуство мусиманског становништва. Године 1604. забележено је 59 мусиманских домаћинстава са 4 инокосна члана, наспрам 25 хришћанских домаћинстава.³⁹ То је једно када се османска власт на нашем простору стабилизовала врстила, што је довело до појачаног развоја градова и пораста мусиманског становништва у њима. Повећан број мусиманских вјерских институција. У Новој Вароши нешто прије 1604. године саграђена једна ћамија. Саградио ју је Перван бег који је 1604. године био новник овог насеља. Мусиманско становништво живело је у кућама Перван бега, а у посебном дијелу града хришћанско становништво које је имало свог вјерског поглавара — попа Сладоју.⁴⁰ Велики овог мусиманског становништва припадао је слоју спахија и османској друштвеној хијерархији су добар материјални стимулус друштвени углед. Дио овог мусиманског становништва припадао је вјерској интелигенцији. Остали дио се бавио највероватније граничарским занимањима — занатством или трговином, али у изворима немоје податке којом врстом занатства су се бавили. Хришћанско становништво било је задужено за обезбеђење и чување путева, па је и друштвени и материјални положај био одређен улогом коју су имали у овом друштвеном систему.

Б илье ш к е

1. Б. Трухелка, *Турско-словјенски споменици дубровачке архиве*, Сарајево, 1911, п. 111—128.
 2. Сумарни попис босанског санџака започет 26. јануара до 12. маја 1469. године, Истанбул, Belediye kütüphanesi, Cevdet Jazmalari No 076, фотокопирање у Оријенталском институту у Сарајеву (ОИС), тапу дефтер (ТД) Но 216, фолија (ф.) 11б, 12б. Код Х. Шимашкића у књизи *Босански пашалук*, Сарајево, 1982, на страни 118 погрешно стоји да је у тој нахији Борче имала 2.106 власничких кућа.
 3. Истанбул, ТД Но 076, ОИС, 216, ф. 126.
 4. Istanbul, Bosbakanlik Arsivi (IBBA), TD No 24, IIIS br. 62, f. 263—265, попис босанског санџака из 1489. године.
 5. Сумарни попис босанског санџака из 1516. године, ИББА, ТД Но 56, ОИС 6, 9, 10.
 6. ИББА Тд Но 56, ОИС бр. 63. ф. 10.
 7. Исто.
 8. Исто, ф. 9а.
 9. ИББА, ТД Но 157, ОИС бр. 65, ф. 199а Детаљан попис босанског санџака започет 25. 8. — 3. 9. 1530. године.
 10. ИББА, ТД Но 211, ОИС 75, ф. 88а Опширни попис босанског санџака започет 1540. године, а завршен 28. марта — 6. априла 1542; Опширни попис босанског санџака започет 1540. године, а завршен 28. марта — 6. априла 1542; Опширни попис босанског санџака започет 1540. године, а завршен 28. марта — 6. априла 1542.

13. ОИС 63, ф. 9а, ОИС бр. 65, ф. 199а, ОИС бр. 204, ф. 87а
14. Б. Курипешин, *Путопис кроз Босну, Србију, Бугарску и Румунију 1530.* (превењемачког Б. Пејановић), Сарајево, 1950, п. 27, 50.
15. Ankara, Tari ve Kadastro, TDNo 477, OIS бр. 203 f. 87a.
16. Развитак градова и њихово прерастање у категорију виших насеља може се посматрати кроз анализу бројних дефтерских биљешки.
17. Е. Челеби, *Путопис, Одломци о југословенским земљама,* превод, увод и коментар Шабановић, Сарајево, 1967, п. 262, 263.
18. Х. Шабановић, Канун-нама босанског санџака из 1516. године, *Кануни...*, п. 32.
19. Р. Самарџић, *Београд и Србија у списима француских савременика, XVI—XVII* Београд, 1961, п. 137.
20. Нав. дјело, п. 114.
21. ИББА, ТД Но 56, ОИС бр. 63, ф. 9а.
22. Х. Шабановић, Канун-нама . . . п. 32.
23. ИББА, ТД Но 56, ОИС бр. 63, ф. 9а.
24. ИББА, ТД Но 57, ОИС бр. 65, ф. 199б.
25. ИББА, ТД Но 57, ОИС бр. 65, ф. 199а.
26. ИББА, ТД Но 201, ОИС бр. 87, ф. 7а.
27. ИББА, ТД Но 211, ОИС 211, ОИС бр. 75, ф. 88а.
28. Анкара, ТД, Но 477, ОИС бр. 204, ф. 87а, 87б, и Податке из овог дефтера црпција за свој рад Е. Мушковић, Нахија Борче (Нова Варош) у XVI веку, *Симпозијум Сеоски Сретена Вукосављевића,* бр. X, Пријепоље, 1982, п. 233—255.
29. Исто, ф. 87а.
30. Исто.
31. Н. Филиповић, Осврт на питање исламизације на Балкану под Турцима, *Годишњак АНУ БиХ*, књ. XIII Центар за балканолошка испитивања, књ. 11, Сарајево, 1976, п. 385.
32. К. Михајловић из Острвице, *Јаничарове успомене или турска хроника,* САН, Споменик CVII, НС9, Београд, 1959, (превод Б. Живановић).
33. Б. Курипешин, *Путопис кроз Босну, Србију, Бугарску и Румелију 1530.* (Превењемачког Б. Пејановић), Сарајево, 1950,
34. ТД Но 56/ОИС, 63, ф. 9а.
35. Х. Шабановић, *Крајиште Иса-бега Исхаковића — Зборни катастарски попис из године,* Сарајево, 1964.
36. ТД Но 56, ОИС 63, ф. 9а.
37. ТД Но 157, ОИС 65, ф. 199а, 199б.
38. ТД Но 211, ОИС 75, ф. 88а.
39. Ankara, Tari ve kadastro, TD, No 477, OIS 204, f. 87a, 87b.
40. Исто.
41. Исто.

Hatidža Čar Drnđa

Resume

Nova Varosh was built up to 1505. It was built by a high fury of osmanli administration performing his duty of the governor of ja, by Iskender pasha. Nova Varosh was established in a moun tregion which administratively belonged to Borce Region. Futher devele of Nova Varosh was influenced by its geographic position and its bi -economic moments. This has been a very small settlement with mo ban development and its main function to secure and protect the ro its travellers. Just owing to such a need Nova Varosh orginated. T ministration was represented a kind of link between the inhabitants manli aminstration.

By the early part of the XVII century this place has been a islamic and oriental town with essential elements of islamic arch with a dominalting object of Pervanbey mosque.

Number of the population increased or decreased owing to th graphic development itself, its environment and is neighbouring re well as the social neccesities of the empire.

Because of the new conquests of the empire even the popul this town bigen to move to the new regions.

By the early part of the XVII century a demographic growth dent.

There were different obligations that the inhabitants had to to the empire. A number of them hada task to protect the roads a passangers the otwers had religions obligations while a certain nu hon-gded to osmanli military rank.

Мехмед Мујезиновић

ИСЛАМСКИ ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИЦИ НОВОГ ПАЗАРА

— написи —

ГРОБЉЕ УЗ АЛТУН—АЛЕМ ЦАМИЈУ

Уз куполасту цамију Мевлана Муслихудина, сина Абдулганије, зну Алтун-alem цамију, налази се гробље са око 50-так нишана, од којих 29 имају и спитафе. Кронограми са нишана у овом гробљу намказују да су овдје сахрањиване угледније личности: паше, службени представници, мудериси и чланови угледнијих породица Н. Пазара.

Најстарији датирани нишан потјече из хиц. 1150 (1737/38) године а најмлађи из 1339 (1920) године. Нишани су занимљиви и по својим формама и ознакама на њима.

У прилогу доносимо у цјелини, односно у препису и преводу епитафа овог гробља, док нам остали датирани нишани пружају по тке и о слиједећим сахрањеним особама у овој некрополи:

- Алтуна, кћи Алије Скендерова, умр. 1245. (1829/30)
 - Мехмедага Љајић, син Османаге, умр. 1252 (1836/37)
 - Фатиме, кћер Вејсилаге, умр. 1266. (1849/50)
 - Осман ефендија Плевљак, син хаци Сулејманов, умр. 1268. (1850/51)
 - Махмут ефендија Препольчанин, умр. 1284. (1867/68)
 - Мула Хајро Расовац, син Мурад-бегов, умр. 1293. (1876/77)
 - Бул-бег, син Јусуф-бегов, умр. 1299. (1881/81)
 - Мудерис Хафиз Осман ефендија, син Џахја еф., умр. 1327. (1909/10)
 - Ариф еф. Комотина, шехит, умр. 1328. (1910/11)
 - Јалдуз-ханума, кћер Сјеничака Мехмедаге, жена Новопазарског Салих-аге Расовца, умр. 1332. (1913)
 - Хатема, кћер, мудериса х. Осман еф., умр. (1339. (1920) и
 - Хаци Захид Љајић, син Мехмед-аге, умр.?

Натпис на нишану (име нечитко)

На лијепо изведеном нишану са турбаном у гужве на превећеном пругастом муџеветом исклесан је овај натпис, који је плитко изведен и атмосферилијама оштећен да је скоро нечитљив, биру се само неке ријечи и година.

Нишан је карактеристичан и по тому, што на турбану имашану членку са пет пара. На једној страни нишана је мач.


(Текст натписа нечитак)

Година »1150.« (1737/38)



Натпис на нишану хасећије Мехмед-аге

На лијепо обликованом узглавном нишану у гужве на преводу пругастом музевезом исклесан је овај натпис у прози. Натпис је исан са једне стране нишана у обичном *neshi* писму. Са једне стране мач. Бридови нишана означени су дјеломично тордираним врпцом. Жни нишан четвртасте основе завршава се пирамидално.



Текст натписа гла

المرحوم
حسكى
محمد اغا
تارخ
سنة
一一٦٦

Превод

»Умрли хасећија Мехмед-ага. Година 1166.« (8. XI 1752. — 28 X 1752.)
Гроб покојника омеђен је сантрачем.

Натпис на нишану мудериса Халил-ефендије

Текст:

صاحب هذ القبر
مدرس خليل
أفندي لله
الفاتح
سنة ١١٨٨

Превод

»Овдје почива мудерис Халил-ефендија. Уиме Алаха проучи
ху. Година 1188.« (14. III 1774 — 3. III 1775).

Натпис на нишану босанског валије Исмаил-паше, ћехаје

Узглавни нишан на којем је исклесан овај натпис висок је 1 м и има обли турбан, који се према врху сужава, са превојем. Стране нишана исклесан је натпис у прози на турском језику у *neshi* писму. Испред године је шестокрака звијезда.



Текст натписа гласи:

سابقا
منه واليسي وزير
المرحوم اسحاق باشا
اى خزينة شهين
هي عليه رحمة البارى
الفاتح

١١٩٩

Сарајевски љетописац Башескија биљежи за Исмаил-пашу:

»Нови валија Исмаил-паша именован је чак из Исмаилије. Чим стигао у Нови Пазар, разболе се и након једне седмице умре. То се годило 10. рамазана 1199. (17. VII 1785) између Петров-дана и Алију. Исмаил-паша је био хазине-катиб...« (Башескија, летопис М. Мујезића, Сарајево 1968, стр. 312 и 315).

Натпис на нишану Хусејин-аге

На узглавном нишану са чатал-турбаном изведен је овај натпис на турском језику. Писмо лијепо и исписан *nesh*.

Текст натписа гласи:

زیارتند مراد انجق دعادر
بیکون بیا ایسه یادین سعاد در
مرحوم د معنور المحتاج الی
رحمه رب الغنور حسین اغا
دوچیکون فانی
۱۲۰۴

Превод

»Од посјете гробу сврха је молитва (дова).
Ја сам данас што ћеш ти бити сутра.
Умрли и покојни, потребан милости божје
Хусејин-ага. За његову душу (проучи) Фатиху.
Година 1202.« (13. X 1787. — 1. X 1788).

Натпис на нишану Рејхане, кћери Мухамед ефендије

На обичном женском нишану, у форми стеле, која је при земљији сужена, исклесан је овај натпис у прози на турском језику. Писмо



Текст:

ریحانه
فندی
میحو ن
لغا سخ
نه

۱۲۲

Превод

»Умрла Рејхана, кћи Мухамед ефендијина. За њезину душу учи) Фатиху. Година 1246.« (22. VI 1830. — 11. VI 1831).

Натпис на нишану Амине, кћери Сүлејманове

Над гробом покојнице је на узглавном нишану, у форми склесан натпис у прози на турском језику. Изнад текста натписа се шестолисната розета. Писмо ћрудан и дијеп *nesh*.



Текст натписа гласи

المرحومة
بنت سليمان
أروجيون الفاتحة
سنة
١٢٨٠

Споменик оваквог обичаја се сматра једним од најстаријих споменика у Босни и Херцеговини.

Превод

»Умрла Амина, кћи Сулејман-агина. За њезину душу (проучи) тиху. Година 1280.« (18 VI 1863 — 5 VI 1864).

Натпис на нишану Мири лива Тевфик-паше

Нишан са овим натписом има фес. Натпис је исклесан у десет дака лијепим *neshi* писмом.

Текст:

هو الحال في الباقي
الآن نعمت فنادن تجده ...
لروح قبر مده ...
او مارم ...
جسم عصيامده ...
او چنچي او ردوی همایونی ارکانندن
یکنی پازار جهی تو ماند اف
بیر لوا ترقیق پاشاند
رو بیرون المعاشر سنه ١٢٨٣

Превод

(Два стиха који говоре о пролазности живота. Дјеломично
Мири-лива, еркан-командант Новопазарске треће ордије цар-
ске, Тевфик-паша. За његову душу (проучи) Фатиху. Година 1283«.
(= 16 V 1866 — 4 V 1876).

Натпис на нишану Кол-аге Фифлибели Ахмеда

На пљоснатом узглавном нишану с фесом исклесан је овај
на турском језику. По рубовима нишана око натписа израђени
јетићи и други геометријски украси. Писмо лијеп *nesh-talik*. Гроб
ника ограђен сантрачем.

Текст натписа гласи:

او چنجي اور دوئي همايوني ردیف پیاده
او چنجي الا ینیك ایکنجي طابوری
قول اغا سی خلبانی احمد بن محمد
روحیخون الغاتمہ

شوال

سنة

١٢٨٣

» (На почетку је у два реда неки стих, али оштећен и нечитан... колага другог табора, трећег алаја, треће ордије царске пјешадије Филибели (из Филибе) Ахмед, син Мехмеда. За његову душу (проучи) тиху. Умро мјесецда шевала 1283.« (= 6 II — 7 III 1867).

Натпис на нишану мудериса Ипекли Али ефендије

На узглавном нишану са турбаном у гужве исклесан је овај пис на турском језику. Рубови нишана укращени су бильним орнаметима. Писмо доста крупан и исписан *nesh*.

Текст:

»Ој лаве духовног свијета који доносиш весели наговјештај
И нашој души дајеш смирење.

Умрли и покојни, потребан милости Створитеља који прашта




ای شیر

اہل معنی بس صفا اور رودہ
زیر بشارت روح مارا روح راحتاہار سید
الرحوم المعنور الحاج الى رحمة
ربه العنور یکن پاز ام مدرس کر امدن
ای پھٹی الحاج علی افندی ابن الحاج
نور الدن اغا روحی چون الفاتحہ

Натпис на нишану Хафиз Фатиме

Узглавни нишан покојнице, попут стеле, са нешто издуженим хом, има на себи исклесан у крупном и исписаном *neshi* писму слијед натпис у прози на турском језику.



Текст:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا الْقَبْرُ
فِي حَفْظِ فَاطِمَةٍ
جَاهِدَتْ لِلْفَاتِحَةِ
سَنَة١٢٩٧

Превод

»Боже олакшај ми завршетак живота. Овдје почива Хафиз Фатима. За њезину душу (проучи) Фатиху. Година 1297.« (15 XII 6879 – XII 1880).

Натпис на нишану Хатице-Хајрије хануме

На нишану са необично изведеном женском капом попут феса шкарца исклесан је овај натпис у прози на турском језику. Писмо

Текст:

لخلاف الباقي
ما ايسه يار من سعاده
ن براد انجق دعا داده
ر نابي ... عطا
د زوجه المرحومه
ره المعاشرة خديجه
بنت حسن بيك
ون العاشه

١٣٩٧



Превод

»Он (Бог) је вјечни творац.
Од посјете гробу сврха је молитва (дова)
Данас сам ја оно што ћеш ты сутра бити.
Умрла и покојна Хајрија-Хатица ханума,
жена новопазарског наиба... Ата ефендије,
кћерка Хасан-бега. За њезину душу (проучи) Фатиху.
Година 1297.« (1.5 XII 1879 — 3. XII 1880).

Натпис на нишану Расовца хаци Али-бега

На обичном узглавном нишану са пљоснатим турбаном у гласан је овај натпис у прози на турском језику. Писмо обични *nesh*.

Текст*



المرحوم
المغفور
المحتاج الى
رحمة رب
تعالى
راسواه
المحتاج على
بدء بن
المحتاج ابراهيم
بدء رودحنة
الفاتحة
سنة
١٤٣٦

13

Превод

»Умрли и покојни Расовац хаци Али-бег, син хаци Ибрахим-б
За његову душу (проучи) Фатиху. Година 1(3)06.«

Натпис на нишану мудериса хази Осман-ефендије

Узглавни нишан на коме је исклесан овај натпис у прозитурском језику мањих је димензија и има улемански турбан. Гроб којника омеђен је сантрачем. Писмо обични *nesh*.

Текст гласи:

صاحب هذ القبر
المدرس الحاج عثمان
افندى ندى
روحيچون الفاتحه
سنة ١٣٠٧

Превод

»У овом гробу почива мудерис хаџи Осман-ефендија. За његу у име Бога (проучи) Фатиху. Година 1307.« (= 28. VIII 1889 — 1890).

Натпис на нишану Заде, жене хачи Али-бега

Нишан на коме се налази овај натпис има рельефно изведену на врху са великим розетом у средини испод које су двије зете. Натпис исписан у десет косих редака. Свака два реда су раздвојена дебљим линијама. Натпис је оивичен цик-цак линијама.



Текст:

هو الباقي
اولدى مسكن بوراسى
طان نه ايمش الكلامز يجمع شوراسى
زلدن كود فتش بولىمىدى
نى غافل ادلمه عاتىندا شوراسى
سى على بىرىدى شىمىدى مسكن بوراسى
، او قوسنون شوراسى
رض حاجت بوقدر شوراسى
شى او قوسنون بيريد بوراسى

Превод

»Он (Бог) је вјечан.

У свјетском врту коначно станиште је овдје

И за шаха и за султана макар то и не мислили.

То је вјечни закон за сваког шта и ма ко био.

И мој муж Хаци Али бег почива овдје

А моје име је Зада којег прочитај овдје

Посјетиоце молимо да нас се учењем сјете.

Година 1309.« (= 7. VIII 1891 — 25. VII 1892).

Натпис на нишану Осман-бега Расовца

На нишану са турбаном у гужве налази се овај натпис у прози турском језику. Писмо обични *nesh*.



Текст:

الخلد في الباقي

المرحوم

سراج عثمان بد

سلیمان بد

میعون الفاقعه

سنة

١٣١٩

Натпис на нишану Наиле Расовац, рођ. Батовић

Узглавни нишан, на коме се налази овај натпис, има на врху по изведену лепезу. Натпис у прози на турском језику исписан је косих редака, растављених дебљим линијама. Руб нишана око је изведен у цик-цак линијама.



Текст

لباقي

له و مغفورة

ارلى رامواج

د حنبله سى

لى مانتويك حاجى


اغانك كريمه سى

منك روحنى

تم

نه

١٣٢



Стари нишан за михрабом Алтун-alem цамије

Највећи споменик је касније био и његов релативно

већи сопствени споменик који се налази у једном од мањих гробља у близини џамије. Један је од највећих споменика у Казахстану, али и у целим Средњим Азијским државама.



Гробље уз Алтун-алем џамију — детаљ

Др Јован Ф. Трифуноски

ТУРСКО СТАНОВНИШТВО У СР МАКЕДОНИЈИ

СР Македонија представља југословенско подручје етнички изуно сложено, па стога врло занимљиво за етнографско-антропогеограф истраживања. Но, и поред те чињенице, систематска научна проучња поменуте врсте, углавном, су препуштена вољи појединача и њим личним материјалним средствима.

Због тога турско становништво у југословенском делу Македоније готово није занимало наше савремене истраживаче. По нешто о том становништву сазнајем тек из радова ранијих научних радника — Ј. Јакића,¹ В. Радовановића,² М. Филиповића.³

Данас, и ако би хтели да проучавамо етнички праве Турке у Македонији, већ је касно: њихов највећи део у послератном времену одсељен је у Турску. Као »Турци« сада се у Македонији изјашњавају други етнички претставници, на пример, поједини Албанци, Торши, Роми, Муслими и пореклом из Санџака, итд.

Ја сам током службовања на Универзитету у Скопљу повремено путовао и по областима са турским становништвом. Овом приликом углавном са антропогеографским подацима прикупљеним на терену од 1970. до 1980. год., за читаоце »Новопазарског зборника« износим само так преглед наведеног проблема.

*

Иако малобројни историјски подаци омогућавају да се уоче ка раздобља у Македонији током дуге турске владавине. Ова наша ља под турску власт пала је при самом kraју XIV века — освајање Скопља 1392. г. Под том владавином Македонија је остала до 1912. г. је период дуг 520 година.

Када се боље упозна турска владавина у Македонији она се же поделити на две половине. Прва половина почела је од највећег освајања Скопља 1392. и трајала је до познатог турског пораза при Бечом 1683. г. Овај период дуг је 291 годину. Друга половина турске владавине почела је од наведене 1683. г. и трајала је до 1912. г. Овај период дуг је 229 година.

У науци је утврђено да у првој половини наведене владе Македонији није било тако крупних миграционих и етничких постојала је велика верска и национална толеранција у први њима. Зато и међу спахијама, који су имали поседе по македонским територијама у XV веку било је не само муслимана, већ и хришћана.⁴ Било и у другим балканским крајевима. То је доказ да Турци у вршеног освајања, нису тражили безусловни прелаз на ислам као одржавања свог имања. Иако није било пуне слободе религијског избора за хришћане, ипак је свештенство толерисано.

Очувана је и једна карта из прве половине XVI века (1520. год.) са које се види да су у сеоским насељима Македоније, углавном у северним деловима, уз помоћ турских војника, било очувано хришћанско-словенско становништво. Овде онде се сматрало да су становници хришћани, а где да су били и Турака, или поглавито у градским насељима.⁵

Територијално ширење Османског царства завршило се у XVII веку када је држава постепено освајала земље на северу и северозападу. Тада није могло бити наде за ослобођење поробљених балканских народа. Тако да је нада за ослобођење јака јер су се бориле против Аустрије и Турске пренеле на територију јужно од Саве и Драве. Аустријска војска, уз помоћ балканских (већином јужнословенских) снага, идући ка југу спустила се све до Призрена, Скопља и Струмице.⁶ У народу се за тај рат каже »стара војна«. Међутим, је поменута војска почела доживљавати неуспехе, што је изазвало масовну емиграцију нашег становништва и са подручја данашње СР Македоније.

Исељеници су одлазили на север у крајеве који тада нису били под турском влашћу. Ипак, села у Македонији која су остала под турском влашћу, тохтоно словенско становништво нису сасвим изгубила.

Крупне етничке промене у Македонији вршене су тек у XIX веку, али и у првој половини XVIII века, посебно у посменицу, другој половини турске владавине. То је период, који у историји света значи време страдања, исељавања и великог бројног опада становништва. Османски султан који је уредио турску државну власт своју већу политичку пажњу у наредном веку, упоредо са Европом, уредио је према Балканском полуострву. Она је на Балкану уредила да врши и разна масовнија колонизовања.

Поменути ратни догађаји са краја XVII века, као и ратови који су се водили на Балкану у првој половини XVIII века, открили су намере Аустрије да среће се ка југоистоку Европе. У том правцу она се могла пробити преко Босне и Србије. У Србији је водио најкраћи моравски пут који је уз географски наставља на широку удoliniу источно од Вардара, све до Срема.⁷ Као што се зна, у XVIII и XIX веку Солун је добио вредност јужна приморска капија Балканског полуострва.⁸

У таквој ситуацији прво што је требало обезбедити биле миграционе транспортне везе и организација око тада главног пута правца Солун — Струмица — Скопље — Врање. То је такозвани Велики пут који је водио преко Босне и Србије, али и преко Бугарије и Грчке, од Вардара.⁹ Обезбеђивање на поменутом путу могло се ојачавати са њем војних трупа у градским насељима и насељавањем поузданог азијског становништва у околним селима.¹⁰ Јача и бројна турска војнича ће бити сваком окупатору жесток отпор.

важан животни пулс Македоније. За остварење свог плана држава располагала муслиманским становништвом широм Мале Азије (Анадолије).

Колонисти пресељени из Мале Азије у Македонију углавном припадали турским, односно османлијским племенима званих Јуруци и Коњари. Раширили су се у више котлина Македоније. Јуруци били распоређени у селима на благим планинским падинама и на супротним обронцима планинских масива. Ретко је било и Турака званих Читаци. Многи имају као да је било исламизованих Словена.

Међу колонизованим малоазијским становницима било је добро постојање, али је било и принудног пресељавања. То сам могао утврдити лежењем традиције код појединих турских родова из групе Коњара који су сељени у Македонији. Највише о томе слушао сам у битольском селу Кременици.

Предели у којима су насељавани Јуруци добили су име Јуруклија. Постоје четири Јуруклука — овчепољски, штипски, радовишки и валандовско-тиквешки.¹¹ По малоазијским Коњарима добила су имена више села у Македонији — Старо и Ново Коњарево код Струмице; Доње, Средње и Горње Коњаре код Скопља; Доње и Горње Коњаре код Куманова; Големо и Мало Коњаре код Прилепа; Коњарка (сада не постоји) у околини Битоља итд.

Малоазијско становништво источно од Вардара насељавано је у великој маси. Према томе то нису биле оазе турског становништва, већ велика маса која је захватала знатну површину у околинама Дојрана, Валандове, Струмице, Радовишта, Неготина (источно од Вардара), Штипа, Виниче, Кочана, Св. Николе на Овчем пољу, у околини Скопља и Куманова. У овој зони најсевернија су била два познатија турска насеља — Тиквеше код Куманова и Бильача код Прешева (јужни део Србије). Тиквеш је био тзв. етнографски турски »вардарски појас«.

Иначе, мале оазе колонизованог становништва осниване су се западно од Вардара¹² у околини Кавадара, Велеса, Битоља и Гостивара. У општини Гостивар, било је створено много турских села на великим пространим подручјима у западном делу Македоније.

Истовремено нарастао је и број турског становништва у градским насељима Македоније. Ти становници били су чиновници, духовна лије, војници, занатлије и сопственици чифлика у пољима око градова. Један број Муслимана издржавао се од прихода прибраних у чифлицима којима су радиле македонске чифчије.

На основу свега што је речено, није било случајно што је Штип источно од Вардара, представљао важно насеље градског типа са многима турским становништвом. Томе су допринеле комуникације и општи прометни развој. Штип се налазио на познатом путу који је до 1873. године (до изградње железничке пруге) повезивао Скопље са Солуном. Други градови у Македонији са већим бројем турског становништва били су Битољ, Скопље, Струмица и Велес.

Турака је укупно било у око 250 села југословенског дела Македоније.

Малоазијски досељеници, о којима је овде реч, прилично брзо прилагодили природним условима у новој македонској земљи која је углавном област суве климе и тиме подсећа на завичај у Малој Азији.¹³ Брзо су навикли и на коришћење материјлних ресурса. Према томе може се сматрати да је ово насељавање успело. У становници су се успешно бавили сточарством, гајењем жита, кукуруза, понекде и пиринча (Кочанска котлина). Само понегде у новој средини није био лак, па су зато ти турски становници по премештани по Македонији.

Током времена поједина турска коњарска села у Македонији су и врло велика — имала су по 200, 300 и 600 домаћинстава неких од њих: Банско и Иловица код Струмице, Блатец и Градец Винице, Иванковце код Титовог Велеса, Горубинце и Дорфулија чеш полју, Средње Коњаре код Скопља, Канатларци и Каменица на тоља, Врапчиште код Гостивара и др. На другој страни било је мањих села, на пример, са око 30 домаћинстава.

Турска државна власт постигла је и то да се источни делови државе раздвојено од западне Македоније.¹⁴ Дуга и прилигована рока турска колонистичка зона источно од Вардара у XIX веку је права опасност: прекинула је континуитет између словенског становништва у источном и западном делу данашње СР Македоније.

Македонско хришћанско становништво у крајевима где су били турске колонисте брзо је опадало бројно, економски и културни отпор према страном надирању бивао је слабији.¹⁵ Локални извори су пуни су података о томе и ја сам их више слушао у Овчеполској топонимији.

У многим турским селима има локалитета са остацима и траговима пре насељавања малоазијског становништва. Има остатака на селима која су пре тога била словенска. Постоје налази старог новца који се чува у збиркама Народног музеја у Штипу и Титовом Велесу:

Очуван континуитет средњевековне топонимије у појединим селима потврђује закључак да су Турци колонизовани у селима која су пре тога била словенска. Има ретких остатака на селима (нпр. Блатец, Липец, Лески, Градец, Горубинце, Мокринце, Крушево, Видовиште, Дољани, Иванковце, Мужанце, Брушник, га друга).

Међутим, малоазијски јуручки колонисти у Македонији су и нека сасвим нова мала села — на пример, Хаци Јусуфли, Ханили, Хаци Сејдели, Вејсели и друга.

Антропогеографском методом проучавања на терену не може се фиксирати тачне године, али се поуздано зна да је колонизација ског становништва у Македонији трајала дugo — око пет деценија од средине XVIII века. У XIX веку, када су почели ослободилачки борбама у суседној Србији на северу и Грчкој на југу, ранија колонистичка зона је постала једна од најважнијих база за организацију и подршку овим борбама.

и поколь над недужним становништвом у Кочанима, итд. Тако је било све до краја турске владавине 1912. године.

Како се може пратити на основу очуване традиције, колонизација је раније започела на југоистоку око Струмице и Дојрана, а нешто касније на северозападу око Скопља и Куманова. До таквог сазнања дошао је и М. Филиповић када је проучавао околину Титовог Велеса.¹⁷ Међутим, В. Радовановић за тиквешки Јуруклук наводи да је тамо било насељавање Јурука старијих и од XVII века.¹⁸ Могућно да је то тројеке старије јурчке, али мање колонизације.

Од 1912. г. за одржавање турског становништва у Македонији ишло је све наопако. Један део сеоских и градских становника повучио се са турском војском у правцу Солуна и Једрена. Одмах су настали ратови 1913—1918. г., па су и у њима турска насеља дosta пострадала.

Следовао је кратак међуратни период. И тада су се вршила нова, углавном, мирна исељавања у Турску. Ипак, највеће исељавање турске становништва кренуло је 1953—1961. г. и још није престало. Приликом мој путовања ја сам налазио неисељених Турака, али је било и највећа где их нисам налазио јер су већ били одселили.

У сеоска и градска насеља, која су напуштали Турци и на почиње обраћене земље, долазили су већином Македонци из планинских и шопских села. Дошли су по својој иницијативи на јефтино купљена имања, а неки су дошли уз помоћ аграрних власти.

Трагове од лестак сасвим расељених села нарочито сам проматрао у тиквешком Јуруклуку, источно од Вардара (доњи део слива Брегалнице). Тамо је све брзо пропало: куће, памије, текије и гробља. Атари расељених јурчских села сада се не обрађују, већ тамо расте трава коју зими користе овце дотеране са околних високих планина.¹⁹ И у другим областима Македоније — околина Струмице, Кочана, Битоља, Тиквог Велеса — старе турске куће и у селима и у градовима нису добре очуване. Није поклоњена пажња на очувању појединачних памија, хамама, текија. И турска гробља препуштена су општој небризи. Интервенције службе заштите споменика скоро никде није функционисала.

*

Следи приказ турског становништва у СР Македонији. То су резултати пописа из 1953., 1961. и 1971. г. Међутим, резултати последњег пописа из 1981. г. по националној подели становништва у овој Републици нису објављени.²⁰

Подаци у табели показују да је турско становништво у СР Македонији за кратко време — од 1953. до 1971. г. — са 203.936 (15,6 од укупног броја становника у Републици) спало на 108.552 (6,6 од укупног броја становника). Брзо опадање укупног броја наведеног становништва последица је великог исељавања у Турску.

Јаче опадање због исељавања било је од 1953. до 1961. године, па сечно годишње опадање износило је 9.050 становника. Мање опадање

Турци у СР Македонији

	1953. г.	1961. г.
I СР Македонија	203.936	131.481
II Општине:		
1. Берово	981	768
2. Битола	13.938	4.384
3. Брод	1.945	2.088
4. Валандово	4.474	1.347
5. Виница	5.255	1.369
6. Гевгелија	1.572	688
7. Гостивар	6.030	14.642
8. Дебар	4.889	5.402
9. Делчево	5.706	875
10. Демир Хисар	1.027	238
11. Кавадарци	1.360	579
12. Кичево	6.600	3.468
13. Кочани	1.373	895
14. Кратово	122	92
15. Крива Паланка	89	18
16. Крушево	2.907	3.403
17. Куманово	19.487	17.185
18. Неготино	4.014	819
19. Охрид	3.714	2.616
20. Прилеп	11.279	6.362
21. Пробиштип	48	27
22. Радовиш	10.427	2.917
23. Ресен	3.662	3.496
24. Свети Никола	6.569	817
25. Скопје	44.645	31.939
26. Струга	1.935	1.778
27. Струмица	9.099	4.535
28. Тетово	7.426	9.449
29. Титов Велес	15.660	7.210
30. Штип	7.805	2.075

шине: Скопље, Куманово, Титов Велес, Радовиште, Струмица, Прилеп, Ресен, Дебар, Кичево Дебар и Гостивар.

Осим тога, подаци у табели показују и кретање броја туризма у појединим општинама. Од укупно 30 општина СР Македоније, пораст наведеног становништва имале су само три општи-

новници, о којима је овде реч, заиста били прави Турци. Настаје и тање ко се све у СР Македонији издаје под тим именом.

Етнички и језички гледано од броја пописаних Турака 1971. — 108.552 становника — само око 20% су прави Турци, а осталих 80 то нису. Као Турци записивани су други бројни мусимански становници — Албанци, Торбеши, Роми, скоро досељени санџачки Мусимани још неки други. За овај кратак прилог износим само неколико маджарској познатих примера.

Села *Борино* и *Норово* у општини Крушево 1971. г. укупно имала 888 албанских становника и школе са наставом на албанском језику. Али, у службеном попису поменуте године сви су записани „Турци”.

Село *Црнилиште* у околини Прилепа 1971. г. имало је свега 115 становника, а од њих 145 Македонци и сви остали Албанци. Међутим, и сви ти Албанци у службеном попису наведени су као „Турци”.

Село *Горње Количане* у околини Скопља 1971. г. имало је свега 808 албанских становника. У том селу је и школа са наставом на албанском језику. Међутим, у поменутом насељу 596 становника записани су као „Турци”.

Село *Длага* у околини Куманова 1971. г. имало је 322 албанских становника и школу са наставом на албанском језику. Па и поред тога сви становници такође су записани као „Турци”.

Село *Пласница* у Кичевској котлини 1971. г. имало је само 65 македонаца и 1.736 Торбеша. Школа је у том селу са наставом на македонском језику. Међутим, сви Торбеши Пласнице записани су „Турци”.

Села *Урвич* и *Јеловјане* на Шар-планини код Тетова 1971. г. имали су искључиво само торбешко становништво — Јеловјане 743, Урвич 747. И у њима су школе са наставом на македонском језику. Међутим, и ти Торбеши записани су као „Турци” — у Јеловјану 713, у Урвичу 712.

Велико село *Дебреште*, крај пута Прилеп — Брод, 1971. г. имало је 2.405 становника. Од тога Македонци су имали само 844 становника, а сви остали су Торбеши. У селу је школа са наставом на македонском језику. Међутим, и тамо 1.319 Торбеша увршћено је у рубрици „Турци”.

Суседна села *Долно Количане* и *Пагаруша* у Скопској котлини чисто торбашка насеља, прво са 1.036 и друго са 277 становника (1971). Школе су им са наставом на македонском језику. Па и поред тога сви становници приликом пописа изјавили су да су „Турци”.

Код Титовог Велеса је велико село *Горње Оризаре* које је 1971. г. имало 1.795 становника. Тамо углавном живе новији мусимани досељеници из Санџака и имају школу са наставом на српском језику. Међутим, поменуте године од њих 544 становника изјавило је да су „Турци”.

У долини Маркове реке недалеко од Скопља је велико село *Слатинце*, сада са Мусиманима досељеним из Санџака. Они су 1971. г. имали 1.819 становника и школу са наставом на српском језику.

ставом на македонском језику. Међутим, у том селу сви Роми нуте године — свега 493 — записани су као „Турци”. Затим у Струмици 1971. г. сви 1.589 мусимански Роми записани су са о „Турци”.

Примери какви су напред наведени у СР Македонији су бројни. Ми их овде, услед ограничности простора, не можемо водити. Али и ово што је изнето убедљиво указује: како се знати становиника, приликом службених пописа, не изјашњава према њој етничкој и језичкој припадности. Има и таквих примера да становници у истим насељима од једног до другог службеног различито декларисали, или су их погрешно бележили неки слу пописивачи. Због тога ови подаци наводе на сумњу колико је не на вредност таквих статистика за научну употребу.

Посебно је интересантна и следећа чињеница из народнога у Македонији. Тамо се до краја турске владавине 1912. г. „Турчин” употребљавао скоро за све мусиманске становнике, са Роме. И у наше време старији сељаци термин „Турчин” употребљују за сваког човека мусиманске вероисповести.

С друге стране сретао сам старије Албанце, Торбаше и Роме који са задовољством примају ословљавање са термином „Турчин”.

*

У октобру 1958. г. са групом студената-географа боравио у турском титовелешком селу Иванковцу. Тамо је целог дана одјео од свирке, песме и народних кола готово у сваком сокаку. Сви били су у свечаним оделима, спремни за исељење у Турску. На њиховим лицима изражена је била дубока туга за селом које вљају. Свирком и игром желели су да побегну од много чега у заборав.

1 Ј. Цвијић: Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, кн. I, Београд 1906; Распоред балканских народа, Гласник Српског географског друштва, св. 19, Београд 1913.

2 В. Радовановић: Тиквеш и Рајец, „Насеља”, књ. 17, Београд 1924.

3 М. Филиповић: Северна велешка села, „Насеља”, књ. 28, Београд 193.; Етнички састав у Јужној Србији, Споменица 25-годишњице ослобођења Јужне Србије, Скопље 1937.

4 М. Филиповић: Етничке прилике . . . , стр. 415.

5 Зборник радова ЕИ САНУ, књ. 4, Београд, стр. 129—137, и карта у прилогу.

6 М. Филиповић: нав. рад, стр. 408.

7 Комуникација правца Скопље—Штип—Струмица—Солун била је лака и зато вредности све до 1873. г. када је кроз тесне и дуге клисуре у долини Вардара прокопана железничка пруга правца Солун—Скопље; касније ту је изграђен и колски, односно брзски пут.

8 Ј. Цвијић: Основе за географију и геологију . . . , књ. I, стр. 32.

9 Исто, стр. 224.

13 Упоредити Ј. Цвијић: Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд 1966. (новије издање), стр. 196.

14 Упоредити Ј. Цвијић: Основе..., I, стр. 226.

15 М. Филиповић: нав. рад, стр. 412.

16 Ј. Трифуноски: Арапска гробља у битољском крају, Гласник ЕИ САНУ, св. XXV, град 1976., стр. 31—34.

17 М. Филиповић: Северна велешка села, стр. 531.

18 В. Радовановић: Тиквеш и Рајец, стр. 191.

19 Та расељена села су ова: Енишево, Едиклер, Чепимедере, Црешка, Топлић, Јамула, Кара Синанли, Хаци Јусуфли, Хаци Хамзали и Хаћи Сејдели. Има доста опустелих села у околини Дојрана и Валандова.

20 У Републичком заводу за статистику мени је 1985. г. речено да се ти подаци објављују.

Dr Jovan Trifunoski

Turkish population in the Socialist Republic Macedonia

The Socialist Republic Macedonia represents ethnically a very complex region still very interesting for ethnographic and antropographic researches. Event though these facts systematic researches were mainly left to the work of the individual enthusiasts. Today, even if we waited to try to study ethnically pure turks in the south regions of our country it would be quite late because their greatest number moved to Turkey in post war period. Other ethnical representatives are now declared as turks such, as Albanians, Moslems, Turks, Gypsies and Gypsiesets.

The author during his employment at the university of Skopje has been travelling around these parts of Macedonia that are settled by turkish population. As a result this work has been written namely the antropographic data are gathered between 1950 and 1985.

By census results in 1953 in Macedonia lived 203936 of turks, in 1961 — 131481, in 1971 — 108552. The last census results are not yet published.

Симон Јоановић

НОВОПАЗАРСКИ САНЦАК (1878—1900)

IV глава — IV наставак

(Историја новопазарског Санџака и граничних области од 1879—1895.)

Новопазарски Санџак је осматрачни *par excellence* опсерваторија која допушта широк поглед на денције балканских држава и расположење њихих становника. Правилно га искористити је добит.

Улазак и настанивање царских и краљевских трупа 1879—1880 године

Ни у Сарајеву није дошло до коначног споразума о детаљу уласка и настањивања ц. и кр. трупа у Санџаку, нити је турска власт могла или хтела да се у ширем подручју Н. Пазара постара да стапи на њиховој територији. Унија је у тој промененој ситуацији, у којој су септембра 1879. добиле наредбу да крену ка Санџаку. Управо недовољним припремама успео је улазак окупационог корпуса, јачине око 7000 људи под вођством генерала Килића и Обадића сасвим мирно и без знатних сметњи.

Накнадно се може утврдити да се није морало страховати од пора ни са једне стране. Пошто је Турска морала једном да присуствује трци трупе једне стране земље, као сталну посаду на својој територији, није преостало ништа друго, пошто су јој покушаји да одгodi за пред чврстом решеношћу ц, и кр, владе да га спроведе још пре ступања зиме 1879. године пропали, до да тај улазак дозволи што могуће глађе. Турска влада је морала у сопственом интересу да покаже да то да би се избегла активна интервенција страних трупа и да њихова делатност остала што ограниченија.

Што се тиче становника, њихов хришћански део је био сасвим без сумње пријатељски расположен према том уласку, док је муслиманички живаљ, чија је отпорност била потпуно сломљена поразима код лицивог Башка и Бриког, пред неминовношћу поново пао у њему својеј

које би за то било спремно. Када је улазак, како су ствари успео на миран начин, то не треба приписати, како истиче генерално дело о окупацији Босне, лојалности Пороте и предусретљивост пашића већ пре заслуги наших трупа које су Босанцима улиле по као и њиховом тактичном, али истовремено енергичном и вештачкома ству приликом уласка у Санџак и последице мудре политике Пороте је, тачно процењујући ситуацију, била решена да радије на мање зло пуке присутности ц. и кр. трупа но да изазивањем сукоба неизбежно проширење њиховог делокруга. Но, оно што није морало да постигне путем отвореног насиља, Порта се надала да ће постепено својим правом административног ограничавања ц. и кр.

Од 8 — 14. 9. 1879. г. ц. и кр. трупе које су улазиле у две запоселе су тачке које су узете у обзор као главна гарнизонска. Испред тих места сачекали су их угледни грађани и турски трупа: у Пљевљу бригадни генерал Мустафа паша, у Пријепољу бег, пуковник, сваки на челу по једног батаљона.

У смислу сарајевских протокола, имале би турске трупе да сте град Пљевља после уласка ц. и кр. окупационог корпуса, а требало, уколико је то могуће да се настани у њиховим смешиштима, питање о томе, које је поставио генерал Килић, — Мустафа одвратио да му је његова влада наложила да остане у Пљевљу. Је морао сmisлити да се желе чинити сметње уласка ц. и кр. град због чега је он да би предупредио даље преговоре и онемогућио отпор, брзо одлучно, истичући то изразито као знак поштовања султану и турском војсци, појахао испред фронта турског батаљона, али је трупама својим наредио да продефилују. Тако су ц. и кр. стигле у град без даљих сметњи, прошли кроз њега са звучном мелодијом и запоселе и узвишице око турског логора, узвикнувши три пушке и вео «његовом величанству цару Фрањи Јосифу I. Пошто су величанствене вишења која доминирају градом раније била запоседнута диних одреда окупационог корпуса, Пљевље је било у власти трупа. Турска посада је и даље остала у свом логору, пошто се касније испоставило, на вишем месту пристало на заједничко ње града о чему је турски генерал обавештен раније, но генерал Килић. Тако се убрзо разјаснило први неспоразум, не оставивши за себе неугодне последице.

Исто је тако без двоумљења извршено запоседање Пријепоља, али се већ у почетку показало да је турска влада издајство својим органима да ц. и кр. трупама учини најнеопходније. Када је чело колоне хтело да прође преко моста на Лиму, запосели и десну обалу Лима, командант турског батаљона је товао, с образложењем да ц. и кр. трупе немају право да пређу Лиму. У ствари, тај протест је тада остао беспредметан, пошто једини одељења окупационог корпуса већ прешла реку за време настојања на другим местима неопажено од турских органа, а карактеристично за схваташте ситуације од стране турских власника.

чувања реда и мира на том подручју да би се тиме пружило ство присуства ц. и кр. трупа, пошто су се како ове саме тако и земром, и друго, заштита Босне од напада и политичких агитација из српских држава, да би се обезбедио миран развој ствари у тој покрајини.

Било је дакако потребно дуже време док се није показало ство присуства ц. и кр. трупа, пошто су се како ове саме тако и земљанско становништво морали најпре привићи на нове односе. У сваком случају од великог су интереса запажања учињена у прво време, и разлике које су се јавиле, јер оне дају слику расположења становништвакао и тенденцију турске владе и њених органа, а и зато су многа питања која још и данас чекају своје решење стекла важност одмах на самом почетку окупације. Стога је вредно труда задржати дуже времена на тој прелазној периоди.

Ц. и кр. трупе затекле су при свом уласку у Полимље хришћанско становништво које их је радосно примило и мусимонско становништво које је било делом предусретљиво, а делом равнодушно, пошто немирни непријатељски елементи били заплашени поразом свог — муфтије и његових присталица. Иако је Порта својима, можда, издавајућа наредбу да допусте улазак ц. и кр. трупа што је могуће главе, она је извесно ипак дала стриктна упутства да се боре од самог почетка против ширења страног утицаја. Мир који је завладао при уласку, рао је убрзо да үступи под тим околностима једном по Аустро-Угарском повољном расположењу, утолико што су, за извесно време односно њени непријатељски елементи, који никаквим интересима нису били везани за присуство ц. и кр. трупа, поново почели да се мичу. Потом охрабривани од стране турске владе, односно њених органа у Санџаку, су елементи скупљени после уклањања муфтије, око оног човека који, у своје време близак њиховом вођи, по свом положају као саветник Мецилиса. Имао је велики утицај код покрајинских власти, као капетан и баша узака, уживао је популарност у земљи због својих борбених спасилачких делова, а као главни лифернат турских трупа у Санџаку са не стране, сакупио себи богатство, а с друге стране, умео да сеоско становништво одржи у сталној зависности од себе: то је био Махмуд Бајровић. Лукав и талентован и добро упознат мора га се сматрати стварним руководиоцем слабих и неодлучних тадашњих турских функционера, бригадног генерала Мустафа паше, његовог наследника Хусеина и кајмекама Хаци Мустафе Нури ефендије, и он је све до своје смрти, у пролеће 1899. г. остао један од првих саветника садашњег тесарифа Сулејмана Хаки паше. Он сам је био непријатељски расположењу према Аусто-Угарској као и уопште сваком страном утицају, као и његове присталице које су се састојале од муфтијине пратње и других мирних елемената. Пошто је пак главни циљ његове активности усмерен на очување његовог утицаја и спровођење његових сопствених материјалних интереса, а поврх тога његова лакомост за новцем је владала верске скрупуле, могао је лако бити придобијен уступањем порука за ц. и кр. трупе једном конзорцијуму који је он формирао њим управљао, што се касније (1881.) и дододило. Та мудра мера

породица, које су Брајовића мрзели као страног скоројевића. Оно име доселио из Никшића као сиромашан сељак. Због његовог и његове грамзивости они су били одувек елемент наклоњен Аустријској међу Муслиманима, јер су као мирни земљорадници, удаљени политичке, умели да цене благовремена дејства присуства ц. и краљевске снаге.

Трећи фактор са којим је требало рачунати сачињавало је шћанско становништво. Отрежњено од прве раздраганости због оно је убрзо дошло до убеђења да ц. и кр. трупе нису дошли да могну у борби против Муслимана. Тадашње држање хришћана у присуству ц. и кр. трупа видели јемство за своју слободу које често у осећању веће сигурности дали навести на необуздане нападе против турских власти и Муслимана учинило је ове погоне неповерљивим према окупацији од стране трупа једне велике хришћанске силе.

Ова прва штетна последица уласка почела се осећати у Порти, али се то радило о томе да се нађе смештај за ц. и кр. трупе. Само мали посаде био је смештен у српском манастиру Св. Тројица код Порте, а већина их је логоровала под шаторима. Становништво би свакако склонило да изда своје куће ц. и кр. војном ерару, али су турске власти изјавиле у службеној форми да само виши официри и команди бити смештени у граду, док трупе морају да логорују ван њега. Је ли ишао дотле да је становништву било забрањено да издаје сваку кућу ц. и кр. ерару. Као изговор наводила се немогућност да се војници штатују по мусиманским четвртима, док се са друге стране хришћаније одобравао добитак који се могао очекивати од издавања кућа и уопште тиме се хтело што мање допустити да долазе са ц. и кр. трупама. Преговори који су водени о овоме нису дошли до каквих резултата због чега се са наше стране морало узети обзир да се што пре почне са изградњом барака, да би се то заслужило до почетка зиме. Па и томе су се чиниле тешкоће; није се хтели да се команди бригаде у Пљевљима доделити у ту сврху земљиште у граду тако да је генерал Килић морао да без пристанка локалније окупира простор који му је изгледао погодан за логор на јужним падинама Богићевац и Балибегово брдо, смештеним на северу града.

Још један повод за нездовољство давало је поскупљање које је настало у земљи; пошто је подмирење потреба ц. и кр. трупа повећане захтеве на производну способност земље оскудне у производима, скочиле су убрзо по уласку трупа цене свих животних настрадајућих да су нарочито сиромашнији становници почели нескривено да жале да је присуство ц. и кр. трупа терет за земљу. Почело се да се у Порти упути молба, коју је требало да потпишу хришћани из покрајине, да се ц. и кр. трупе удаље. Пошто је уважавање хришћана, преварених у својим надама, у знатној мери поштовање, а и они сами су трпели од насталог поскупљања, они би се придржали том кораку да би тиме избегли бар безобзирно пореза.

Поновљени сукоби између ц. и кр. војника с једне, и с др

и против одашиљања патрола у град, јер је служба безбедности била у надлежности турских власти.

И ван граница новопазарског Санџака почeo је народ поступно изражава отворене антипатије према окупацији. Тако су убрзо по уласку трупа одржани у Призрену и Приштини зборови Албанаца који у писменој молби, упућеној султану, протестовали против окупације Санџака од стране Аустро-Угарске и проглашавали га за неодвојиви ставни део Албаније. Истовремено је било одлучено да се с оружјем руци супротстави сваком страном мешању у унутрашње ствари и да албански патриоти који се управо боре против црногорских уљеза поседовање Плава и Улциња, потпомогну оружјем, муницијом, пројектантом и новцем. Странка која је стајала под утицајем огорченог нешћатеља Црногораца, Махмуд аге Бајровића, ишла је чак дотле да вођи покрета против Црне Горе, злогласном Али паши Гусинском, утила адресу захвалности за његову успешну одбрану отаџбине, а у коју су истовремено изразили жаљење што због присуства Аустријанаца су у могућности да узму учешћа у борби.

Нова политичка подела Санџака

Прилике у Санџаку и у суседним окрузима нису, према томе, убрзо по уласку трупа узеле баш повољан обрт. Владало је опште недовољство и код власти и код становништва. Тај тренутак Порта сматрала погодним да се лати једне значајне административне мере заштиту својих интереса. То је била нова подела новопазарског Санџака одвајањем окупираних срезова Пљевља, Пријепоља и Прибоја, њихова спајања са седиштем у Пљевљима.

Та административна реформа спроведена у јануару 1880. г. била је најзначајнија и истовремено најспретнија мера Порте којом је у пред стављена препрека евентуалним експанзионим тежњама ц. и кр. трупа и којом је требало да се онемогући непосредно саобраћање и кр. војних власти са турским надлежствима у неокупираним деловима Санџака. Нова политичка подела осетила се због одређивања граница, нарочито у свим питањима која су се тицала десне обале Лима, јер се дели долину између Прибоја и Пријепоља на три дела, од којих средњи припада новоствореном новопазарском Санџаку, дакле не спада више у надлежност пљевальског мутесарифа који је доступан ц. и кр. команди окупационих снага.

За циљеве Порте било је од највеће важности да то последње мејдане попуни спретним и интелигентним човеком који би требало да у позицијама уступака које је требало чинити аустријско-угарском утицају, каже највећу предустретљивост, а да с друге стране свим средствима спречава проширење тог утицаја на даље подручје. Избор који је уврштен на Албанца Сулејман Хаки пашу, није могао бити бољи. Околност је да се овај талентовани и учени човек могао сада да одржи двадесет и једну годину на свом положају, где се радило о томе да се, што је могло, више избегавајући сукобе страној сили која је заступљена војнички.

Пореклом из околине Битоља започео је војничку каријеру је времена је био наставник у војној школи у Цариграду где је узео учешћа у свргавању султана Абдул Азиза. У руско-турском рату био је на положају бригадног генерала у корпусу Сулејмана закључењу мира био је упућен у Румунији као члан мисије за мирни уговор око граничних заједница. Пре постављања за пљевальског мутесара је исту функцију на бугарској граници.

Крајем јануара 1880. г. Сулејман паша је стигао у Пљевља и бало је да после спровођења нове организације у новопазарском санџаку постане истовремено мутесариф новооснованог пљевальског санџака и командант трупа распоређених на територији његовог цивилног града. Прво време његовог присуства било је помућено неким инцидентима. Он је зато као раније описане незгодне околности и, пошто је могао одмах да се снађе у новим приликама, доспео је наравно у цај Махмуд аге Бајровића. Његово држање према ц. и кр. трупама стога било је у почетку предусретљиво. Већ поменута трења између ц. и кр. војника и домаћег становништва када је (17. II 1880.), је у која се налазила на кондиционом маршу код места Манче у Пљевља из заседе нападнуте од стране турских банди при чему су ц. и кр. трупе ухапсиле четири домаћа становника и једног турске чара. Сулејман паша се задовољио при преговорима који су се дели на ту ствар да оспори тај догађај и само је молио да ухапшен чарба које је ц. и кр. гарнизонски суд осудио на пет година тешке казни не зlostављају.

Озбиљни кораци код порте

Тај инцидент, као и саопштење које је паша касније издадео у оквиру окупљене у околини Пљевља неизоставно пущати на трупе које се појаве у њиховој близини, даље, држање власти у јепољу које сваки одељак трупа на десној обали Лима заустављају да се врате натраг, а кућевласнике који су издали српске и ц. и кр. војнице, хапсе и зlostављају, навеле су команду брзог марширања увежба само са јачим снагама, али су такође били упознати са озбиљним представкама код Порте. Њој је предочавано да је српска војска у Полимљу извршена и у интересу Турске, јер је тиме очуван и њенитет и да би слабе турске трупе и Муслимани тешко могли да престане да се противреагирају на српске преставе комбинованој акцији Србије и Црне Горе, којој би се додато чиришћанско становништво Санџака; Даље се пак такође до знања дошло да Аустро-Угарска не намерава да напусти једном утврђени положај, да је, додуше, њена жеља да се избегну тешкоће, али апсолутно ових не прибојавају ако би стварно наступили.

Тако одлучан говор није промашио свој циљ. Порта је узела на знање да сматра својим основним задатком да добре између двеју сила управо у Полимљу треба да дође до изражавања са тог гледишта дошло је до именовања Сулејман паше опште познат као миран и помирљив, вичан саобраћају са странима у пљевальском мутесарифлуку. Порта је својим органима

Он је локалним властима у Пљевљима и Пријепољу изразио своје неудовољство што су допустили подизање бараке тако близу градовима, што их нису померили на веће одстојање. Муслиманима као и хришћанима забранио је дружење са ц. и кр. војницима, а пријепољском мекаму је строго наредио да ни под којим условима не допусти ц. и кр. трупама да ступе на десну обалу Лима. Приликом својих сусрета с генералом Килићем, опширио се упуштао у разна политичка расправљања и замолио генерала да обустави вежбе у околини гарнизонских места или да их претходно пријави локалним властима да би могле бити предузете мере потребне за заштиту ц. и кр. трупа. Захтеву да се одузме заједничка акција на сужбијању разбојништва и претерибању оружаних банди, супротставио се са одлучном изјавом да ће се ц. и кр. трупама обратити за помоћ тек када последњи турски војник буде у борби с бандама. И против захтева да се разоружа мушки становништво, способно за борбу и добро опремљено, које се има сматрати нерегуларном војском, протестовао је он с напоменом да није овлашћен да то прави.

Иако успостављање испоруке за ц. и кр. трупе конзорцијум Баната чиме су били знатно оштећени многи становници Пљевља који су ствовали у добити која је из тога произлазила, није баш било погодно да се побољша расположење. Ипак, се не може порицати да озбиљне представке упућене Порти нису промашиле своје дејство. Пошто се у тој ситуацији показало помирити са присуством ц. и кр. трупа, сада се радило о томе да се с њима добро изађе на крај и да им се одузме сваки повод за акцију интервенцију. На место отвореног, ступио је потајни отпор, окренут ктерисан отезањем свих важнијих ствари и извесном, привидном постизањем стљивошћу замаскиран и условљеним обећањима и свим могућим цалицама што је морало довести до рекламирања преговора. Сулејман паша је, користећи све повољније моменте који су му се нудили, са величјим успехом до сада спроводио ту политику: он је умео да чува бројне споразуме са ц. и кр. војним властима, али му је такође посвећен бројнијим интересима који су му дозвољавали да се среће са ц. и кр. трупом на минимум. До каквих је дошло следица довела да тактика турске владе, која све до најновијег времена није била с наше стране ометена никаквим енергичним мерама, почела је у првом поглављу.

Немири Албанаца

Остали догађаји који се тичу ц. и кр. трупа стоје у вези с појавом Албанаца који су концем 1879. г. дошли до изражавања. Око појаве Плава и Гусиња вођене су 1880. г., с променљивом срећом, описане борбе између Албанаца и Црногораца. У лето је, под утицајем нове гурне политичке ситуације и услед ширења несретног пророчанства о којем је упознато још у 1300. години, Османлијско царство пропастило 1300. године, духове је било да захвати све веће узбуђење. Главари албанских племена су истили то расположење, сазвали су зборове у Призрену, Дебру и у Пазару, на којима се саветовало какав став да се заузме првично

да узму учешћа у саветовањима или одашиљању делегација. Стано Пљеваль је, додуше, одбили наваљивање локалне управе за активно учешће, али с је ипак били побуђени да потпомогну амбиције Лиге новцем.

Према једногласној донетој одлуци о отпору сваком који је требало је да за одлучивање о свим питањима буде меродаван закон: почело се по њему изрицати казне против оних који су придржавали прописа Корана. Сваки покушај власти, које су били и у Новом Пазару и онако биле без икакве моћи, да спроведе редбе које су им стизале од Порте, наилазили су на услед тога јединствен отпор фанатизованог становништва. Као његова прва жртва пао је новопазарски мутесариф Хасан паша, приликом покушаја становништву одузете државно оружје; њега је тешко ранио стрелом у врат, а Ејуб бег па је после неколико дана умро у Митровици.

Ускоро су се у градовима образовали сопствени анархији, митети, звани шуба, који су, у вези с Лигом, настављали отпор у складу с њим. Када је комисија за регрутовање стигла у Сјеницу, жила се опет прилика да се омета рађање власти. Регрутовање је у крајевима уопште ретко спровођено; стога се очекивало да ће овој комисији да не буде отпор. Да би се осталим срезовима дао добар пример, почели су у Пљевальском санџаку, немирнијим делом вилајета. Овде је француски војник успео, дакако само уз силу примене далекосежне трпљивости, да прикупи 57 регрутата — шести део контингента. После тога првог десетог дана, када је комисија у Сјеници када је становништво преузео Ејуб бегом протестовало против узимања регрутата. Пошто су здравствени органи ипак хтели да приступе насиљном спровођењу регрутовања, оружана светина је опколила комисију и пущала на њу, тако да је морала дати у бекство.

Вали Осман паша је сматрао да је најпаметније уступити на притисак силом и издао је наредбу да се регрутовање привремено обустави. Истовремено је покушао да становништво другим средствима убеди да се овој комисији подчини на послушност. Он је концентрисао у Приштини све расположење из вилајета тако да је у осталим гарнизонским местима у поседу остало укупно само три батальона низама и надао се да ће пошто је импознатне војне снаге спровести вољу владе. Покрајинци били су сазвани у Приштини и пошто им је указано на потражујући груповања, позвани су да се овој супроставе. Као и увек, албански вожи су искористили и ову прилику да гласно изразе своју поддршку султану, али су једногласно изјавили да узимање регрутата је у сувишном мером пошто је свако приправан да отаџбину брани и да је у руци.

Пошто ништа није могло да се постигне наговарањем, морао је Осман паша, да би спречио отворени отпор који би компромитирао његов положај, да питања регрутовања потпуно преда у руке вожаца. Он их је овластио да сазову збор у Сјеници на коме је дошло до једногласног решења да се посаветује о путу и начину за спровођење регрутације.

Побољшање ситуације у пљевальском санџаку

Да би се изношење догађаја у 1880. години окончало са пријекома у пљевальском санџаку, треба још поменути да се почетна заистински нутост у односима са мутесарифом Сулејман Хаки пашом у току дине поступно окренула набоље. Овај образовани и разборити човек имао је прилике да се приликом службеног путовања кроз свој српски жбени округ лично увери у благотворне последице присуства ц. и кр. војске. Успешно спровођење регрутације у пљевальском санџаку и ниједном га је такође извесним поносом. Стога је он, у току године, многом погледу покозао предусретљивост према ц. и кр. војним власницима и постарао се за сузбијање разбојништва на босанској граници и у близини ц. и кр. гарнизона. Тој његовој делатности одато је август 1880. признање додељивањем командирског ордена Фрање Јосифа звездом.

Покрет у Албанији (1881.)

Јануара 1881. године албански покрет је достигао кулминацију. Он се све више ширио и сада протезао до Скопља, где је од стране владе новоименованих мутасариф Ревфа бега био пртеран, а његов претходник, лишен звања, присталицама Лиге пријатељски наклонија Кемал бег, кратко време пре свога одласка био одведен са железничке станице и у тријумфу враћен у конак.

Преговори које је валија осман паша водио са шубама новопазарског Санџака изгледало је да ће довести до делимичних успеха, хваљујући значајним уступцима према којима би регрутовано људство требало да буде стављено под команду дамаћих официра и да не пушта свој завичај; бар тако је обећао страначки вођ Ејуб бег да вольан да допусти под тим условом регрутовање у Н. Пазару и Митровици.

Вест о томе ипак је навела централни комитет у Призрену да се прибави углед и ван ужих граница своје територије одшиљањем наоружаних банди до у најудаљеније делове вилајета и да заплаши чланове пуба учврсти у отпору против владиних органа. Тако се четком фебруара појавила банда од око хиљаду наоружаних Арна под вођством Ибра Алије у Приштини и Митровици и требало је да крене ка Н. Пазару да реорганизују одметнуте шубе и да заведе нову врсту народне владе по узору на албанске комитете.

У том покрету, коме Порта још није хтела или могла да супротстави довољан отпор, пали су као жртве двојица валија: Осман паша је у фебруару сменио командант цариградског корпуса Исмаил паша који међутим, и сам није могао да се одржи до почетка априла када је сменио Ахмед Хивзи паша. И новопазарски мутесариф Нури паша морао је у марта уступити место Кемал паши који је по већим присталицама Пата Зеквадијији, тај поистовећи Пата

споља и опасност избијања сличних немира у другим деловима ства коначно су навели владу да предузме енергичне мере за јање сепаратистичког покрета у Албанији.

Енергичном Дервиш паши била је поверена мисија умирале банаца. У ту сврху стављени су му били на располагање валије Скопја, Скадра и Битоља, као и читава оружана сила, расположива покрајинама. Снабдевен тако обилном моћи могао је Дервиш да успостави ред и мир у читавој Македонији и Албанији, да су у Цариграду биле остављене одрешене руке. Само и овде, где је било да предузете мере по енергичности превазилазе све до сада њено, убрзо су се умешали страначки обзири и разорни утицаји да омету довршење започетог дела пацификације.

Док се сузбијање лиге у правој Албанији спроводило сило жа, у новопазарском Санџаку се ограничило на објављивању аласта који је позивао становништво на послушност и на испуњавањеничких дужности, указујући на то у како шакаљивој ситуацији због извесних ванредних мера, налази управо тај део царства пркос и отпор против легитимитета владе служе на радост самим непријатељима и крчи им пут за даље нападе. Да је та изјава лела да укаже и на Аустро-Угарску, не подлеже никаквој сумњи, ме се огледа политика Порте, како је отада увек спровођена у лу царства, изложеном инвазији од стране ц. и кр. трупа, од толико страхује да се у датом случају имало у руци поуздано морали су се становништву Санџака чинити најдалекосежнији.

Новопазарски мутесариф Кемал паша, којем је пошло задатак да шубу у Санџаку учини послушном, а на њено место уведене комисије за пореске, административне и унутрашње послове, чланови били су зети за шубе, тако да им је био очуван утицај дине послове. Убрзо је могла да се обави регрутација у Сјеница, порези који су годинама били у заостатку могли су се ту и трати.

Дервиш паша је међутим био заузет уређењем административних и унутрашњих послова у правој Албанији. Од промена које је увео треба поменути само успостављање пећког санџака као нечега које се тиче прилика у некадашњем новопазарском Санџаку, чиме су се Беране и Рожаје (Трговиште), који су до сад припадали Тиквешу, следњем административном подручју, били прикључени новооснованом санџаку. У сваком случају целисходно је било хапшење Ејуба Н. Пазара и његово прогонство у Малу Азију, судбина коју су да поделе још педесетак присталица Лиге из праве Албаније.

Ситуација у Пљевљима

Прилике у Пљевљима (пљевальском санџаку) остале су у недотакнуте од албанског покрета. Становништво је било пријателјиво настројено за ц. и кр. трупе 1881. г. једном конзерви

Мање несугласице које су се појавиле у току године могле су се реше без двоумљења уз пријатељску сусретљивост Сулејман паше. Ипак, заслужују поједини догађаји да буду посебно поменути.

Разбојништво извршено средином априла од стране турских разбојника над једним коморцијом при коме је војник био рањен, а десетарска коња отета, дало је повода одашиљању оштре срочене исправе команди бригаде локалним властима, при чему је указано да ће учењиоци, без обзира на своје подаништво бити убудуће осуђени смрт од стране ц. и кр. војних судова. Турске власти су пристале да врше потрагу за разбојницима и ушли су им у траг у једном селу код Пећи. Пошто су ови одбили да врате коње, који су код њих били превозни, употребљено је оружје, при чему су два разбојника била убијена. Потом су одузети коњи могли да буду враћени комесарском ескадрону у Пљевљима. Због тога је Сулејман паша у одговору на ноту указујући на околност да је то први случај атентата који су домаћи становници извршили над једним ц. кр. војником, истакао је кривичност локалних власти и да ће се евентуални будући учиниоци кривичног дела подвржти казни. Овим вешто израженим протестом хтео је паша да онемогуји подвргавање домаћих становника ц. и кр. ратном суду.

Патролирање предузето у новембру у околини Манче, где се претходне године одиграо препад на ц. и кр. чету, побудило је опет забринутост становништва. Сељаци су се окунули наоружани, али су одустали од напала на ц. и кр. трупе. Тај догађај је дао повода команди бригаде да обавести Сулејман пашу о учињеним запажањима с молбом да становништво увери у мирољубиви циљ вежби. Такође је искоришћена прилика да се позове паша да се својим официрима и трупама уз учешћа у таквим вежбама да би се становништво покрајине уверило у добар споразум међу армијама две државе. Паша је дао свој пристанак на то, али ипак никада није дошло до таквих заједничких лета. У сваком случају морало је пашу изненадити што га се сада сматрало за његову пратњу, док пре једва годину дана није се сматрало склонијим с положајем ц. и кр. трупе, да их на њиховим маршевима прате турски жандарми или војници.

Уосталом, радило се на постављању око 40 км дугог друма који води од босанске границе (Металка) до Пљеваља и изградњи шест дугог водовода за ц. и кр. логор у Пљевљима, пошто су тешкоће настале услед претераних захтева земљорадника чија су поља дотицали радови, биле су отклонјени сви неспоразуми после дугих преговора. Тим делима културе може се сматрати да је активност ц. и кр. трупе успешно окончана за 1881. годину.

Херцеговачки устанак (1882.)

Сузбијање устанка који је избио у јужним деловима Босне и Херцеговине, поводом спровођења закона о народној одбрани и који је са свих страна био потпириван, као и прагањање и разбијање пољеничких, разбојничких и усташких банди, у овом као и суседном

шане у то, ипак су оне, после пригашења устанка и уништења банди које су саобраћале између Црне Горе, Србије и Босне пуне руке посла са претраживањем граничних подручја која у највећој мери доступна утицају босанских незадовољника и раца који су са овима били у дослуху.

Дакле, већ трећа година његовог присуства у Санџаку, трупама се пружила прилика да штите границе окупираних подручја против штетних утицаја споља. Већ сама та околност, а не држање турских локалних власти у ово критично време, створио је утицај на становништво Црне Горе и Србије, коначно понашање становника, чини се да је корисно преговорити општирно о тим догађајима уколико су они утицај на прилике у Санџаку.

Као што је већ поменуто, повод за устанак било је спроведење закона о народној одбрани у Босни и Херцеговини. Та мера је имала за циљ да нађе на отпор у тек, пре неколико година, окупираним подручјима. Хришћанима у Турској, које уопште нису узимали у војнила се војна обавеза, коју им је наметнула туђа држава, као и да њихових стarih права и повластица; тек савладаним Мусулминима који су за турске владавине скоро увек умели да се извikuју њења војне обавезе, било је мрско да се покоревају наредбама хришћанских претпостављених и да спадају у војску хришћанског цара. Код припадника обеју вера који су се столећима мрзели и тумачили је заједничка служба у једној јединици, заједнички житим кровом, свакодневно стање, изазивати ужасавање. Највећи проблем је да се хетерогени елементи националности и верске припадности, које су насељавале Османско царство, слију у једну војску за борбу, у вишемахова је већ пропала вештина искуства ских државника и њихових страних саветодаваца. Аустроугарска администрација у Босни стајала је, дакле, пред великим искушењем да је морала да издржи, ако је желела да очува свој ауторитет. Чак да јој је то успело, иако не без крвавих жртава, даје утешање да не снаге и надмоћности европске културе уопште.

Иако је босански народ у читавој земљи гунђао на отврдну само у пограничним пределима од којих су допрли стражари, где се од слабих посада могао очекивати само мали отпор: јужним срезовима у суседству Црне Горе. Док је та кнежевина струко подржавала устанак, становништво Санџака није активнички учествовало у побуни. И локалне власти учиниле су све што је биле у њиховој моћи да одврате становништво од учествовања у босанском крету. Ипак, реперкусије нису могле изостати; јер с једне стране су биле мусиманске и хришћанске породице утицаје су на суседе изложено у двоструком погледу утицају немарних елемената.

санџака где су се јављали рушиоци мира. Турске трупе у Поломљу због организовања службе обезбеђења гарнице, биле доведене на јуну од три батаљона, предузимале су, такође, маршеве рекогносцирање делом самостално, а делом заједно са ц. и кр. трупама. Сви извештаји који се односе на заједнички предузета извиђања, пуни су похвала за коректно и лојално држање турских трупа и власти у то критичко време. Гувернер пљевальског санџака Сулејман Хаки паша био је похвален такође као наша стране одликован у лето 1882. г. великим крстом Ријалта и Фрање Јосифа, а од свог владара орденом Османлије трећег реда.

Иако се не може порећи да је Сулејман Хаки паша у тим раним временима убрао заслужне ловорике, ипак се не сме превидети да ће држање Порте према Аустро-Угарској које није било толико руку ћено осећањима пријатељства и искрености, већ пре тежњом да очува сопствене интересе. Турска је још увек трпела од тешких последица последњег рата а да би се одважила да рискантичним подухватима избегла бачена у нове опасности; она такође није била сигурна у Албанији, стога је морала свим силама да спречава проширење покрета ван граница Санџака у ону земљу где је пре кратког времена регрутовања дошло до отворене борбе. Чињеница да се са турске стране није сматрана подстицати устанак, већ пре сарађивати на његовом легализовању, био је, даље, извесно приписати пре сили околности но лојалности Порте.

Иако су турски гарнizonи у Санџаку предузимали потере ради хватања вођа банди, иако је гувернер Сулејман Хаки паша лично примио узгојнице и упозиционе писма, иако је био упознат са чланом штаба који је упозиционишео да умирујући делује на становништво и позивао босанске гранте да се врате у своју постојбину, ипак ништа мање није тешко да се уочи да је он раширених руку примио гласнике устанка који је требало да донесу султану жалбу о тлачитељској власти и молбе за помоћ преузимања, те их је упућивао даље под сигурном пратњом. То је доказано чиме је упозиционишео неких од тих емисара који су били ухваћени у Цетињу, а потом на интервенцију ц. и кр. мисије на Цетињу били сачувани, а и сопственом изјавом паше да није могао да спречи даље убијање устаничких изасланика.

Гласници устанка су ипак стигли до Дервиш паше, и до Џемала бега, турског агента на Цетињу, па чак и до великог везира који је наводно изнео њихову ствар пред султаном. Тада је у земљу уснијело постало познато да је султан охрабрио босанске устанике на отпор, и да је позвао их да се држе још само неколико месеци. Он додуше сада је у стању да их подупре или да ће ускоро стране силе видети да Аустрија и Угарска не може да заведе мир у земљи, а тада ће и он са своје стране не моћи да се сети својих верних поданика.

Да ли и у којој мери ти гласови почивају на чињеницама које се, додуше, сигурно утврдити, али вероватноћа, сагласни искази ухапшених изасланика, коначно збуњеност Сулејман паше када су уснијеле информације да је изнета открића ц. и кр. мисије на Цетињу, говоре за то.

Не мање упадљива је околност да ц. и кр. трупама које су боравиле у потеру у ствари није никада пошло за руком да ухвате разбојнике и чланове банде које је требало да прогоне, иако су ове према откривеним говима и изјавама становништва, сасвим несумњиво предходног

тада није могло бити утврђено. У сваком случају оне су хтели да веју сопствене податке од хапшења и осуде пред ратним судом да не ц. и кр. власти.

Упркос опомињању у супротном правцу од стране турске власти, исељавање из Босне и Херцеговине у Санџак узимало је унапре мања у току године, те иако је касније пошло за руком да се не породица наговори на повратак, то је ипак била само мањина љубиво расположених и за своју имовину забринутих елемената, ви незадовољници, пак, наилазили су у областима Турске које граничиле са Босном и Србијом.

Ако се све те околности правилно размотре мораће се уважати да услуге турских власти при сузбијању устанка у 1882. г. баш не било да се исувише високо оцене и да у сваком случају признања брзо угушује и неодложено завођење новог војног закона, значајни успех који аустро-уграска администрација има у првом рејону да захвали самој себи. Колико су околности могле да дозиђати и кр. трупе су у Санџаку постигле свој циљ. Па иако им није било да спрече посезање стетних утицаја Црне Горе на Босну, крило то је мање лежала на њима но на ограничавање сфере њиховог дејства у њиховом удаљавању од црногорске границе. Увиђање тога статака требало је да доведе потом до њиховог отклањања, али се, како изгледа нико није побринуо.

Уосталом, ц. и кр. трупама се мора признати заслуга, која је била за потцењивање, за истраживања тада још сасвим непознатог подручја између граничне реке Таре и планинског ланца Љубичића, крстарењима предузиманим у том крају, могао је да се прикупи научни материјал, чије је искоришћавање требало да се резервише неко мирије време.

Питање албанско-црногорске границе (1883. године)

У поређењу са двема претходним годинама, 1883. је у политичком погледу протекла прилично мирно. Турска влада је почела да разматрање уређење границе према Ц. Гори на основу одредби планинског конгреса. За пљевальски санџак то је било утолико због је што је локалним властима могло бити омогућено да свој ауторитет успоставе у непокореним граничним областима, настањеним хришћанима и муслиманским пљачкашким олошем, нарочито у Праху и Колашину, па шта до сада није могла да се пружи прилика властима имале налог да се не мешају у послове итх крајева докнично питање не би било комисијски срећено.

Од стране ц. и кр. команде окупационих трупа морао се притисак за што је могуће брже уређење тог питања утолико да то је управо гранично подручје између Турске и Ц. Горе било што је доказано, прибежеште бројним разбојничким бандама које су узнемиравале јужну Богну, Херцеговину и Санџак, а које су

је требало предузети ограничиле на успостављање неколико слабих жандармеријских постаја. Пошто се и на спровођење те скромне мере морало подуже чекати, ситуација је привремено непромењена и вела је у августу 1883. до упада банде Фејза Каљића из Колашине и Местроваца, на босанску територију, при чему је опљачкано 51 грашак, а 10 особа силовано.

У међувремену је Порта ступила у контакт са црногорском владом у питању уређења границе; ипак, због противљења Албанаца да Црнај Гори уступа и педаль своје земље још се увек није могло ни мислiti на његово решење. Немири који су за време преговора избили у северној Албанији довели су поново до обимних промена у чиновништву и лајета Косово. На место Хивзи паше постављен је Авди паша, који оседео службујући у Албанији.

Убрзо после његовог ступања на дужност валије Косова, дошао је у Пљевља и обећао, под утиском рекламације подигнутих поводом афере у Местровцу, своју активну подршку за што је могуће брже сећаји се њивања прилика. За Фејзом Каљићем, војном разбојничке банде, извесно време била је расписана потера, па је чак изјављена спремност да ће протерати Салко Форта, босански устанички вођа, који је мирно живео у Новом Пазару и кога је становништво славило као јунака. Добро љубица са којом се парадирало нису ипак следила дела.

У октобру Авди паша се коначно лично упутио у Беране да утицао на главаре упорних Албанаца због уступања територије која припадала Црној Гори. Но они су остали непоколебљиви према свим претставкама и показали су се решеним да се лате оружја ако се не изашло у сусрет њиховим захтевима. Неуспеси преговора довели су крајем године до концентрисања турских трупа у Беранама и Пећи, тако да се могло очекивати енергичније иступање владе за наредну годину.

Уосталом, изградња пута између Прибоја и Бање од стране црквених трупа пружила је локалним властима поново прилику да обележавају став своје владе по питању Лима једним дакако безуспешним протестом. Тај кратки потез био је изграђен од стране ц. и кр. трупа из Прибоја, а да се, ми са своје стране нисмо упуштали у даље преговоре.

Појачана активност локалних власти у подручју Лима (1884)

Година 1884. је даљи развој ствари у подручју Лима утолико већег интереса што је турска влада, ослањајући се на релативан миру који је наступио у Албанији, и на повољан споразум постегнут у Цетињу, сматрала посебно за своју дужност да подстакне административну делатност локалних власти у делу Санџака под окупацијом ц. и кр. трупа у свим правцима на постизање већих резултата. У том срезу, досада у свим страном утицају и контроли од стране силе, требало је да се посвети цену одржи ред од стране самих турских власти.

Државље локалних власти у то време стојало је под уливом одређенијих заповести Порте да се, избегавајући сукобе, овлашћења и кр. трупа у сваком погледу ограничавају и да се домаћем становништву

стављено је строго у дужност гувернера Сулејман-паше. Њему наложено да са снагама, које му стоје на располагању, изађе на да свако страно мешање предупреди сопственом иницијативом сврху је полицијска служба у градовима, на селу, а нарочито црногорској граници, била пооштрена поступним успостављањем постјата и караула. Стожа контрола према Србији и Ц. Гори је да спречи прелазак немирних јелемената из Санџака. И првог разбојника турске власти су веома примиле к срцу, при чему ња ц. и кр. трупа била искључена, тако да од тада више уопште долазило до заједничког патролирања у 1882. г.

У читавом некадашњем новопазарском Санџаку предузимају градња војних објеката. У Пљевљима се почело са изградњом касарне за читаву посаду тога града, у Сјеници с подизањем шта муниципије, у Н. Пазару са градњом арсенала. Успостављена је телеграфска веза између Металке и Приштине.

Попис становништва, предузет у вилајету Косово, као и ски радови имали су за циљ да се утврди пореска снага покрајине и проценом приватног поседа и вакуфских добара, обављајући плаћање пореза.

Комисија која је стајала под војством шефа генералштаба пне дивизије у Митровици, кренула је на босанску границу, да лисала и снимила граничну линију. Инспекције које су у току спроведене у свим гранама администрације од стране виших чиновника требало је да контролишу исправно функционисање новомонтиране жавне машине.

Тежња да се повећају приходи покрајине Косово, а посебно ходи веома оптерећеног санџака Пљевља, због повећања гарнизона бројног чиновништва, скренула је пажњу инспектора на трговине и тинере који су се уселили у пратњи ц. и кр. трупе, а који су бегли да плаћају точарину и порез на обављање занимања са сељавањем на „окупираниј“ територији. У оно време било је и питање царинског третирања пошиљки које су стизале из руку окупационе трупе и приступило се убирању увозне царине за тинере. Као што се види, није недостајала тачна контрола од стране царинских власти које такође није мрзило да рекламише нездадоволите становништва које су јој подношене, а које су често биле неосправдане, бесмислене, без претходне провере учини предметом писаних њихових жалби и представки.

Питање црногорске границе

Решење црногорског граничног питања, запело је. Тежња да избегне сукоб у Албанији у години посвећеној реформи, довела је до одуговлачења послана, а томе систему изгледа да није била тадашња политика кнеза Николе. Он се задовољио да се у правни склоп министра — резиденте на Петињу. Цевад паше, појави на

Босански емигранти

Положај босанских емиграната, коначно, чији се број претходи година повећавао новим приодласцима, почeo је да бива претеран улико су настајала незнатна средства која су собом донели, а потпостурске владе изостајала. Велики број тога незадовољног елемента, најеног у Сјеници и Новом Пазару, представљао је не само опасност аустро-угарске интересе у Санџаку, већ је морао да врши неповолни утицај и на расположење већ по себи немирног становништва тог крајева.

Положај ц. и кр. окупационих трупа

Тежња Турске која је дошла до изражаваја 1884. г., како да побави важност својим правима заштите у окупираним делу Санџака, ко и да доведе у питање извесне привилегије које су дотле уживао ц. и кр. окупационе трупе, а које нису биле спојиве са њеним положајем суверене државе, мора се означити као почетак новог периода историји окупације Санџака од стране ц. и кр. трупа. Непристрасан очувивач ће наћи да је та тежња турске владе природна и у многом оправдана; ипак је тенденција која је сада превладала да се ограничавају овлашћења Аустро-Угарске у Санџаку требало да да нашим војним властима повода за повећану будност и енергију како би се могло бити говремено предупредити повреда уговорених и међународноправним принципом екстериторијалности загарантованог права. На жалост, са наше стране се супротставио само недовољним средствима и не на правом начину доследном спровођењу турске политике искључења и изоловања. Дуги и заобилазни службени пут који је прибављао са сувише великим закашњењем важност свим рекламацијама подизаним у Пљевљима, достатак споразума између оба водећа надлештва, најзад неспособност војних власти да у оквиру међународног права разликује исправно погрешног, целисходно од бесцртног, скривали су пропусте онога који је каснијег времена.

Док се Турској мирно допуштало да чини шта хоће у најважнијим питањима, као нпр. у питању царине, није се могло наћи довољно реаговање и начина да се означи као демонстрација управљена против Аустро-Угарске и као непријатељски акт локалних власти, забрану коју је издала Порта против примене страног металног и папирног новца, општем јавном саобраћају, а која је требало да има циљ бојкота ц. и кр. трупа. Тадашњи бригадир генерал мајор Рајхер слао је у Сарајево вештај за извештајем да би подстакао команду корпуса на енергичну интервенцију против те мере, обасипао је пашу прекорима и чак се донео навести на предузимање најоштријих репресалија да би поново усавршио углед Монархије, по његовом мишљењу компромитованом објављивањем одлуке против циркулације страног новца.

Рајхер је у овом случају расипао своју енергију не у право време и на некористан начин, како у Пљевљима тако и у Сарајеву, заборављајући да је у тој области већ узимајући учешће у организованом сарадњи са

док се од тих лифераната захтевало да кауцију за своју лифер и кр. окуп. трупама у Санџаку, имају да положе на босанској рији у злату. Када војним властима није био довољан аустријски новац за њихово сопствено покриће, с каквим се правом онда тражити да тај новац буде приман као средство плаћајући ту доследност?

Ако, међутим, аустријска форинта још и данас циркулише у Санџаку то је имало да се захвали мање интервенцији наших војних локалним приликама. Трговци у Санџаку ће увек радо примити новац да би могли да одobre својим обавезама у Монархији. наш новац потребан, зато што су, у недостатку банке, а у потпуности познавању меничног и чековног промета, при испуњењу својих према Монархији, ограничени на примитивно средство плаћања - папиром или поштанском дознаком. Стога је аустријски новац често траженији од златног наполеона, а понекад је тешко да се замени комада од 20 франака у банковну валуту јер људи не желе да издају папирни новац.

Кораци које су војне власти предузеле у новчаном питању биле засноване ни правно нити сходно приликама, а тиме настала је јака нугост нанела је пре штете но користи нашим интересима. Стога је аустријска форинта циркулисала је до краја 1885. године, а даље у Санџаку, она не би била потиснута ни понављањем нареџења да се користи злато, али је била изгубљена углед тога своја екстериторијална пошто тиме је било наметнуто плаћање увозне царине. За демонстрације против тог насиља од стране турских власти, показале су се да су војне власти сувише слабим. А управо овде би била умесна битка за ослобођење Албаније.

Поновни устанак у Албанији (1885)

Од раније поменутих реформи, требало је да се и у Албанији веде попис становништва, разматрање земљишта и редовно убијање људи, што је у марту 1885. г. дало повода једном брижљивој устанку подједнаке заштите, као онај који је 1881. г. био спроведен завођењем редовног регрутовања. У читавој земљи објављен је манифест албанских родољуба, у коме се позива народ, уз помену чких дела Скендер бега и Али паше, на одбрану националних интереса против турских угњетавања. Одбијање некажњивог повратка не страначких вођа, прогнаних 1881. г. и појава турских који су разрешавање земљишта у околини Призрена, дали су знак за избијање побуне против којих се трупе, које су се налазиле у Призрену, показале сувише слабим. Пошто су побуњеници на свим бојиштима у предности, Порта се нашла побуђена, упркос претходном супротном одлуцима на тесалској граници, да прибегне великим концентрацијама у вилајету Косово и проверила је пашификацију Албаније Вејлера, познатом из руско-турског рата.

Тај енергични генерал кренуо је отприлике са двадесет

се проширио и на Сјеницу, Митровицу и Н. Пазар, где су се сложи
Албанци са босанским емигрантима, који су тамо били у великом б
да протестују против повећања такса за ослобођење од служења у
сци са 25 на 50 турских лира, коришћење извучених регрутата ван н
пазарског Санџака и испоруке земљишног пореза централни у Цари
ду, јер су те новоторије биле у противности са старим привилегијама
становништва.

Сасвим непријатељски пријем приређен је турским катастарским
службеницима и у Бијелом Пољу, па чак и на територији Пренчеве.
У првопоменутој вароши узбуђено становништво је отерало кајмаке
и затворило пазар.

Против трајно непријатељског држања Албанца турска влада
није више усубивала, у јесен 1885., да иступи енергично, јер су јој
гарско-румелијски догађаји и сукоб који је избио између Бугарске и
Србије, диктирали највећу резервисаност. Батаљони који су се налазили
у Албанији били су тада и у току октобра померени према српској
ници да би у случају српског напада на турску територију (источна
румелијска) били при руци. Чак је било наређено позивање под оружје
редифе (резерве) тако да је у новембру била спроведена општа м
лизација.

Српско-бугарски рат привукао је општу пажњу да се више
могло помишљати на срећивање односа у Албанији и црногорског
личног питања. Реформе и унутрашња политика морали су поново
мирјују извесно време и под утицајем сукоба који је претио споља.
Утолико већа пажња се поклањала држању хришћанског становништва
у Косовском вилајету, које је одаспало неколико стотина доброволја
у борбу против Бугарске. Неуспеси Србије су охрабрили турске чин
нике, који су сада веровали да могу дати слободног маха својој мрежи
против хришћанског становништва. Бројна хапшења и друга угњет
ња дала су повода великим броју хришћанских породица да емигри
ју у суседну Србију.

Услед тих догађаја велика узнемиреност је овладала и иначе
лично мирним становништвом пљевальског Санџака, иако ту није до
зило ни до каквих изгрела против слободе и сопствености хришћана
што је свакако имало да се захвали у првом реду присуству ц. и
трупа.

Од посебних догађаја који су се директно тицали ц. и кр. трофеја
може се поменути само препад, извршен 29. априла на ц. и кр. појасу
коју је требало стоварити, као и мистровачки (?) пљачкашки напад из
прошле године, на терет једној колашинској банди. При томе се, на
ју, није десио никакав озбиљнији уdes, иако је дошло до неколико
цињава између поштанске патроле и бандита. Вођа банде, Наход ага,
је неколико месеци касније ухваћен на црногорској граници и пре
суду у Пљевљима.

Овај догађај побунио је Сулејман пашу да у читавом пљевальском
Санџаку објави проглас по коме су муктари сеоских општина имани

Црногорско гранично питање (1886)

Стално несигуран политички положај имао је за последицу турске трупе, које су прошле године постројене на српској и даље остале на својим положајима, да би у току 1886. г. биле лјене час на црногорској час на бугарској граници.

Што се тиче граничног питања, које је у пролеће 1886. постало акутно заузимањем места Поља од црногорске војске, требало да буде уступљено Ц. Гори, изгледало је да се планира не Ц. Горе даљи агресивни поступак против Бијелог Поља и Берана, заузимање граничних срезова, који су правно и онако припадају жевини, представљају само полазну тачку за већу акцију која је на заузимању других територија које припадају Турској. У тим слују је Ц. Гора била читаве зиме активна у срезовима Пренчане и Ђеница који припадају пљевальском санџаку, а настањени су ним хришћанским становништвом, а та је активност нашла и одбијању плаћања пореза од стране тамошњег становништва.

Услед тога и после запоседања Поља од стране Црногорске владе се нашла побуђена да доведе веће трупе у Бијело Беране, с једне стране да би могла да се супротстави експанзији прохтевима суседа, а с друге стране да обуздава Муслимане који иселили из граничног подручја заузетог од кнежевине, а који радије да поврате своје земљишне поседе. Како произлази из наредних локалним властима, нарочито се ишло за тим да се избегне провоцирање Ц. Горе. Опрезност у сваком погледу је стављена на губернерима Н. Пазара и Пљевала. Лични утицај генерала пуковника Бедри бега на расположење становништва требало је да ублажи притисак трупа постављених на граници, да олакша мирујуће решење граничног питања.

Међутим, упркос свим мерама опреза, дошло је почетком јуна жестоког сукоба између црногорских трупа и Колашинца. Други одиграо се препад на Поља које су заузели Црногорци од Митровице који су се оданде иселили, а који су сутрадан после крваве борбе били одбијени.

Услед тих инцидената остале су турске трупе све до јесен распоређене дуж границе између Берана и Бијелог Поља, док црногорски одреди у подједнакој јачини имали да се старају о одреду на другој страни. Под заштитом тог двојног кордона пребегао је Бедри бег, у заједници с делегатима Ц. Горе одређивање границе у оба поменута места, а да није долазило до даљих инцидената.

У току лета, по завршетку овог шакаљивог посла, однос између суседних држава добили су прилично пријатељски облик, шинци, које су Црногорци заробили при препаду од 2. јула, пуштени на слободу. Турске пак власти су обуставиле већу истрагу против виновника повреде границе, а имовина која је

већ добиле налог да се упуне на границу, већ је чак и гарнизоне у Польу и Беранама свела на по један батаљон.

Заузеће Пренчана

Од не малог интереса за општи положај у Санџаку било је јесење 1886. г. запоседање области Пренчана од стране турског гарнизона Пљеваља. Положај овог подручја које је географски и према уговорима припадало Турској, није био регулисан откако је успостављен пљевалски санџак. На хартији је читава десна обала Таре, докле год та ријека образује границу, све до Босне, припадала пљевальској кази. Ипак тесарифу је било стриктно наређено да се до дефинитивног регулисања граничног питања уздржава од било какве интервенције у послове министрације тог предела. Чинјеница да то подручје, у коме је живело непокретно становништво, није имало господара, нудила је разбојницима из читаве околине сигурно скривалиште из кога су, у случају какве опасности, могли лако да се повуку у Црну Гору. Год. 1882. обављају се преко Пренчана саобраћај између црногорског подстrekача и босанских побуњеника, чиме је сузбијање устанка било отежано.

Сулејман паша је имао у виду потчињавање и окупацију тог подручја и у том смислу је поднео свој предлог Порти. Учешће Пренчана у граничном конфликту, који је избио са Ц. Гором, дао је паши повод да свој предлог понови у пролеће 1886. г., указујући на опасности које леже у одржавању несрећених односа. 28. новембра добио је наређење да са трупама окупира Пренчане. То се догодило уз сарадњу готово узвратног (хиљаду људи низамске пешадије и два топа) уз истовремену спроведност за покрет турских трупа које су сачињавале посаду у Пријепољу и Новој Вароши. Пошто су Пренчаници били изненађени и пошто је, потајним разарањем моста на Тари била пресечена веза са Ц. Гором, није им ништа друго преостало до предаје.

Запоседањем без крви подручја Таре и премештањем јаког снажног трупа у Пренчане, турска влада је коначно утврдила свој аутоматски тим крајевима. Према томе, гранично питање је у начелу могло да се сматра решеним од босанске границе до Берана, што ипак није имало да искључи за будућност даље сукобе и конфликте између пограничних становништва с обе стране.

Ситуација на српској граници

Док је према Ц. Гори био створен ред, остала су српска гранична подручја око Н. Вароши, Сјенице и Н. Пазаре читаве године позорища небројених пљачкашких напада и насиља. Из редифских батаљона, концентрисаних у Сјеници, људство је застрашујуће дезертирало да се одавало пљачки и отимачини, тако да је на друму Сјеница—Н. Пазар—Митровица, био за дуже време прекинут саобраћај.

Уместо да се постара и овде за успостављање реда, турска власт је тамошњем становништву навела све могуће кошмаре, нарочито

замима, о увршћавању регрута у баталоне који се налазе у снижавању таксе за ослобођење од војске на 25 турских лира стара привилегија Колашинца, која се састојала у ослобађењу жбе у трупама, није била укинута, јер су имали да бране грађевине преласка Црногорца. Албанце су, коначно, покушали умиријањем врховног команџанта Вајселя паше и именовањем Тоса паше на његово место.

Ратоборно расположење у Црној Гори и на граници (1887)

У самом почетку 1887. г. у Ц. Гори се манифестовало ратоборно расположење. Окупљање пограничних капетана у Пироту читанje манифеста у којем се они позивају да своје трупе држе за евентуално тренутно померање напред, касније је ревносна поворка граничних утврђења и на мање изванредне пошиљке и провијанта из иностранства давали су да се наслuti да Ц. Јајце припрема замашнију акцију.

Порта је била склона да те појаве стави на рачун кнезу Ђевићу који је од прошле године боравио у Ц. Гори са својом семејством и изгледало је да стражује од упада те странке, преко новог Санџака у Србију, где је требало да се у споразуму с радикалима револуција. Стога су се на турској страни нашли побуђени да дају посвете заштити границе. То се дододило одашљањем стручњака турским пограничним властима, према којима је преласак из Ц. Горе у Србије требало да буде допуштен само путницима с највишим пасошима, а у случају подозрења само под пратњом. Године крајем фебруара упућено је у Беране осам баталиона, а војводе у граничним срезовима биле су позване да буду у припреми сваку евентуалност.

Пред тим енергичним мерама, кнез Никола је сматрао да ограничи своју активност; врло му је било стало да отклони сваку сумњу да, искоришћује и расположење хришћанског штва, хоће да проузрокује насиљну промену положаја на Балканском полуострву. Турска је искористила повољну ситуацију и испунила снагу трупа које су јој стајале на расположењу за покоравање граничних хришћанских општина у беранском срезу, што јој је пошло за руком.

Под тим околностима сматрало се за згодно и да се срећа јужно од Берана те је Ц. Гора била позвана да пошаље који то место где су се већ налазили косовски валија, Фаик паша, бег који је био прошле године запослен на граници заједно саветником у тим пословима, Али паша гусињски, док се и командант за Косово и Албанију, Реџеп паша, после инспекције чног кордона, постављеног према Србији, истовремено кренуо ради регулисања тока овог посла. Црногорци под вођством нису дали дуго чекати, тако да су саветовања у јуну могла

гати вратили су се у Пећ да сачекају одлуку Порте о свом извештају о претераним захтевима Црногорца.

Овај неуспех и гласови који су продрли у јавност о претераним захтевима Ц. Горе, учинили су да побуне Албанце који су и онако били противни сваком територијалном уступању граничних срезова. Дошло је до поновљених сукоба између хришћанског и мусиманског становништва на турској и црногорској територији. И покрет се проширио све до Б. Поља. Но, најгоре је било што су незадовољници почели да гледају на бројним турским трупама непријатељски елемент који је овамошао не да их штити, већ да их преда заклетом непријатељу њихове ције.

Под тим околностима кнез Никола је опет сматрао за потребно да прихвати предлоге које је турска гранична комисија у међувремену поново поднела, после чега је дошло до обележавања нове границе у присуству турског министра, резиденте на Цетињу, Џевад паше и у присуству турског министра, резиденте на Цетињу, Џевад паше и дри бега, пошто је добијен султанов пристанак. Међутим, та формалност није ништа изменила у фактичким односима. Мусимани, уступавши територије, нису хтели да се сматрају поданицима кнежевине или да се иселе, већ су пре били спремни да одбију сваки напад на своја водна права. И Али паша Гусињац, саветник турских комесара, није саграђивао противним уговор да по свом находењу исправља граничну линију коју је одредила комисија самовољним премеравањем граничних кочија. А тај пример, је у повољним приликама био подржаван и на црногорској страни. Уосталом он је, због свог учешћа у раду комисије и што су му његови ужи земљаци узели за зло што му је султан, у облику додељивања великог имања код Скопља, дао накнаду за његов сед који је био уступљен Ц. Гори, изгубио сваки утицај и у децембру је постао жртва атентата у коме је добио ране опасне по живот.

Ограниччење делокруга мостарског митрополита

У октобру 1877. г. одиграо се догађај који је имао великог утицаја на положај хришћанског становништва у плевальском санџаку. Сујман пashi, који је много полагао на очување свог ауторитета, била је одувек веома неугодна честа путовања мостарског митрополита по Санџаку у циљу инспирања њему подложних срезова и убирања црквених такса. Он се плашио да би епископ, који је стајао под утицајем Аустро-Угарске, могао да својом аустрофилском пропагандом удаљи хришћане у Санџаку од њихове владе; њихова зависност у црквеном пољу мостарске епископије такође се није уклапала у оквир политичког плана који је био назначен пashi, а чији је крајњи циљ био ограничење аустро-угарског утицаја у свим правцима.

Пошто се Сулејман паша извесно време најпре упуштао у побуњене хришћана против њиховог духовног поглавара, што му с обзиром на величанственост да је тадашњи мостарски епископ био Грк, није падало тешко искористио је повољно расположење за свој план да захтева, у интересу

одлуку о новом уређењу надлежности православних епархија у Призрену, тако да су у Пљевљима и Пријепољу настањени вни хришћани у свим верским пословима који су имали да се пред турским властима били додељени призренском митрополиту, врховна власт православног епископа у Мостару у чисто верску риму остала на снази. То сад, додуше, није било баш по укусу паше, али је ипак представљао делимичан успех који је он нису имао да искористи.

Активност Сулејман паше у питањима пограничног промета и грађевинарства

Овај активни човек тежио је да учврсти свој положај нарочито консолидовању односа у недавно заузетом Пренчанију у току године чешће посећивао, посветио је он пуну пажњу и трупу је да му се одobre новчана средства за изградњу стражака крају и рад на томе одмах је започео.

Поновљена померања трупа у последњим годинама, недавнојарком светлу показала жалосно стање путева између Сјенице и Ваљева, те је стога почела изградња друма, између поменутих места, чете кулуком. Грађевинска делатност се даље проширила на изградњу нове касарне у Новој Вароши. Чак и реконструкција моста Лима код Пријепоља, била је предмет старања; живо интересовање које је Команда ц. и кр. окупационих трупа показивала за тај мост није спречило да он ускоро застане. Наредне године није било предузет, јер није требало ништа да се уради што би ц. и кр. влада могла да буде до користи.

Словенска пропаганда (1888)

Већ неколико година примећивала се жива активност словенских комитета у Румунији, Бугарској и Србији. Знаци да се са тима сарађује, можда, насиљну промену односа, упадљиво су се умножили току 1888. г. Активност бив. бугарског мајора Попова у Београду, упућена птуювања руских гласника по Санџаку и Македонији, и у иностране потврђени гласови о већим пошиљкама новца руског конзула у Солуну, Јастребова, у Битољу, Пљевљима и Н. Пашеву, жали су елементе основане сумње. У тим околностима није сматрати искљученом могућност да словенска пропаганда ради заједно српског и бугарског елемента против постојећих прилика, мера да своје агитације помера преко Македоније и источне Србије до Санџака и Босне.

Становништво Санџака је сматрало рат између Аустрије и Русије неизбежним. Говорило се о савезу између северне сила под Ц. и К. и јужне под Турском, да отгрдију њихово владарство. Делегација становника

Бијелог Поља и долине Лима, чиме би Ц. Гора била потпуно изолована. У току лета се стишао тај покрет и прижељкивани сукоб између двије сила је изостао.

Опште незадовољство у земљи

У другој половини 1888. г. становништво је у више махова маifestовало незадовољство против турске владе. Позивање босанских етничких граната у војну службу и енергичније убирање пореза изазвали су недоволје исељеника настањених у Санџаку, као и Албанаца. Покрет је проширио до седишта вилајетске управе — Приштине, где се отворило прижељкивало смењивање валије Фаик паше. У понеким хришћанским општинама почело се осећати недовољно сигурним, тако да је исељавање хришћанских породица из срезова Н. Варош и Н. Пазар у Србију утолико више преовладавало што турска влада том покрету није ставила никакве препреке.

Изванредни командант трупа за Косово и Албанију, Реџеп паша добио је налог да поново успостави мир и он је тај задатак извршио спретно и енергично, умевши да на руководиоце народног покрета пешно утиче делом благонаклоним обраћањем, делом истицањем пријатеља.

Реџеп паша, који је био посебно наклоњен пљевальском мутесију, Сулејман паши, издејствовао је његово именовање за фарика и даскала да се на њега, у његовом новом звању, пренесе команда над трупама стационираним у Б. Пољу, Сјеници и Н. Пазару. Пошто су те трупе сада биле под командом приштинског дивизионара, војни делокруг лејман паше био је знатно проширен, што је било корисно јер је могло директно да утиче на успостављање мира и реда у подручју Б. Поља, Сјенице и Н. Пазара.

Царском наредбом, новембра 1888. г., седиште вилајетске управе пренето је из Приштине у Скопље.

Ситуација на српској граници (1889)

Однос између Турске, боље речено, између становника подручја која се граниче са Србијом и Ц. Гором и тих двеју држава био је ше пута помућен у току 1889. г. Са том годином почиње ера поновних граничних сукоба који су, преко мере надувани од стране српских листова, требало бити коришћени, посебно од Србије да би се скренула пажња сила потписница Берлинског уговора на несношљиве прилике које владају у граничним подручјима. Да сама Србија, не малим делом, сноси кривицу за крваве сукобе који се понављају све до најновијег времена, иако се она труди да свали читаву кривицу на Турску, произилази већ из дотађаја од 1889. године.

Оскудище у неопходним животним намирницама, проузроковано низом слабих жетви и заједнички с безобзирним убирањем пореза од ст

Никола досад није допуштао исељавање својих хришћанских грађана, почeo је сада, у споразуму са српском владом, да ово потпомаже да за ову сврху одређене комисије саставе спискове исељеника зумео се са Портом о њиховом преласку преко турске територије.

Као узрок тог покрета званично је навођена оскудица али он ипак изгледа да је пре био подстакнут политичким мотивима једне стране, Ц. Гора се надала да ће тиме моћи да добије већину на даљи развој ствари у Србији, с друге стране, пак хтела је српска војска да да насељавањем тих рату вичних људи у јужним срезовима не да привуче себи један, по бобрбености и спремности за борбу праван елемент суседним Арнаутима и босанским Муслиманима у Пазару, Митровици и Приштине да би тиме била заштићена вентуалних повреда границе.

Фактички, у току октобра и новембра 1889., из црногорске
сти Дробњака, Мораче, Васојевића и Бјелопавлића иселило се
хришћана, међу којима је било 3.750 мушкараца способних.
Њих су на проласку кроз Санџак пратиле црногорске војводе,
су их турске пограничне власти и под војном пратњом спроведене
ске границе, где су их прихватили српски комесари. Српска
је доделила земљишта која су на територијама уступљеним Србима
линским уговором остала слободна услед исељавања муслимана
новништва.

Јасно је да та мера није баш била подесна да се на гра-
збди мир. Црногорци, навикли на миран живот и мирољуби-
рад, одржавали су отад службу надзора границе не на очекива-
свакако су могли и турским властима да у више махова даду
за оправдане жалбе. Пошто су они, сем тога, стајали у сталној
својом отаџбином и били на српској територији посредници
ске политике кнеза Николе, морало је и српској влади у току
да постане јасно какву је грешку учинила насељавањем тешко-
вог црногорског елемента. То је довело, како овде треба унага-
констатује, до истеравања преживелих чланова те црногорске
у току последњих година, да би однос између Србије и Црне
чео да постаје све затегнутији.

Жива узнемиреност овладала је Муслиманима новопазарџака у лето 1889. г. када се сазнalo за намеру да се прореди прослава поводом 500 годишњице битке на Косову пољу. Дежја међу народ у Србији, стални транспорти муниције и оружја гораца у Поља навели су турску владу да увећа своје трупе на и црногорској граници за једну бригаду, чиме је спречено избиљних немира.

Прилогорска погранична комисија

Питање обештећења Муслимана, који су се иселили с тога које су Берлинским уговором биле уступљене Црној Гори, постало је један од главних мониторитог тада Тимочког

куће у којима још може да се станује имала да се плаћа одговарајућа закупнина. Износе, који би годишње доспевали, требало је положити код турског посланика на Цетињу.

Персоналија

Што се посебно тиче пљевальског санџака, може се истаћи, да трупе које се налазе у Бијелом Пољу, а које су пре више од једне дине биле стављене под каманду Сулејман паше, биле поново додељене дивизији Митровица, чиме је поново изгубљена тек створена предност јединственог командовања. Та је мера, била у вези с премештајем цепа паше, Сулејмановог покровитеља. Тај човек, заслужан за одржавање реда на Косову и у Албанији, био је априла 1889. г. именован за команданта V армијског корпуса (Дамаск) и замењен солунским мухомором Хусеин Февзи пашом. Косовски валија Фаик паша заменио је битольским вилајет и нашао је наследника у личности Ејуб паше из Јине.

Уосталом, смрт пљевальског муфтије заслужује да буде посебно уважена јер је са њим нестао с позорнице један од најогорченијих противника окупације. Он се од уласка ц. и кр. трупа у Пљевља стално је државао у Цариграду и добио намештења на султановом двору. Потом је он подупирао своје земљаке и многима од њих прибавио запослење. Његова смрт је у Пљевљима ожажена не мање но у Црној Гори, где се надали да ће у његовом утицају наћи подршку код евентуалних духватата против Босне и Херцеговине.

Смрт Ејуб бега

Смрћу озлоглашеног страначког вође Ејуб бега из Новог Пазара фебруара 1890., Аустро-Угарска је била ослобођена опасног непријатеља. Он је био вођа оне националне, интраситетне странке у новопазарском санџаку која је тежила за ранијим стањем, и то најмоћнијим територијалним интегритетом, превлашћу муслиманској елемента и одбацивању сваке модерне реформе, ако је потребно путем побуна против сопственог владара и његове владе. Тада програм га је чинио не само највећим противником аустро-угарске окупације, већ га је доводио у противност и са мерама које је Порта планирала на Косову и Албанији чији је циљ био успостављање ауторитета. Он је био убица Фасанше (1880) и старешина албанске шубе у Новом Пазару, која је, заједно са Лигом, покушавала да оружаним устанком спречи разоружање новништва, сакупљање регрутата, попис становништва, премерање земља и убирање пореза. Пошто је Дервиш паша разбио Лигу, Ејуб бег је, како је у своје време поменуто, формално програн у Азију, је остао само кратко време у Цариграду као интерниран, па је већ сле неколико месеци могао да се врати у завичај где је преузео ранију улогу вође и ту остао све до смрти.

Њему треба приписати што је Н. Пазар остао жариште свих булентних и насиљних тешњи које су све до најновијег времена узимале српско-турску границу. То што му Порта није стала на пут

Исељавање

Према примеру који је дало насељавање црногорских исељеника у Србију, доделила је турска влада, почетком 1890. г. босанским тима и исељеним Муслиманима из Колашина, за чије је збрињавање сад само мало учињено, куће и земљиште дуж српске и бугарске границе, чиме су ти људи постали слободни земљопоседници. Турска влада да ће тако обезбедити своју границу против пресецања Бугарске, али је превладало мишљење да дасељавање тих двеју које се мрзе до крви у најближем суседству може само да повремено оживи материјал, накупљен у граничним подручјима. Већ посредом времена фактички је дошло до крвавих сукоба између тих обично чувара државног интегритета.

Ти немири, као и оскудица која је завладала као последица узастопно слабих жетви, приморали су много мирољубиве хришћанске породице турских граничних подручја на исељавање у Србију. Тако да се српска влада нашла побуђена да тим емигрантима заблажак преко границе, пошто није имала на располагању ни средстава да их потпомогне, нити слободног земљишта на граничном гледишту у том питању је тада заузела црногорска влада, која хришћанским сељацима из плевељског и бјелопольског краја и црногорској територији не само станишта, већ је тежила да тај посредник помогну стављањем у изглед поклањана земљишта и материјала.

Сулејман паша је услед тога сматрао за упутно да се супротстави претећем пресецању црногорског утицаја на свом ративном подручју појачањем граничних трупа у хришћанским селима Бобова и Ограђенице на Тари, чији су се становници потпуно отцепили испод надзора и утицаја турских власти и били потпуно под њиховим утицајем. Он је предложио вишеју власти изградњу станица у овим селима и ограничио је саобраћај са Црном Гором на скелу Фертаре која је била стављена под надзор граничне страже, требало да се затвори кордон дуж Таре.

Немири у Албанији

Покушаји Порте да у другим, још увек више или мање успешним деловима косовског вилајета, прибави важност свом аутономији, су нашли на жесток отпор Албанаца. Покрет је овог пута из Дренице у којој је требало да се организује посебан срез под управу једног кајмекама. Пошто је албанско становништво било силом оружја чиновника који је на тај положај био именован, то је дивизијски генерал Скопља Едхем паша, наредбу да настави побуњеника са шест батаљона пешадије и ескадроном који ће коравање подручја Дренице било је утолико важније што је било на директном путу између Митровице и Баковице и што је

сојевићи прешли границу код Гусиња и развили четири батаљона. вод за то је дало непотпуно регулисање границе коју становници крајева нису никада признали. Албанци из Гусиња и Пећи позвали сада са своје стране мушкарце способне за борбу из читаве околине оружје, тако даје за кратко време наспрам Црногораца стајало око 3000 наоружаних Албанаца. На вест о наступању Едхем паше са својим таљонима из Дренице, где је успоставио мир, Црногорци су се повукли док су Албанци привремено били ућуткани обећањима да спорна грачна подручја, посебно издашне ливаде и пасишта места Велике, Црногорци треба да поврате Турској. Едхем паша је остао са својим трупом скоро до краја године у Пећи и на граници, док је изградња кордеских утврђења била започета још у септембру под руководством Тадеуша Костюшкоја, који је познавао тај крај. Тај генерал, који је деловао већ приједложим радовима око регулације границе требало је да убудуће, у земљици са црногорским комесаром, регулише размимоилажења која се евентуално јавила, док се истовремено планирало успостављање и формирање донског батаљона од 1000 људи.

Покушаји разоружавања становништва (1891)

Немири последњег времена навели су, крајем 1890. Порту да преди разоружање становништва на Косову и у Албанији ради спровођења те мере били су позване локалне старешине главних градова јединих санџака у Скопље, где им је издат налог да испоруче до 1.000 оружја изјављујући да уопште немају европских пушака, док оружје које се налази у њиховом поседу делом задобили као плен у ранијим борбама, делом га купили. Други су се споразумели да појду у депутацију султану да захтева повлачење царске ираде с мотивом да су Албанци позвани и решени да бране отаџбину од спољашњег непријатеља, па не могу да буду без оружја.

И у пљевальском санџаку акција на разоружању наишла је на велику отпору. Немирни елементи су, уз помоћ неколицине земљака, запослени у српском двору, прокријумчарили молбу у султанове руке у којој указујући на опасности које прете османлијском царству, такође тражили повлачење одлуке о разоружању. И заиста та акција је заустављена.

Сулејман пашине реформне тежње

Сулејман паша никада није наилазио на нужну подршку своје властите и двора у Цариграду у својим настојањима да побољша прилике на територији његовог надлежства. Откако му је била одузета команда над 10000 војника и трупама у Б. Польу и Сјеници, све мере предузимане за сузбијање разбојништва остајале су илузорне. Када разбојници нису били ухваћени или убијени унутра граница пљевальског санџака, налазили су се у склоништима и изазама Сјенице и Б. Полье.

се плаше посла и које су без запослења. Сулејман паша је у хова те бегунце спроводио у Скопље, али их је вилајетска управа бађала и враћала у Пљевља.

У настојању, пак, да задржи везу која је спајала санџач
ћане са Босном, паша наилази на предусретљивост Порте. Испо-
ши сукоб који је настао у крилу српске црквене и школске
дао је подстрека одвајању православних парохија од мостарског
зете а при том га је подржавао онај део становништва који је
довољан понашањем херцеговачког митрополита Серафима. И
васељенски патријарх цариградски, априла 1981. г. издао наредб
јој се грчко-православно становништво Пљеваља, Прјепоља и
ставља под власт призренског митрополита и у свим чисто вер-
словима.

Пошто ц. икр. војне власти нису могле да се мешају у ту ствар, митрополит Серафим је морао да напусти Пљевља и хришћани су од тада били потпуно ван утицаја мостарског епископа. Овај спор је трајао десет година, а до решења је дошло тек 1896.

Ова мера, сасвим одређено управљена против Аустро-Угарске, живела би потпуно појачање да је Србији успело да спроведе јаку војску у Србију. Јакији је већ дуже времена гајила да установи конзулат у Пљевљима, у том питању су се интереси Аустро-Угарске поклапали са интересима Србије. Срећу, у том питању су се интереси Аустро-Угарске поклапали са интересима Србије. Срећу, у том питању су се интереси Аустро-Угарске поклапали са интересима Србије. Срећу, у том питању су се интереси Аустро-Угарске поклапали са интересима Србије. Срећу, у том питању су се интереси Аустро-Угарске поклапали са интересима Србије.

Црногорско гранично питање

Што се тиче прилика на црногорској граници, за изградњу у подручјима Ограђенице и Ваксова на Тари, вилајетска одредила износ од 4000 форинти, а врховни надзор на подијела за смештај кордонског батаљона поверен је Тахир пашинија, а вишија влада је са своје стране наложила капетанима Колашином

Персоналије

Пошто је косовски валија, Ахмед Ејуп паша, због своје дубоке рости поднео оставку у јануару 1981. г., а заменио га је Абд-ел-Кедер мал паша, немири у Пећи, Б. Польј и јСеници су, крајем године, дове до обимне промене у чиновништву тих срезова. Замена је била до али је ипак и најбољим чиновницима недостајала подршка од центра не владе. Њене често искрене тежње биле су готово увек парализоване злокобним утицајима дворских интрига и несигурним питањем ординарција који су водили унутрашњу политику.

Сукоб између ц. и кр. трупа и домаћег становништва

У јулу 1891. године обављени су, у пределу Камене горе и Љубиче на јужном делу »демаркационе линије« према Колашину, као и у линији Поблаћа, реамбулациони радови. Скоро свуда се наилазило на пријатељско држање муслиманско становништво, нарочито у близини Колашина, у Скендери, где су становници пущали из пушака на руке дноце радова, капетана Пушмана и покушали да ноћу изврше препад на логор ц. и кр. трупа. Иако нико није био оштећен, ипак би било уместо кажњавање колашинске разбојничке багре. Али се задовољило тиме да се умоли локална управа да људе упозна са мирољубивим циљем радова и прихваћена је била понуда губернера да се радним одељењима деле жандарми. Истовремено је локалној управи стављено до знања да задржавало домороце од напада на ц. и кр. трупе али је омогућило контролу радова реамбулатора. Та контрола је вршена у погледу менског протезања радова и додатило се да су жандарми позивали амбулаторе да обуставе радове, пошто је истекло време које су одобриле локалне власти.

Тадашњи ц. и кр. бригадир у Пљевљима, генерал Лазић, који већ дуже времена вребао повољан повод за ратнички подухват против Колашинца, учинио је што је год могао да команданта трупа које коришћене за реамбулационе радове подстрекне на најенергичнији ступак у случају провокације а кудио је држање капетана Пушмана што се није упустио у борбу са својим ноћним нападачима и што сутрадан повукао своје трупе. За њега није постојала демаркационија ни било каква ограда. На жалост његови, с политичког и војног гледишта извесно правилни назори, нису били прихваћени на вишијем ступу и он је морао да своје место уступи мирољубивијем следбенику.

Генерал Лазић је умео да својом енергичношћу, понекад не уљудним понашањем, заобиђе опште уважење становништва. Плаши су га се, па су га зато и поштовали. Он је сам изјављивао својим постављеним када су му пребацивали недостатак куртоазије у опходу са домаћим становништвом, нека само њему препусте како ће постати са својим земљацима, он то најбоље разуме. До данас се у народу држало уважење за Лазића, души који се

Границни сукоб код Прошћења (1892)

Година 1892. донела је озбиљан гранични сукоб између српске и турске стране, и Црногораца из Поља. 3. марта који чланова муслиманске породице Мушовића која се иселила водили су невесту за једнога од својих у село Прошћење. Свака ворка била је нападнута с леве обале Таре, дакле са црногорске стране, при чему је пет Мушовића било убијено а осам рањено. Поред тога је препад био плански припремљен од стране црногорског становништва и он је попримио озбиљнији карактер услед чега је посада оближње турске карауле Мекић притецла у помоћ погубљеним Колашинцима и што је пузала у Црногорце.

За истраживање овог случаја и изглађивање размирица из тога настале био је одаслат у Беране командант дивизије Кадем паша. Са црногорске стране био је упућен министар војни нац, док су на турској страни, осим Едхем паше, учествовали ворима вођеним у Мојковцу, још мутесариф новопазарског Сабих паша, и министар резидент на Цетињу, Ахмед Февзи паша, који су се веома отегла, тако да је Едхем паша морао продужити ставак у Мојковцу све до конца априла.

Главни задатак мешовите комисије састојао се у сређивању спорова између становника с једне и друге стране граничног непријатељства, насталих из тога, и из вршења крвне освете и ног оштећивање сопствености. Ова се мера може означити као целисходна. На жалост је, ипак, мржња између хришћана и муслимана у тим крајевима тако дубоко, да оружје увек изриче последњу јућу реч. Муслимани који су се са подручја Поља иселили на територију сматрају уосталом свој некадашњи земљишни посек као своју сопственост, пошто од црногорске владе нису до

При свему томе је мешовита комисија, после изглађивања споменаца који су постојали између пограничног становништва, почетком априла 1892. г., веровала да може свој задатак сматрати решеним. Делови су се разишли, пошто им је Тахир паша препоручио да код свог земљака дејствују у том смислу да се сваки сукоб са црногорским седима избегава. Убрзо потом биле су и трупе у Б. Польу и на црногорској граници, које су претходне године биле појачане, сведене на мално стање једног батаљона.

Исељавање

Крајем априла 1892. г. стигло је у Пљевља 15 мусиманских пристава (93 лица), исељеника из мостарског округа и замолило да им одобри да се насеље у пљевальски санџак. Иако су они пред босанским властима изјавили да су се иселили само због сиромаштва, да би шали срећу на другом месту, ипак нису пропустили да шире неистине о угњетавањима и прогонима, којима су као Мусимани наводно били изложени од стране босанских управних власти. Њихова намера да ме пробуде сажаљење, није успела. Пошто у пљевальском санџаку било више расположивог земљишта, читаво је то друштво даље отпуштено за Нови Пазар.

И молбе црногорских исељеника хришћанске вере за насељавање на граници (нарочито на Бурђевића Тари) биле су одбијене, али и то било остављено на вољу да се иселе у Малу Азију.

Српске и албанске прилике (1893)

Интрге и ујдурме радикалне странке у Србији повећале су положај у Краљевини. Гласине о знатним набавкама оружја у Русији, о наоружавању становништва на босанској граници, о једном упаду у Херцеговину, за коју су врбовани чак и »хајдуци« из Санџака, коначно о атентату на бугарског кнеза Фердинанда, планиран приликом његовог пропутовања кроз Србију, јављале су се, али их нису потврђивала, а овде спроведена истраживања нити будући догађаји.

У северној Албанији, нарочито у казама Пећ, Баковица и Печеник, где су приграбили власт богати хаци Зека и његове присталице, реди су се изродили напротив у потпуну анархију, тако да је пећки тесариф, Мустафа паша, дошао, додуше, сам у бунтовнички санџак, али није могао ништа да учини и, пошто му је најпре била одузета команда над трупном дивизијом на Косову и поверена Тефик паша, био је у једном године премештен у Алеп. За његовог наследника био је именован Мехмед Февзи паша који је остао на положају косовског валије до 1908. године.

И на јужној граници Ц. Горе, нарочито у пределу Гусиња и Грачанице, као и између Б. Полье и Берана, било је пет сукоба и крвавих сблуда између Мусимана и хришћана. Узрок томе лежао је у несрећи земљишно-имовинским односима. Радови црногорске власте

У разбојничком гнезду Колашину покушао је Ибрахим али, који је почетком године био именован за кајмекама Вранешчињем неколицине вођа банди и њиховим инстрадирањем успостави ред, но његови напори нису били пропраћени пуним јер је најдрскијем разбојничком вођи, Мустафи Мекићу, поштом да са дванаестак својих другова умакне из затвора и да ма побегне у Албанију.

Границни исељенички промет из Ц. Горе преко Санџака ју био је у току године регулисан утолико што је Порта званично брила прелазак Црногораца за Србију и натраг под контролом представника на Цетињу и покрајинских власти и пристала на безбедност увоз (робе) црногорске провенцијенције у Турску. Ова последња сија била је мотивисана тиме што су приходи турских царина Б. Польу и Беранима били тако мали да је Порта могла да се оправда тај уступак а да не претрпи посебне материјалне жртве и узрокује доброг споразума са суседном кнежевином.

Услед строже контроле кретање емиграната из Ц. Горе је опадао отада промет између Кнежевине и Србије преко пограничног сектора; одбојно држање мутесарифа Сулејман паше и строже пограничном службом у Санџаку под његовом управом може да веде до великих проблема, али већи проблем је да вели црногорске исељенике да крену путем преко Берана и Баре, где им је лабавији режим покрајинских власти олакшавао одлуку да се узимају најбољи путеви.

ије уједно и објављен је да ће Србија ујединити се са Црногорском државом, али и да ће се уједињенију са осталим балканским државама уједно и да ће се уједињити са Бугарском државом. Уједињење са Црногорском државом је објављено 1. октобра 1912. године, а уједињење са осталим балканским државама је објављено 1. новембра 1912. године. Уједињење са Бугарском државом је објављено 1. децембра 1912. године.

Мр Авдија Авдић

СПОРОВИ ИЗМЕЂУ СРПСКИХ И ЦРНОГОРСКИХ ВЛАСТИ У САНЦАКУ ПОСЛЕ ЗАПОСЕДАЊА 1912. ГОДИНЕ

После склапања уговора о савезу и извршених припрема, балканске државе су у јесен 1912. године отпочеле рат против Турске. Први у рат ступила Црна Гора, 8. октобра, када су борци Зетског одреда пали на турске положаје код места Тузи. Краљ Петар I својим указом од 30. септембра 1912. године објавио је општу мобилизацију српске државе, а након седамнаест дана и Србија је објавила Турском рат.

Рат балканских држава против већ оронулог »болесника на фору« био је неминован и историјски нужан. Не повести рат против Турске, коју је потресала тешка економска и политичка криза, значило би препустити великим силама да оне коначно реше питање опсташе Турске на Балкану онако како би одговарало њиховим освајачким жељама. Од пресудног је, дакле, историјског значаја било што су балканске државе, удруживши своје снаге, учиниле крај турском доминацијом на Балкану и победоносним ратом затвориле историју Отоманске империје на том подручју.

Балкански ратови уједно су значили продужетак вековне ослободилачке борбе хришћанског становништва на Балкану, коју су европске сице помогале и подстичале настојећи да што више ослабе моћ Отоманске империје, али с дозом обазривости и имајући у плану остварење њих освајачких тежњи. После стварање независних балканских држава обазривост великих сила према догађајима на Балкану постала је већа. Оне су се плашиле даљег снажења балканских држава које би било мимо њихових појединачних интереса. Највећи интерес и даље показивале Аустро-Угарска и Русија. И једна и друга страховале су балканске државе зарате против Турске: Аустро-Угарска се плашила могућности територијалног увећања Србије и њеног оснажења, а Русија »не само због њене војне неспремности, већ из страха да би рат гао изазвати револуцију¹. Енглеска, Француска и Италија такође су биле против рата на Балкану. Својом дипломатијом, велике сице су најавиле да омету зближење балканских држава. Упитање њихових дипломатија био је разлог што су преговори за склапање уговора о савезу између балканских држава, а посебно између Србије и Бугарске, дуго трајали. Бугарска и Србија били су највећи балкански ривали².

жельу: да добију заједничку границу. И за српске владајуће вове свих српских политичких партија, анексија је била толико ударац, да су, пред том опасношћу, обустављени привремено усукби. Над свим међусобним обрачунима и у Србији и у Црној Гори превладала је жеља за рат против Турске. Отуда је, приликом мобилизације, како у Србији (30. септембра), тако и у Црној Гори (1. октобра) владало велико одушевљење и масован одзив.

Између српске и црногорске владе није постојао никакав уговор о разграничењу ослобођених територија. Обе су, у току пропаганде, сматрале својим међуграђанима која су пре запоседнута од стране војске. Стога су и Србија и Црна Гора журиле да »што вишеструко је утицало да после запоседања неких места дође до спуштања ратних чинова, а то чија је војска прва стигла, затим око организације власти на седнутом терену, предаје оружја (разоружања), одређивања места разних злоупотреба (плјачке, убиства, паљевине) над недужним становништвом, од стране црногорске нерегуларне војске. Поред тога, извештавају да старешина говоре нам да је црногорска нерегуларна војска упутила и успостављање власти у местима које је запосела српска војска.

У западном делу Санџака спорова, између српских и црногорских власти, било је у пљевальском и пријепољском крају. Чак и могућношћу употребе оружја. Мајор Ч. Поповић извештава Јаворске бригаде да команда црногорске војске стоји на станици подручје леве обале Лима, јужно од друма Пријепоље — десна обала реке Бехотине у поседу краљевине Црне Горе, током рад српских власти у том крају сматра као повреду територије Црне Горе, »а да ће се администровање и скупљање оружја на тајм са оружјем у руци«. У истом извештају даље се истиче да крај има нарочиту важност због близине Аустро-Угарске, те да опходно било, да се дефинитивно зна, шта се има сматрати ну рада, како би се могло радити како од стране војних, тако не наших полицијских власти, јер се ствара трвење и ометање извођење⁴.

У пријепољском крају дошло је до спора око успостави
сти у селима: Камена Гора, Матаруге, Велика Жупа, Вукодел.
Командант места српске војске у Пријепољу, капетан I класе
Хаџић, издао је наредбу 10. септембра (датуми свих коришће-
ња су по старом календару — А. А.) да сељаци тих села
жје и донесу га у Пријепоље, а да Периша Марковић, официр
ске војске, није надлежан да врши разоружање у селима првог
Капетан С. Хаџић је о томе известио и Команду пљевальско-
ногорске војске, на што му је командант посаде, Никола Пе-
ворио да његова команда сматра територију поменутих села
да људи са те територије треба да предају оружје само црногор-
аца, »а никако Вашој« и да »сваки покушај противан је
команди сматрати као повреду њеног права и силом силу
трајући повреду те територије, као повреду државних гра-
дине Црне Горе и њеног становништва«⁶.

би, али без успеха, »јер они сами стално стварају заплете. Тако сам во одредно реку Бехотину као границу између наших и њихових треће да би се избегао сваки додир и сукоб. Они су имали потпуно да дају земљиштем на левој, а ми на десној страни. Али они су овако дили само неко време, а потом су почели прелазити реку и полагати већа права, док нису и званично почели тврдити, да је земљиште ју од линије Пљевља — Јабука њихова територија. Карактеристично је сукобе изазива црногорски командир Никола М. Пејовић, лишен српског официра«. У истом извештају М. Анђелковић говори даље о њу на Пештери: да је писао команданту места у Бијелом Пољу и изво му потребу да се у Пештери заведе ред и да се повуче граница међу српских и црногорских војних и полицијских власти. Предложу му је да би граница могла ићи линијом Јара — Крушчица — Јадов планина тј. куда је ишла граница старог сјеничког ореза. Међутим, ногорски командант места у Бијелом Пољу није прихватио тај предлог већ му је одговорио »да је најбоље, да сваки држи оно што је заузео. Но под овим »заузео« они сматрају, да је доволно само, да примочите кога сељака или попа, да се изјасне за њих, да наоружају сељаке свом оружјем, да од њих одреде десетаре и командира и то је већ село хово, ма да га ни војском нису заузели, нити војском држе, нити новништво хоће к њима⁷.

Помоћник начелника штаба српске Врховне команде, генерал војин Мишић, у свом извештају председнику Министарског савета, коли Пашићу, (19. новембра) саопштава да је Јаворска бригада у свим операцијама према Санџаку »освојила« област која се граничи линијама: Голија планина — Дуга Польана — Пометеник — Суха гора — Ђугора (село) — Тузиње (село) — Крња Јела (село) — Шипче (село) — Суходол (село) — Крушчица — Црни Врх (источно од села Вишњевац) — Гвозд (источно од села Горњи Страњани) — Водице (село) — Буковиц (село) — Зечарија (вероватно Зечја — А. А.) Глава — Козица (село) — Подборо (село) па низ реку Бехотину до босанске границе⁸. У истом извештају потврђује се да се дешавају спорови између српских и црногорских власти у пљевальском и пријепољском крају јужно од линије Пљевља — Пријепоље (око села: Јабука, Камена Гора, Горње и Доње Јаруге и Отиловићи) те да су у селу Козици Црногорци успоставили своју власт. Такође да се и на подручју Пештери дешавају спорови око села Буњева, Суходола, Берекара, Вишњева и Трешњевице. У извештају даље каже да Црногорци распостиру своју власт на подручју среза сјеничког и ометају организацију српских општинских власти према срезу бјелопољском, те да чине притисак на председнике општина сувоборске, буњевачке и коритске, тражећи десетак за себе. Завршавајући извештај, генерал Ж. Мишић моли Н. Пашића »да се преко нашег посланства на Цетињу учини потребна представка црногорској влади како се могући сукоби избегли«.

Стање је дакле, и у сјеничком крају било веома несрећено. Поменутих спорова, угрожена је била лична и имовинска безбедност. Престано се крало, а било је случајева и убиства мирних људи. У

новао за официра⁹. Могућности оваквих појава лежале су у аанизацији власти, недостатку жандармерије и војног суда »који овце брзо и примерно кажњавао, те у равнодушности црногорског манданата, који »равнодушно гледају како поједини Срби из наше на прелазе у реон српске војске, пљачкају Турке и убијају«¹⁰.

Највише недела и злоупотреба чинили су добровољци бригаде. Ова бригада формирана је по ослобођењу Берана од властите обровољаца. За њеног команданта постављен је Авро Џемовић од краља Николе добио чин бригадира. Васојевићки добровољци у неред и на подручју где је била успостављена српска власт ој самовољи извештавали су српске војне команданте начелници овопазарског и начелник среза митровичког.

Добровољци Беранске бригаде запалили су стругару Хаджаковца у селу Пресло (општина рибарићка) — штета паљевине је на око 9.000 динара.¹¹ »Исти батаљон кренуо се за мојстиром да изврши паљевину стругаре Берат-бега у српском Мојстиру, поубија виђене Муслимане у Мојстиру, Јабланици и Баћу граду, стоје наше општинске управе«.¹² У Источном Мојстиру запалили су гарска постројења Мехмед-бега Алипашића, отерали 200 овина, 20 коња и опљачкали све ствари бегова, а председник општине и кметове и деловођу општине одвели су силом у Рожаје.¹³

Начелник среза митровачког А. С. Бурић, известио је начелника Ибарске војске (20. новембра) о нередима црногорских добровољаца у свом подручју и сусрету који је имао са бригадиром А. Џемовићем у селу Дулебе: »Част ми је доставити документа, из којих ћете видети да је на повериој ми територији, на којој сам имао да васпите, гално стање, наступио такав хаос и неред, да је, у оваквим апсолутно излишно заводити општинску организацију и адмињистрацију. Црногорске нерегуларне чете под предвођењем генерала Џемовића из Берана компромитују сваку легалну власт. Они палијају, грабеју, отимају и воде собом туђу стоку; убијају мирне становнике сваки ред, заведен у овим крајевима; постављају нове кметове, гавају оне, које су сами сељаци дотичних села бирали у првобитне општинске власти; на груб начин изнудњавају од српског становништва за своје башибозлуке, којима никада није стигло никакво следовање, него се хране и одевају оним, што опљачкају; они сиља над слабим, муслиманским женскињем, што је, по верситету, сима муслиманским, највиша саблазан. И то све чине на територији којој уопште не би требало ни да се појављују, на левој обали Дрима, коју страну треба да осигуруја српска војска и српски народ, према наредби Команданта Ибарске војске Бр. 858.«

Према усменим инструкцијама, које сам добио од Васојевића писменој, поменутој наредби Команданта Ибарске војске, да је црногорцима избегава сваки сукоб — а нарочито, због тога, што је у српској војсци било мало (25 људи) према огромној маси наоружаних других скитница под командом генерала Џемовића — ја нисам

генерал Цемовић ми не даде доћи до речи. Грлио ме и љубио »као та свога рођенога«, причао ми разне, интересантне ситнице, али за прилику индиферентне ствари, и напослетку, појахао коња и кренуо батаљон.

На моју лојалну примедбу: да се ратом може променити самоно-правни однос, поредак: може место турске управе доћи српска црногорска; али, да се тиме не може мењати стечено приватно право јединца, нарочито право сопствености, генерал Цемовић ми одговори — Тако ви, правници, мислите. А ја, јок. Нисам до душе ишао у школу мањ' што сам пролазио покрај школе. Али, ја друкчије мислим. И, ко, како мислим, тако и радим. После, знам да ће параграфије заменити. А ја ћу онда к мојој баби, па ћемо посједати једно другом кошуље...

Из Дулеба кренуо сам се за Добриње, где су црногорски четници већ починили чуда и покоре. Преноћили су ту свега једну ноћ, а пак онили су више нереда, него да је војска регуларна провела годинама

О нередима у новопазарском крају које су чинили црногорски бровољци, известио је Врховну команду заступник комandanта Ибра војске пуковник М. Јанковић (21. новембра). У извештају се каже да на том простору врше разне злоупотребе »црногорских руља, јачине ставих чета, које заједно са женама њиховим иду и пљачкају и наше праве и по областима које поседују наше трупе и где су успостављене наше власти. Како је у селу Рибариће до сада била само једна чета до батаљона и показала се као недовољна у овоме случају и при овим приликама за посаду одређеног реона и одржавање реда у истоме, тада командант Н. Пазара данас тамо упутио још једну чету и командант батаљона да ред успостави и зулуме спречи.

По све дневно овој команди стижу овакви и слични извештаји нередима, које црногорски пљачкаши чине на области, коју поседа наше војска и где су успостављене наше власти, и у долини Ибра и у долини Белога Дрима. Поред свега тога ове црногорске руље почеле су да систематски омаловажавати наше власти и војне и политичке и ствари код становништва хрђаво мишљење о нашим властима. Ове њихове ступке одобравају и на нереде их одобравају и саме, па и највише ствари шине црногорских трупа у Пећи и Беранама, којима сам се до сада колико пута и писмено и преко нарочито одасланих официра обратио и молио их да свemu овоме стану на пут. Али су све ти моји покупи остали безуспешни.¹⁵ У извештају се даље упозорава да постоји велики разлук у извештају о нередима, јер »докле се у овим крајевима управо нема никаквих тешкоћа са Турцима и Арнаутима, дотле је више немогуће мирно путем излазити на крај са црногорским пљачкашким одељенима, па ни са тамошњим црногорским војним властима«.

Очигледно је, дакле, да су спорови између српских и црногорских власти и злоупотребе над становништвом биле честа појава. Црногорски добровољци су чак и омаловажавали српске власти. Српске снаге су недовољне за обезбеђење реда на овом простору, јер је главна сила Србије била намерана према југу. Такође је и »Црна Гора морала да се

бјелопољских добровољаца била је слаба (изузев прошћенског бјелопољског добровољаца) и да је било је и таквих које »треба учити да рукују оружјем«,¹⁸ а било их је и без оружја. По злочинима које су чинили, може се закључити да су освета и пљачка српских гуларних »руља«, били значајни мотиви. У неким местима (Кордун, Копривница, Медвеђа), Муслимани су пружали отпор разоружавању, а било је и места где су српски војници били убијани. У Сувом Долу пружен је заједнички отпор мештана Србије и Словака, али и стимана тој »маси полунаоружаног света«.¹⁹

Кад су учестале жалбе Муслимана из запоседнутих крајева, краљ Никола је одредио Павла Вујисића као свог специјалног изасланика уз помоћ неколико официра и војних чиновника, испита жалбенике о злоупотребама и позове кривце на одговорност. Ова комисија из Подгорице 19. новембра 1912. године (по старом календару) је обилазила подручје Плава, Гусиња, Берана, Пећи, Бакљаја и Бијелог Поља и редовно подносила краљу Николи извештаје о стању у обићеном крају и мерама које је спроводила. Краљ је у складу са извештајима комисије настојао оштрим мерама сужбите неред у новодобијеним крајевима да се спречи већи број убијања и разоружавања. Краљ је у писму до министра унутрашњих послова 20. новембра 1912. године упозорио Вујисића да је он »послат тамо да туче, да вјеша и да лијотне лјуде који грде име црногорско у те новодобивене крајеве«.

НАПОМЕНЕ

1. Б. Ратковић, М. Буришић, С. Скоко, *Србија и Црна Гора у балканским ратовима 1912—1913.*, БИГЗ, Београд 1972, стр. 29.
2. М. Екмечић, *Ратни циљеви Србије 1914. године*, СКЗ, Београд 1973, стр. 220; П. Опаћић, *Војвода Стена Степановић у ратовима Србије 1876—1918.*, БИГЗ, стр. 201.
3. Б. Ратковић, М. Буришић, С. Скоко, поменуто дело, стр. 193.
4. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 869, мајор Ч. А. Поповић — Јаворске бригаде, Пљевља, 13. нов. 1912.
5. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 869, капетан I класе Светозар Јовановић — Кмету и војним властима српске и црногорске војске, Пријепоље, 10. нов. 1912.
6. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 869, помоћник начелника мандира Никола Пејовић — Команданту места Пријепоље, Пљевља, 13. нов. 1912.
7. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 869, п. пуковник Анђелковић — Команданту, Сјеница, 18. нов. 1912.
8. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, досије VIII, пов. бр. 4509, венерал — Председнику мин. савета Н. Пашићу, Скопље, 19. нов. 1912.
9. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, досије VIII, пов. бр. 4548, прота Јаворски Милан Б. Бурић — Председнику мин. савета Н. Пашићу, Сјеница, 20. нов. 1912.
10. Исто.
11. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 4577, телеграм В. Путник — Команданту Ибарске војске, 21. нов. 1912.; Ф ХІІІ, пов. бр. 400, начелник среза митровачког — Команданту Ибарске војске, 21. нов. 1912.; Ф ХІІІ, досије I, пов. бр. 4743, начелник среза митровачког — Команданту Ибарске војске, 20. нов. 1912.
12. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 4577, телеграм В. Путника — Команданту Ибарске војске, 21. нов. 1912.
13. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, пов. бр. 400, начелник среза митровачког — Команданту Ибарске војске, 21. нов. 1912.
14. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, досије I, пов. бр. 4743, начелник среза митровачког А. С. Ристић — Команданту Ибарске војске, 20. нов. 1912.
15. Архив ССИП-а, пол. оделење 1912, Ф ХІІІ, досије I, пов. бр. 4743, М. Јанковић — Команданту, Митровица, 21. нов. 1912.
16. Ж. Шћепановић, *Друштвено-политичке прилике у Бијелом Пољу и околини* вијека, Одзиви 6, Бијело Поље 1973, стр. 110. Исто, стр. 110.
17. Исто, стр. 110.
18. Исто, стр. 107.
19. Е. Мушковић, *Тутин и околина*, Етнографски институт САНУ, Београд 1985, стр. 110.
20. Ж. Шћепановић, поменуто дело, стр. 110.

Сенко Раульянин

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

„Онима који буду пили воду са ове че-
нека је на здрав-
А добротвору нека Алах, како је и обећа-
дадне награ-
И нека му опрости бројне гријехе.
Добротвор је Хаџи Алибег — заде
Салих — бе-

Вода је један од најважнијих егзистенцијалних услова, па се најранијих времена, приликом оснивања неког насеља, о њеној близини посебно водило рачуна. Ако имамо у виду да подручје Новог Пазара и околине представља веома богату, сабирну област подземних крашних вода, о чему нам сведочи велики број река и извора,² онда ће нам бити још разумљивије постојање људских насеобина на овом подручју још од најранијих времена.³

Вероватно је богатство водом био један од важнијих разлога, ред повољног геостратегијског положаја и повољне климе као и тачка укрштања привредних потенцијала околних рударских насеља, због чега је Иса-бег Исхаковић, турски војсковођа из доба султана Мехмеда освајача, основао на ушћу реке Јошанице у Рашку Нови Пазар.

Он се веома брзо, захваљујући овако повољним карактеристицима терена на којем се налазио као и развоју политичких догађаја, про-вио у један од највећих градова европског дела Отоманског царства чиме нам сведоче турски извори у којима је Нови Пазар већ 1468/9. дине евидентиран као шехер, а то је у османској класификацији на-ље највишег степена.⁴

Као и сви градови позније исламске цивилизације и Нови Пазар се састојао из два дела — привредног и стамбеног. На основу података које нам пружају катастарски пописи из XV и XVI века може се претпоставити стварање појединачних делова града током овог периода. Као што већ речено, прву градску ћелију подигао је Иса-бег Исхаковић која састојала од џамије, караван сараје, хамама и 56 трговачких радница. Око ових објеката развиће се град који ће својом привредном и духовном климом зрачити на ширем простору овог региона.

ширења османске власти. Како је свакодневно одржавање хигијенских обреда ставни део религиозног ритуала, то се подизање ових објеката везује са тим у везу.⁶

Караван сараји су служили за смештај трговаца и путника на лазу, у којима је путник могао три дана добијати бесплатно смештај и исхрану. Ови објекти издржавани су из вакуфске фондације Исхаковића које је 1540/42. располагала износом од 17.426 акчи.⁷

Овакав начин формирања града представља једну од карактеристика исламско-оријенталног система. Настајање и развитак пројекта спонтано и из насталих производних и класних супружних већ преко свесне активности владајуће класе а која се остварило у установе вакуфа, која је представљала основу развоја исламско-оријенталног града, јер у османском државном буџету нису постојала људска средства за урбани и привредни развојака нити за културно-просветних и социјалних потреба друштва. Сву своју моћ османска империја усредоредила је на војне потребе развоја, а остале потребе остављала је приватној иницијативи и стално подстицала.⁸ Овим путем османска власт је иницијирала многих градова на нашем тлу.

Турци су собом донели на Балкан и своју културу, коју су узели становништво, подвргнуто јаком процесу исламизације, али. А како су се Турци у овим крајевима задржали веома дуготежно, током Балканских ратова, то је оставило веома уочљиве тргове на све објекте овог краја. Ти трагови најуочљивији су у материјалној промишљаји, чemu нам говоре многи сачувани споменици исламске културе (мечети, хамами, гробља, итд.).

Ти споменици су одувек привлачили, а и данас привлаче научника различитих профила, тако да је број научних радова о њима данас солидан.⁹ Међутим, сматрамо да су и јавне чесме одавно имале статус културно-историјских споменика и као такве окупљале активност на њиховој заштити и научној обради. Но оне су у сенци других, грандиознијих и значајнијих објеката, па су углавном нестале, а и оне које још увек одолевају збуни времена, у којима се стању па би акције на њиховој заштити биле нужне.

Јавне чесме у Новом Пазару, а њих је од најранијих времена велики број,¹⁰ немају посебних архитектонско-уметничких квалитета, ипак поседују неке друге, због којих завређују нашу пажњу.

Пре свега уочавамо да су оне у већини случајева преузете у центре јавног живота појединих стамбених четврти (махала), један од простора за стварање јавног мијења чаршије, стављене према одређеном догађају, појединцу, његовом животу и појединици. Долазак на чесму је прилика да се сазнају нове појаве из живота махале, да се сртне и стекне вольена особа и са њома гуђствују, измене по која реч или пак који стидљив поглед, из чега није проистећи одређене активности средине.

траживању дати одређени правац и на основу којих смо извёли одбене закључке.

У Новом Пазару постојале су, а и данас постоје, две врсте чесе са питком водом и оне чија вода није била за пиће.

Чесме са водом за пиће грађене су у свим стамбеним четвртима града и прављене су због општих животних потреба становништва, најчешће су биле задужбина појединача који су желели да своју и вину »ухајрате«.¹¹

Чесме са водом која није била за пиће, за своје постојање, имају да захвале јако израженом симболичном значењу воде у исламском исконском учењу.

Вода у исламској религији симболизује генезу сваког постојања, сматра се основом света, материјом која оживљава, еликсиром који снагује стваралачку моћ и бесмртност. Загњуруивање у воду симболизује регенерацију и повратак у пребање стање, а излажење из ње симболизује настанак новог живота.

Из уверења у тако необичну моћ деловања воде настао је исламски обред »абдест« — обред обавезног прања пре молитве. Ради јасног схватања симболике воде у исламској религији, из чега произилази њен значај и улога објекта о којима је реч, описаћемо »абдест« без дубоког анализа.

Једно од основних обележја припадника ислама¹² је молитва пет пута на дан — у зору, у подне, по подне, при заласку сунца и навече, у петак молитву у подне обавити у цамији. Ради обредног очишћења као и раније поменутог уверења у тако велику моћ воде, молитељ је дужан да непосредно пре молитве обави обредно прање — »узме абдест«.

Ово ритуално умивање вршило би се тако што би молитељ пре три пута опрао руке до лактова, затим по једном испрао уста и нос, а онда потирао мокром руком врат, уши и теме главе (мес).¹³ Узимање абдеста завршавало се прањем (три пута) ногу до чланака. Тек по оваквог прања молитељ је спреман за обављање молитве. Уколико је међувремену буде, рецимо спавао, вршио нужду, дошао у додир са књижом и слично, верник губи абдест и мора га поново обавити — узети

Како се ово прање обавезно вршило на текућој води, а, као што смо рекли, како је верник дужан да петком молитву у подне обави у цамији, то је изискивало потребу постојања текуће воде у посредној близини цамије.

Вероватно су све ово, градитељи цамија морали имати у виду, ко да је локација богомольје морала у потпуности одговарати захтевима верског ритуала. Да је ово тачно сведочи нам велики број цамија које су у Новом Пазару саграђене у непосредној близини река Рашке и Јањице. Близина реке омогућавала је и лакшу градњу чесме која је деснија како за ритуално прање тако и задовољавање других потреба становништва.

Ако знамо да је у Новом Пазару одувек постојао,¹⁴ а и данас постоји,¹⁵ велики број цамија, онда нам је разумљив велики број чесми које су у неку руку представљале сакрална објекта, а које су и данас

воду, па је у исто време могла бити коришћена и за узимање вода. Ако ово узмемо за тачно (због недостатка извора то са сигурношћу можемо тврдити па наглашавамо хипотетичност наше тврдње), могуће да су многе од чесама и старије од цамија које су у Новом Пазару подизане у XV и XVI веку.

Података о јавним чесмама у Новом Пазару нема много. Челеби каже: »Постоји девет чесама, из којих тече вода чиста као живота. Све те воде разведене су из ријеке Рашке. У чаршији пазару налази се још четрдесет чесама, које су подигли добровољно мученика са Кербеле,¹⁷ који су погинули од жеђи«.¹⁸ Овако поменута чесма, до наших руку дошао је попис градских чесама из Коничанина, од 10. 08. 1956. године,¹⁹ а који се односи на чесме које постојале до 1912. године, односно до ослобођења од турске власти. Попис је ненаучан, штур и са доста анахроничности, али је вредан због разлога што су чесме пописане.

Због тако оскудних података није могуће датирати већину чесама, као ни утврдити ко их је градио, па ћемо се у даљем раду ограничiti на њихову локацију и идентификацију. Посебну приступачност имају легенде које су пратиле градњу и постоење јединачних чесама, као и оне које су везане за њиховог творца (легенди или стварног). Потребно је истаћи да је највећи број чесама које и данас постоје претпео велики број нестручних обнова и преграда, па је и то донекле отежало наше истраживање.

Излагање о јавним чесмама, сматрамо да није могуће да се већини чесама већ се може излагати по следећем принципу:


1. Чесме које и данас постоје и раде,
2. Чесме које не постоје, али постоје материјални трагови њиховог постојања,
3. Чесме о чијем постојању сведоче усмени извори.

Како због оскудних података које нам пружају расположиви извори, тако и због ограниченог простора који нам ова публикација оставља, наше излагање обухватиће само чесме које и данас постоје и које би комплетно проучавање оставили за неку другу прилику или даљу студију. Једино што је овај извод је да се чесме које и данас постоје не могу сматрати чесмама које се користе, а чесмама које се користиле.

Халимача

По једној, веома старој је у народу веома раширењу тешкој легенди, у шехер Новом Пазару живеле су три сестре, три хурије, три »ценетске хурије«²⁰ Алтуна, Хацира и Халима, Ђерке. Осим што су се по својој лепоти и богатству истицале, биле су и веома уображене и пробирљиве. На врата њиховог дома куцали су многи просци, но враћали су се не само одбранитељи, већ и постићени, јер су били исмејавани од стране сестара. И поред свога смарна и скромна мајке Левдете, три сестре још задугују

нису знале шта ће са силним богатством које наследише од оца, реше да га »ухајрате«, па најстарија (Алтуна) подиже цамију која по доби име Алтун-alem цамија, средња (Хацира) насеље које се по њој зва Хаџет и најмлађа (Халима) чесму која се по њој зове Халимача



Сл. 1 Халимача

(фото С. Рашићанин)

Ова веома лепа и интересантна легенда, говори нам о грађевинама које у Новом Пазару стварно постоје и осим тога нема никаквих других тачности.

Алтун-alem цамију (цамија са златним алемом)²² подигао је у XV веку Мевлана Муслихудин, син Абдулганијин, о чему нам сведочи пис задужбинске повеље који се до данас очувао у Архиву централне дирекције вакуфа у Анкари.²³ Мевлана Муслихудин, познат још као Муслихедин Абдул Гани или Муслихедин хода Ал Мадини, је био градитељ бројних објеката и у другим градовима европског дела Отоманског царства. Тако је у Скопљу подигао Куршумли хан, цамију неколико кућа, више дућана и обновио је хамам. Градитељ је месцида и каравансаре у Мажућима код Звечана и неколико објеката у Сарајеву. У Новом Пазару је саградио, осим поменуте цамије, још и мектеб (зграду основне школе), кућу за становање, седам дућана, две радионице за прераду коже и млин на Рашки са пет витлова.²⁴ О градитељу ових објеката треба да је био истакнути исламски учењак услед чега му је и присвојена почасна титула — Мевлана.

Хаџет је градско насеље које је расло као и сам град, а настало је на месту на којем се до почетка овог века налазило велико гробље које је носило исто име. Претпостављамо да је овај назив потекао

љала у кризним ситуацијама по заједницу — рецимо сушни даљала на отвореном простору, а који се називао »Мусала«, па да има места нашој претпоставци да је Хаџет (и данас се један део назива Мусала) добио име по молитви која се на том простору — Мусали — обављала.

О Халимачи, за разлику од Алтун-алем цамије, и о њеном пореклу, осим раније наведене легенде, немамо никаквих других података. Не знамо ко и када је градио нити на основу етимологије њеног назива можемо извести неке закључке који би нам рекли нешто о њеној старости и пореклу (Халима — блага,²⁶ значење ове речи може да довести у везу са водом ове чесме).

Ова чесма и данас ради и поред јадног стања. Вода са ње је слана и чиста. Налази се у горњем делу Босанске улице који се у њој називао Халимачки сокак (поједини га и данас тако зову, а други чесме је непознат).

Као што је већ речено, старост чесме није могуће утврдити, уочили смо неке чињенице које нам дају могућност за даље претпоставке о њеној старости и пореклу.

Пре свега, њена сама локација — налази се у градском насељу Хаџет, и то у његовом језгру, о коме је већ било речи. У њеном насељу и даљој околини налази се неколико цамија, а најближа јој је цамија Мухацери, која се налази у Новом Пазару. Таја је пао кајмекам²⁷ у руке Никшићанима који су је подигли у Новом Пазару задржали силом. Тада је пао кајмекам²⁸ у руке Мухацера који је настојао да не дозволи Никшићанима насељење у овом насељу. На крају постигнута је сагласност да остану и да се насеље поделју. Тамо су формирали Мухацер махалу и у њеном средишту подигли су поменуту цамију. Ако имамо у виду да су мухацери (јевреји, избеглице) — Муслимани из Црне Горе, Босне и Херцеговине који су се селили у ово насеље тада мало покретљиви, почели да се селе после босанско-херцеговачког устанка 1875. године, можемо тврдити да ова цамија потиче са крајем друге половине XIX века.

Никшићка цамија у своме дворишту (она је и данас активна, али је запуштена), нема чесму која би користила у обредне сврхе, али је коришћена Халимача, која се налази у непосредној близини. Ако имамо у виду наше раније констатације о градњи две врсте чесми у различите сврхе, онда можемо тврдити да је ова чесма старија од запуштене цамије.

Нешто даље налази се Месџид сеадет — Срећна цамија, подигнута 1911. године. Поуздано се зна да је ова богомоља грађена у време велике епидемије колере која је харала Новим Пазаром и која је однела око 1000 жртава. По предању, када је завршена градња ове цамије, престала је епидемија колере, па је и због тога и добила овако име.²⁹ Са сигурношћу можемо тврдити да ни приликом подизања ове цамије није подигнута чесма, већ је коришћена вода са Халимаче, што значи да је она старија од запуштене цамије.

Нешто ниже од Срећне цамије налази се цамија Табак и

Табак Исхака.³¹ Ова цамија у својој непосредној близини има чесму ја је у народу позната као Алевача (о њој ће касније бити више речено) чија вода није била за пиће и која је користила искључиво за требе религијског ритуала. Упоребујући архитектонске склопове ове чесме дошло смо до закључка да су веома сличне и да припадају истом стилу градње. Ако то имамо у виду онда можемо тврдити да су ове чесме подигнуте у малом временском размаку, односно да је Халима подигнута нешто пре поменуте цамије и чесме, а да је градитељ Тадеус Исхак цамије, због удаљености Халимаче, подигао и чесму која ће мату ове цамије користити за узимање абдеста.


Ако ово узмемо за тачно онда Халимачу временски можемо датити негде половином XV века, па би тако она представљала један од старијих исламских споменика Новог Пазара.

Халимача је дуго времена била једина чесма са питком водом широм подручју овог дела града, а тек ће негде почетком овог века, касније, бити од ње разведено још неколико чесама које народ, по народу, назива Халимачине чесме.

Од свог старог архитектонског склопа чесма је задржала само њији део и нешто од бочних делова док су сви остали претрпели неколико обнова и преправки, махом нестручних.

Чесма је и данас веома популарна, па није мали број оних који се њеном водом служе и поред поседовања савремене водоводне мреже.

Халимачина чесма I



Сл. 2 Халимачина чесма I

(фото С. Рашићанин)

маче. Ради лакшег идентификовања ми смо их обележили са бројевима.

Халимачина чесма I налази се на углу Босанске и Херцеговачке улице код зграде VI месне заједнице. У живом сећању становника је да је она подигнута у време II светског рата (»вактиле, за које је она подигнута у време Немаца«). Пошто смо на терену срели већи број локалних чесми, али не памте њену градњу, и како се њихове тврдње у већини случајева не потврђују, то ово можемо узети за тачно, на шта нам указује и памтење становника о начину градње и материјалу од којег је прављена. Као потврда сећања неки служи и то да смо на терену пронашли и зидара и каменорезара који су њеној градњи учествовао.

Чесма је прављена због нарастања потреба околног становништва који се број све више увећавао, а прављена је од добровољног рада и добровољним радом становника насеља у којем је прављена. Са развојем водоводне мреже, ова чесма је прикључена систему водоводни систему.

Она и данас ради и вода са ње се користи, али доста ретко.

Халимачина чесма II

Као и претходни, и ова чесма је грађена у време II светског рата. Прављена је из истих разлога као и Халимачина чесма I, али је направљена од мањег материјала и поседује другачији грађевински склоп.


Ова чесма се налази у Улици херцеговачкој, преко пута месне заједнице. Као и ранија чесма и ова је негде шездесетих година прикључена систему водоводни систему, тако да чесма и данас ради али веома ретко користи.



По причању становника, као и једног од њених градитеља, чеје неколико пута обнављана и преправљана тако да данашњи изглед, ји је добила негде шездесетих година (вероватно када је прикључивана водоводну мрежу) не одговара првобитном.

Остале четири Халимачине чесме су нестале и са сигурношћу можемо тврдити где су се налазиле.

Алевача



Сл. 4 Алевача

(фото С. Рашиљанин)

Како је била једини извор воде у ширем подручју градског насеља Хаџет, било је потребно изградити још неку чесму на том прору, осим Халимаче. То је, вероватно, имао у виду Табак Исхак, грађевина истоимене цамије из XV века па је, као саставни део пратећих мијских објеката подигао у њеној непосредној близини чесму која ћемату ове цамије служити у обредне сврхе.

У турским изворима овог доба говори се о Исхаку, за кога се саже да је табак што значи да је штављач — прерабивач коже, као син Абдулаха. Његово име, као и чинјеница да је син Абдулахов, говоре да је реч о исламизираној личности, јер се у турској администрацији XVI века практиковало да се имена исламизираних људи замењују муслиманским именом Абдулах, што значи »роб божји«.³²

Као што је речено, цамија Табак Исхак први пут се помиње 1468. године, али има пуно основа да се сматра да је она подигнута 1468.

Чесма, која у народу носи име Алевача, подигнута је у ној близини ове џамије, изнад јаза, а у Улици Краљевића Марка је у једном стању, чесма и данас ради али јој вода није за што никада није ни била. По легенди, чесма је добила име по Алеви коју Алех, због блудног живота који је водила и због чега није никада стидела нити га је прикривала, казни тако што ће коже претвори у црвену (алева — црвена³⁴). Како је црвенило било реакција на лични стид, то Алеви (по чему је она и добила име) црвенило на лицу као трајан знак њеног срамног начина Алехове казне. Да би некако умилостивила Алехову вољу и своју грешку, Аleva подиже чесму али и даље настави да води какав је до тад водила. Незадовољан величином њене жртве, људи са ове чесме, да би се и она стидела поступака њеног градитеља, доде су је црвену боју, по чему и она доби име — Алевача.

Као што смо већ рекли, њен архитектонски склоп, као и место где је изграђена, упућује нас на велику сличност са Хамамом. Поред тога, у њеној архитектонској композицији, па се може претпоставити да су настале у релативно малом временском размаку. Ако узмемо за тачно да је њен градитељ Табак Исхак, истоимене џамије, онда и за њу можемо тврдити да временски

Чесма Паланка



другој половини XV века, што је, заједно са цамијом у њеној непосредној близини, сврстава у ред старијих исламских споменика овог краја.

Чесма Паланка налази се у насељу Букреш у Улици сопоћане а у непосредној близини истоимене цамије. Прве податке које срећемо о поменутој цамији и њеној чесми су из XVI века. Наиме, каже се да је у Новом Пазару постојала султан Муратова цамија, која је имала по султану Мурату III (1623—1640), а која се налазила у градском насељу Снице, што значи Паланка.³⁵


Омер Коничанин у поменутом попису наводи да чесма и цамија носе име Скробан Реџепа што је вероватно један од обновитеља или вара ових објеката.

По казивању становништва у њеној околини вода са ове чесме била једна од најбољих у граду, а њена вода је служила истовремено и за пиће као и за узимање абдеста.

Чесма и данас ради, а претрпела је више обнова и преправки које да је првобитни облик у потпуности изгубила. Као и она и цамија претрпела више обнова, а последња јој је потпуно одузела аутентичност те у целини изгледа као нова.

Због несачуване аутентичности, као и због веома оскудних података који нам располагајући извори пружају, није могуће доносити тачне одређеније закључке о њеној старости. Али, судећи по првом поменутом објекту, можемо рећи да чесма, као и цамија у њеној близини, могу потицати или из времена из којег пomen потиче или пре тога. Ово узмемо за тачно, онда ову чесму можемо везати за XVI век.

Бисеровача



По једној легенди, у Потоку, насељу новопазарском, некада обретоше се један велики турски паша и његова жена, пресветица Ра. Лепа пашиница била је одушевљена пределима који су је очарали. Њену пажњу посебно је окупирао извор са предивном водом који се налази на једном узвишењу, тако да је на њему, за време правка у Потоку, проводила највише времена. На том извору је обавештавала о њеним радовима, испитивала је људе, молила за једиће, разговарала са ћематлијама, а многима од њих удељивала поклоне. У знак сећања на њен боравак у њиховом ћемату, подигла је чесму коју по њој назваше — Бисеровача.

Ова чесма се налази у Улици Горњи Алексинац код броја 100, у поменутом насељу Поток. Вода са ње је и данас веома чиста и свежа и становништво је доста често користи. И она је претпостављана преправки и обнова тако да није задржала много од аутентичног.

По писању Омера Коничанина, чесму је подигао бивши турско војничко начелништво Хилми-бег негде око 1904. године, а довео је од њене чесме и становници на Паричком брду до тада »теглили прилике«, зато што у близини нису имали пијаћу воду.³⁶

Колико је ово тачно са сигурношћу не можемо тврдити, али чесму са њеном чистом водом можемо датирати, јер осим овог помена других података о њеној старости немамо нити на основу њеног архитектонског склопа можемо да сазнајемо да ли је подигнута у првим годинама 20. века.

Чесма се налази у близини поменуте ћамије Паланка, као и ћамије Колерине ћамије које је, као и Срећна ћамија, подигнута у време спречавања епидемије колере, по чему је и добила име. Као и ћамија Колерина, и за њу се може тврдити са сигурношћу да је подигнута око 1911. године. Ако чесму доведемо у везу са Колерином ћамијом и њеном градњом, у чему нам иде у прилог и тврдња да је чесма подигнута око 1904. године, онда уз доста ограда можемо тврдити да потиче са крајем 19. века.

Грлица


О овој чесми, која се налази у Улици Сопоћанској имамо веома мало података. По казивању грађана извор јој се налази на Паричком брду у Улици Раковац. Чесма се налази недалеко од Паланке, али за разлику од ње није поседовала пијаћу воду.

Можемо претпоставити да је ова чесма подигнута искључиво ради потребе религијског ритуала. Подигнута је вероватно после ослобођења Београда, али и то је само претпоставка. Јер је у време њеној близини, због тога што чесма Паланка није могла да задовољи потребе целокупног становништва тог дела града, јер је дугом временом била једини извор воде на ширем делу тог простора.

Чесма је неколико пута преправљена, о чему нам сведочи њену постојање да данас поседује две цеви, али само из једне тече питка вода. Ово је вероватно настало приликом прикључивања Грлице на водоводну мрежу, чиме је престала потреба за водом са чесме на Паричком брду.

И поред појединости да је неколико пута обнављана, чесма је

По легенди, чесму је подигао неки Арапин који је ужасно заражен и чији је мирис тела неодоливо подсећао на измет истоимене це. Арапин је био свестан своје мане која није била плод његовог мара, већ непознате и страшне болести која га је спопала. У нади да ће се неким хајратом ослободити болести, Арапин подиже чесму. Ако изгледа не прими његов дар па чесма убрзо доби слану и смрдљиву воду од које су сви зазирали. Видевши то Арапин од жалости прецрче, а гову чесму по смраду који је ширила назваше — Грлица.



Сл. 7 — Грлица (фото С. Рашљанин)

НАПОМЕНЕ

1. Натпис је са камене плоче која се данас чува у збирци Завичајног музеја ру, док је првобитно стајала покрај чесме у дворишту Лејлек цамије (Хавале Амије) из друге половине XV века. Натпис је превео Мехамед Мујезиновић у свом *Ски епиграфски споменици Н. Пазара*, Новопазарски зборник бр. 1, Н. Пазар 1983. и 143.
2. Види: Милан Бурсаћ, Воде, Нови Пазар и околина, стр. 27. Београд 1969.
3. Најстарије откривено насеље на овом подручју је Напреље из 2000 године па а има претпоставки да је насељавано и знатно пре.
4. Хатица Чар Дрида, *Оснивање Новог Пазара и његовог развоја до краја* . Новопазарски зборник бр. 8, стр. 77, Нови Пазар 1984. год.
5. Исто стр. 78
6. Исто
7. Исто
8. Исто стр. 79
9. Поменућемо само акције Завода за заштиту споменика културе из Краљевић Алтун-алејем цамије и комплекса старе чаршије као и радове под руководством Андреје Андрејевића, такове на заштити и обради поменутих објеката.
10. Евлија Челеби, турски путописац, који је кроз ове крајеве прошао у другом половини XVII века, каже да је у Н. Пазару постоји 49 чесама, Путопис, одломци о југословенским, стр. 266, Сарајево 1973. год.
11. „хајрат“ = добро дело, добротворна установа (објекат), задужбина, Абдулах Џурцизми у српскохрватском језику, стр. 300, Сарајево 1979, „ухајратити“ = удавати
12. У овом случају термин мусиман узимамо као термин за конфесионално определену групу која никако се не сме проистоветити са истим термином али који означава националност.
13. Види: А. Шкаљић, наведено дело, стр. 461
14. Евлија Челеби, који је кроз ове крајеве прошао у другој половини XVII века, „Опису шехера Новог Пазара“, недавно дело, стр. 266, каже да постоје 23 цамије.
15. Др Ејуп Мушовић у свом раду „Исламски споменици у Н. Пазару – преглед“, Новопазарски зборник 9, Нови Пазар 1985, стр. 67–99, наводи да данас постоји 23 цамија.
16. И ову тврђњу морамо поставити као хипотезу јер сигурних података не постоји.
17. Мисли се на погибију Мухамедовог унука Хусеина и његових присталица, који су погинули код места Кербела 60/679. године, измучени жебу.
18. Евлија Челеби, наведено дело, стр. 267
19. Омер Коничавин је радио у Новом Пазару као општински службеник у другој половини XVIII века. Оставио је овај попис који се чува у Завичајном музеју Новог Пазара.
20. „снетске хурије“ = рајске лепотице, Абдулах Шкаљић, наведено дело, стр. 461
21. Постале су (по исламу) престаре за удају, „удаваче“.
22. Алтун је турска реч која означава злато, а алем је арапска реч која означава месец са три или четири кугле испод њега, а који се налазио на врху минарета, наведено дело, стр. 87 и 91, па се, имајући у виду ово значење тих речи може да се предположи да је алем на овој цамији био иконостас и да је остављао јак утисак на очи вероватно по томе и добила име.
23. Види: Нови Пазар и околина, Београд 1969, стр. 198
24. Хасан Келеши, *Најстарији вакуфски документ у Југославији на арапском језику* , стр. 243, 249 и 251.

28. Види: Др Властимир Илић, Историјски развој здравствене службе у Новом Пазару, Београд 1970, стр. 14.
29. У исто време гравена је још једна цамија (и из истог разлога) у Потоку данас познатом под називом Бурђеви ступови, која носи име Колерина цамија.
30. Шароњска цамија — по Шароњима, породици која се старала о њој.
31. Види: Др Е. Мушовић, наведено дело, стр. 83
32. Види: Др Е. Мушовић, наведено дело, стр. 82
33. Исто
34. А. Шкаљин, наведено дело, стр. 88
35. Види: Др Е. Мушовић, наведено дело, стр. 91
36. О. Коничанин, Полис градских чесама, стр. 1, Н. Пазар, од 10. VIII 1956.

Senko Rašljanin

Public drinking fountains

There have been a great number of public drinking fountains the earliest times. Very poor data are in evidence to witness this. Therefore their dating is very difficult and any conclusion could be very hypothetical. With many reserves it could be affirmed that among those drinking fountains existing and being in use today Halimaca and Alevaca were built in the second part of the XV century. Palanka originated in the XVI century, Biserovaca, Halimaca I and II sprang up by the early part of this century while dading of Grlica is not possible.

Being in shadow of other more grandious and more important cultural and historical monuments the rest of fountains have remained in poor state and an action for their protection is needed.

Сафет Банџовић

«ГАЈРЕТОВА» БИЛИМАРСКА ШКОЛА У НОВОМ ПАЗАРУ

Идеја о оснивању Билимарске школе у Новом Пазару потиче од Главног одбора муслиманског културно-просветног друштва „Гајрет“¹ из Сарајева на његовој XVI редовној скупштини одржаној 16. јуна 1922. године.² Она је била израз хтења овог друштва у таквим настојањима да прошири свој утицај на овај део Санџака, тешњеног незавидним политичко-економским и културно-социјалним приликама, где је турска владавина оставила бремените и дубоке агове заосталости у друштвеним односима, животним и радним начинима, привреди, трговини и занатству.³ Имајући у виду дугу и бољу традицију кућне радости у новопазарском крају, посебно изrade женских уметности, оснивање ове школе у плановима »Гајрета« имало је за циљ да складу са његовим објективним могућностима, извесно ублажи тешког социјалног стања већине муслиманских породица, те пружи људима могућности организовања стручног оспособљавања и запошљавања, женске радне снаге, вековима потискиваног чиниоца са позорнице штвених збивања, али потенцијално релевантног привредног фактора у породичном привређивању.⁴

Због спорог развоја и продора капитализма на ове просторе, готрајним феудалним системом, остацима неликвидних феудалних носа, одржавала се и даље натунална привреда и ситна сељачка производња где су се у употреби задржала примитивна оруђа за која су још једнако имала архаичне облике насељене из далеке прошлости.⁵ Сама држава није показивала нити иницирала значајнија мере да овај крај извуче из привредног мртвила, да у његове витле поре убрзга инпулсивне инекције које би га из једне статичне, винцијске монотоности покренуле и имале динамичније дејство.⁶ Ово је у ове крајеве слала своје најлошије службенике, људе који су ломили прилика, услед почињених грешака били кажњени и упућени да се овај »тамни валајет« одакле су једва чекали да оду. Читав крај око је ван интензивних друштвено-економских кретања, притиснут стопним баластима нагомиланих проблема чије је решавање ишло веома споро.

У таквим крајње неповољним економским и социјалним условима, „где је голотиња праћена пегавцем а глад туберкулозом“, кућна радност била је спас и извор стваралачког

јевима муслиманског становништва привредно социјалним развојем подизањем привредног подмлатка,⁸ Друштво „Гајрет“ се надало оснивањем школе највиши на добар пријем и симпатије код становништва, те да ће школа, заједно са месним одбором „Гајрета“ бити минисан чинилац у придобијању становништва за циљеве Друштва његову ширу афирмацију.⁹

Са закључком главне скупштине упознат је »Гајретов« од Новом Пазару. Он је већ од раније био ангажован око извршења пратећих послова везаних за конституирање школе тако да имао на располагању одређену своту новца и количину вуне и сног квалитета прикупљене у околини. Посредством Главног »Гајрета« код министра за трговину и индустрију Краљевине СХС мештена је учитељица Државне Ћилимарске школе, Фатима Цифић из Сјенице у Нови Пазар за учитељицу. Прибављен је и најпогоднији прибор. У сарадњи са месним одбором, након што је Главни »Гајрет« одобрио рад, школа је званично отворена 10. 2. 1923. и носила је назив „Гајретова“ Ћилимарска школа.¹⁰ Први ученик школе био је Асим Дурачковић. У њу су само примана женске ученице на изучавање заната за израду ћилима, халија (перзијанера) и рукотворина женске кућне радиности. На почетку свог рада школа је примила осам сиромашних муслиманских девојчица да изучавају Ћилимарски занат. Међутим, због малог, скученог простора, она је имала ограниченим капацитетом. Школа је имала 6 разбоја.

»Гајретова« ћилимарска школа имала је и своје органе
љања. Њих су чинили: Управни и Надзорни одбор, управник и
љица школе. Чланови ових тела били су бирани из редова „
вих“ присталица у Новом Пазару. Школа се издржавала од до-
них прилога, општинске и окружне помоћи, као и од симб-
прихода остварених преко организованих забава и теферица. И-
од израђених рукотворина и наручбина припадали су »Гајрету«
тим, на самом почетку, како је констатовано у извештају се-
»Гајрета« на XVII редовној скупштини, одржаној 12. јула 192-
не, »обзиром на то да се мора утрошити већих свота за про-
школе друштво не треба рефлектирати на материјалне користи-
стране.¹¹ Према Правилнику школе, она је била својина »Гај-
у случају престанка са радом, целокупна њена имовина припа-
овом друштву. У почетку рада школе старосна доб ученица б-
митирана. Желело се пружити што већем броју жена могућно-
чног оспособљавања и зараде. Она је била израз »Гајретових«
да се кроз деловање у »ширим народним слојевима«¹², оствари-
линично еманципација муслиманске жене и да она укључи у п-
ни живот као квалификовани субјект привређивања. За многе
»Гајретових« првака центар муслимanskог питања било
„женско питање“ чије је позитивно решавање било „предуслов-
ка“, нарочито у неразвијеним крајевима где је било мало д-
успива и инвестирања.¹³

Међутим, поред предузетих пропагандних мера и напора "та" и његових активности у Новом Пазару у правцу омасовљава

ног уздизања женске деце. Просветни и верски конзервативизам, и столетна, имобилна патријахална схватања похрањена у свести становништва нису се могла променити преко ноћи.¹⁴

Одређене одбојности становништва према »Гајрету« биле су и спречунате иницијативе политичке организације „Џемијет“ и њених вака који су ишли за тим да се остварују школе на турском језику. Тиме се нису мирили „ни са чим што није полазило од њих“ у свим предузетим акцијама и активностима у овом крају.¹⁵ Слаб одзив ученика упркос предузетих мера и апела, констатовао је и сам Главни одбор друштва у свом годишњем извештају за 1924/25. годину. Да би се увећао рад школе, омасовио полазнички кадар, 1925. године проглашена је управа школе с уверењем »да ће нови чланови бити агилни и боли пропагатори Друштва и његових идеја«.¹⁶ Измеђену управу чинили су: Емрулах Качапор-имам, Рамиз Пальевац-имам, Суљо Мекић-општински писар, Алибег Беговић-рентеријер и Амир Мекић-трговинар. Надзорни одбор су сачињавали: Омер Х. Халидовић-општински писар, Јусуф Маврић-члан општинског суда, Асимбег Селимовић-рентеријер и Месудбег Омербеговић-поседник. Управник школе био је Хафиз Шкодљар, а учитељица Фатима Дурачковић.¹⁷ Захваљујући ангажовању нове управе и уочљивим предностима које је пружила ова школа, број ученика се сукцесивно повећавао, тако да је од 1927. до 1940. године ову школу просечно уписивало 50-ак девојчица. До 1933. године школу је завршило преко 30 ученица. Школа је имала четири разреда. У њу су се уписивала женска деца, не само из мусиманских, него и из српских породица, иако у мањем броју. Предности школе су биле струкре јер је отварала могућности зараде и решавања битних животних питања. Она је свршеним ученицима омогућила запослење као стручне радне снаге, учитељица Џилимарства у другим крајевима или самостално раде код својих кућа, па се многе од њих »лијепо удомљавају као стручне раднице«.¹⁸

Поред редовних ученица, школа је упошљавала и бивше свршенице ученице. Ученицама другог и трећег разреда давала је мањи месечни хонорар према њиховим способностима. Та зарада била је незнана, али с обзиром да су ученице »дјеца веома сиромашних родитеља, ипак им добро дође«.¹⁹ Од 1928. године управитељицу школе, која је била уједно и квалифицирана учитељица за Џилимарски занат, плаћала је држава.

Мада је дуго времена школа радила у тешким и незавидним ловима који су били карактеристика читавог краја због чега се становништво и исељавало,²⁰ школа је успевала да донекле оствари и свеобразну улогу и прошири свој утицај и ван новопазарског краја. У тој школи су изражене тенденције управе школе да се омогући и делу женским деци из Босне и Херцеговине да изучавају Џилимарство у овој школи, јер је »израда Џилима првокласна, како оних у пиротској, тако и оних у перзијској изради, па би се на тај начин ова радиност промовирила и на те крајеве«. Школа је осим рада на квалификационом освртавању, према својим расположивим снагама, посвећивала пажњу унапређивању и усавршавању нових метода у техници израде и б

бановине, одржан курс хемијског фарбања који је похађало 15 слушатељки од којих су две биле учитељице школе а пет радилница хемије и лимарства, иначе свршене ученице школе. Полазнице курса су вршеној обуци положиле испит и то прве две са одличним а трећа и четврта са добром успехом. Овом курсу се посебно придавала пажња јер се, не само у овој школи, него и у читавом Санџаку, знало за хемијско бојење вуне. Овом револуционарном новином, која је упућена у селске домаћинства, упућена је у пољу пружала се могућност искључивања дотадашњег, приступа начина бојења вуне.²¹

Школа је покретала и акције за сузбијање неписмености и болести која је нагризла муслиманско становништво и његову младину.²² У школи је током њеног постојања одржано и неколико алфабетских курсева.²³

Током свог рада школа је осим обуčавања ученица и радника, организовала и своје пословне задатке радећи и производећи за тржиште. Са радом школе је почела и производња квалитетних производа који су из ње излазили у великом броју, али и добра пословна политика која је дала школи добра репутацију у оквиру сопственог подручја. Последњих година пред рат услови рада школе умногоме су се уложили у односу на њене почетне кораке. Школа је почела развијати и шире облике деловања према упутима »Гајрета«. Покренуте су акције за прикупљање средстава за изградњу »Гајретовог« школског здања у Новом Пазару.²⁴ Године 1939. школа је смештена у зграду бивше школе која је са 4 велика одељења одговарала потребама сврси. Од ова четири одељења три су служила за ученице и једно је било 8 разбоја а једна просторија била је намењена за складиште школског материјала. За закуп ове зграде школа је месечно додељивала 200 динара. Побољшању положаја школе и услова рада додељивала је и њена управа коју су, тих година пред рат чинили: председник школског одбора Алибег Расовац — рентеријер, Ејуб Љајић — власник куће, Азем Хаџовић — пензионер, Мустафа Мустафић — казаник, Абдулах хафиз Качапор — имам, Џемаил Прушевић — кројач, Абдурахмановић Зухдо — кафесија и управник школе. Са радом школе је уједно и непосредно руководили: Абдурахмановић Зухдо, Расовац Алибег, Абдулах хафиз Абдулах уз помоћ административног пословећа Ахмета Крлића.²⁵ Године 1939. школа је имала 47 ученица од чега у првом разреду 21, у другом 13, трећем 11 и у четвртом 2 ученице.²⁶ Године 1940. школа је имала 36 ученица.²⁷ Избијање рата 1941. године је уједно и крај »Гајретове« ћилимарске школе у Новом Пазару.

Тако је завршио раздобље рада ове школе у Новом Пазару које је ограничено низом фактора различите природе и тежине, што је у периоду између два светска рата, одиграла позитивну улогу у формирању и васпитању женског дела становништва новопазарског подручја. Одређени резултати које је школа постигла у свом раду и по којима је остваривала своју функцију, добијају још више на значају.²⁸ Уједно, школа је уједно и једним пионирским радом, дотад непознатим и тешко прихваћеним методама, отворила шире видике женској деци која су могла боље сагледати друштвене токове и новине које је време доносило, чак и из перспективе затвореног индустријског промишљаја.

ма свему што је ново и могао постићи. Мада је у граду постојала и назија, она је била недоступна из низа разлога за велики број ученика Јилимарске школе. Економске есенцијалне невоље, конзервативне схватања о месту и улози жене нису дозвољавали либералнији захтеви. »Гајрет« је био свестан стања у овом делу Санџака и свих проблема које су га карактерисале у периоду између два рата. Све осетљивости у решавању неких од тих, за многе виталних питања, се прилагодио духу времена. Зато његова школа није искакала мимо оних уобичајених норми којих се апологетски држала већина новништва, али је ипак пружао извесне видике жеенском делу становништва који су развијали његову статичност и нудили му изглед и перспективу. То је у овим крајевима посебно добијало на значају.

У том контексту треба посматрати улогу и место »Гајретове« Јилимарске школе у Новом Пазару. Својом наменом и улогом, првенствено у животу муслиманске жене она је, мада носећи понекад ехо и прохујалих времена, делимично отварала врата њеном бојажљивом изласку у свет и обрисима еманципације која је са тим ишла. Нијесу полагано покренути процеси који се више нису могли зауставити и поред свих тешкоћа и запрека на том путу.

Напомене

1. Гајрет је упркоси арапски израз који одговара значењу наших речи: замах, пре-
труда, и сл. О месту и улози културно-просветног друштва „Гајрет“ у животу Муслимана
И. Кемура, Улога „Гајрета“ у друштвеном животу Муслимана Босне и Херцеговине 1903—1928, рукопис докторске дисертације у библиотеци Филозофског факултета у Сарајеву, Сарајево.

2. Споменица двадесетогодишњице „Гајрета“ 1903—1928 (у даљем тексту: Споменица Сарајево 1928, 88).

3. Б. Петрановић, Историја Југославије 1918—1978, Београд 1981, 32.

4. Постојале су целе области у Санџаку где је женски свет био без упослена и где су само мушкарци привређивали, па и у породицама „где је по 10—15 чељади“. Види: „Гајрет“ (гласник културно-просветног друштва „Гајрет“), бр. 10, год. XX, Сарајево 1939.

5. А. Илић, Полупривредне прилике јужне Србије, „Економист“, бр. 9, Београд 1927, Слично: М. М. Борисављевић, Аграрна реформа у ново-пазарском Санџаку (старој Расоји—Рашчићи), Београд 1928, 6.

6. Стане је у читавом Санџаку било изузетно тешко. По попису из 1931. године, попут вредом, шумарством и риболовом бавило се 89,3% становништва, индустријом и обртом 3%, а трговином и кредитним прометом 1,0%. Види опширније: М. Мирковић, Економска историја Југославије, Загреб 1958, 338. Међу најзаосталијим деловима Санџака био је сјенички крај, где је женски свет био изузетно тешко. У тој области „Гајрет“, бр. 10, год. XX, Сарајево 1939. године пише: „Нема квалифицираних занатлија, сељаци имају врло мало плодне земље. Незапосленост је врло велика, а зајвних радова. Сиромашни сељак иле с товаром дрва по 30 км од Сјенице да тај товар пренесе за 6—8 динара. И поред бесплатних увозница док се жито довезе на најближе железничке станице, која је удаљена 74 км, један кг жита мора да кошта 2 динара“.

7. „Гајрет“, бр. 10, год. XX, Сарајево 1939.

8. „Гајрет“, бр. 7—9, год. XIX, Сарајево 1938.

9. О циљевима и правцима деловања „Гајрета“ види опширније: А. Пуриватра, Југословенска муслиманска организација у политичком животу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Сарајево 1977, 351—352.

10. С. Банџовић, „Гајретова“ Јилимарска школа у Новом Пазару, „Братство“, Пазар 26, 7. 1985.

11. Споменица, 88.

12. „Политика“, Београд 22. 10. 1938.

13. У години 1922. године, изјавио је Ахмед, баша Јилимарске школе у Сарајеву, да

сељачких дужника са укупно 6.982 милиона динара дуга. Од тог дуга на сељаке Зетске опадало је 626.266.562. динара. Види: Н. Вучо, *Аграрна криза у Југославији 1930—1968*, 201.

14. Крајем тридесетих година овог века територији дежевског среза чији је део у Новом Пазару, постојало је 14 православних и 1 римокатоличка црква, као и 29 црквица хришћанских објеката било је по сеоским општинама: врачевској (4), никольачкој (2), пољошкој (2), постењској, штитарској (2) сопоћанској. У Новом Пазару било седиште муфтије било је 28 џамија и 2 цркве. Једна џамија налазила се у општини. Види: *Алманах Краљевине Југославије* (у даљем тексту *Алманах Југославије*) ларни свезак 1929—1931, Загреб 1931, 487.

15. Споменица, 94.

16. И. Кемура, *нав. дело*, 583.

17. Исто, 584.

18. „Гајрет”, бр. 7—9, год. XX, Сарајево 1939.

19. Исто.

20. Услед низа нерешених питања економске, социјалне и друштвене природе и један део становништва не само из новопазарског краја него и из читавог Санџака попису из 1921. године у Новом Пазару било је 11.185. становника, 1927. је било 11.300, попису из 1931. године 10.361. Слично стање било је и у Сјеници, Пријепољу и Гружији којим је 1921. било 6.360 а десет година касније 5.191. становника. Види: *Алманах Срба, Хрхата и Словенца*, III, свезак III, део 7, 8, 9, 1927—1928, Загреб 1927, 694. *Алманах Југославије*, 485. Процес исељавања био је у великој мери присутан код мусулманског становништва. Према неким подацима 1911. године у Санџаку је било 126.968 мусулмана, 1931. свега 99.208. Види: „Гајрет”, бр. 10, год. XX, Сарајево 1939.

21. „Гајрет”, бр. 7—9, год. XX, Сарајево 1939.

22. Мусулманске организације и друштва била су свесна ове болже. Југословенска мусулманска Организација је, на пример, пред почетак сваке школске године упозоравала младе да без оклеваша и размишљаша уписују своју мушку и женску децу у основне стручне школе, цитирајући често стихове познатог књижевника др Сафвета Башагића:

„Дјеца без школе
сироочад гола
у свијету машина, електрике, струје
у свијету културе, где се данас живи
помоћу ума и помоћу зноја.
Борба за опстанак: све народе буди
да школују дјецу, да постану људи”. Види: „Правда”, (орган ЈМО), Сарајево

1926. Исто: А. Пуриватра, *нав. дело*, 335. Сличне иницијативе предузимао је и „Гајрет“ у свом листу („Гајрет“, бр. 14, год. XIX, Сарајево 1938.) преноси разговор писца текса Шабана који не да женску децу у школу: „Ето нек' иду за овцама, а послије опет посо. Ни мати им није ишла у школу, па опет живи...“ на што му писао: „... и женско треба да зна радити свој посао како треба. А како ће женска ћељада тог умијећа. Школом, и једино школом. У школи се стиче знање. Ту се добива основа, кад му се развије и расвијетли ум, свако ћељаде само по себи напредује. Онда и да с временом. Мој Шабане, вријеме пролази а ми заостајемо“.

23. Просветне прилике биле су веома тешке на овом подручју. Школовао се у број ученика, поготово из мусулманских породиши. Одбојност и патријахална схватања дела тог становништва имали су за последицу да је велики број деце био неписмен. Немаштина поголован је још више таквим кретањима. Према извештају школског савета у Новом Пазару, Станимира Станимировића, задуженог за дежевски и сјенички срез 1930/31. године оба ова среза имала су 31 основну школу са 77 одељења и 3 гимназије. У школама је са 4154 ученика радило 82 учитеља. На територији дежевског среза, 2 стручне средње и 3 основне школе у Новом Пазару, постојале су и осмогодишње школе по сеоским општинама: врачевској (2), јошничкој, никольачкој, пожешкој, пољошкој (3), постењској (2), трнавској и штитарској. Постојале су и 4 народне читаоне. Осим у Новом Пазару читаоне су радиле у пољошкој, постењској и трнавској. Међутим, број неписмених био је поражавајући. Преко 40% деце било је неписмено. У бјелопољском (70%), моравичком и студеничком срезу (48%) тај број био виши, просек у Зетској бановини износио 24%. Види: *Алманах Југославије*, 487.

24. Приходи школе су, на пример, од 1. 9. 1938. до 1. 6. 1939. године износили 19.484,75 динара. У првој половини 1939. године школа је по наруџбинама ректора израдила 15 ћилиметра различитих димензија, 4 тениха и низ осталих рукотворина златарства и сл. Види: „Гајрет“, 7—9, год. XX, Сарајево 1939.

25. И. Кемура, *нав. дело*, 583. „Гајрет“ је тих година имао и двојицу стипендиста родитељи живели у Новом Пазару. Били су то Хасанбеговић Хуснија који је училе занат у Сарајеву и Абдурахман Мањо Ђоровић који се школовао у Мостару. Види: „Гајрет“, бр. 7—9, год. XX, Сарајево 1939. године.

26. „Гајрет“, бр. 7—9, год. XX, Сарајево 1939.

27. Исто.

Др Ејуп Мушовић

СТАНОВНИШТВО МЗ СУВИ ДО

Месној заједници Суви До, која се налази у општини Тутин, падају села: Суви До, Бороштица и Берекаре.

Суви До

Суви До је село на Пештери, дуго година је било административни центар горње Пештери. Под тим именом се јавља од 1912. године. Међутим, право име му је **СУХОДОЛ**. Чак и данас када сртнете старије из села, рећи ће вам да су Суходолци или да су из Суходола. Ово име му долази од старословенске речи *сухадол* (па отуда Суходол), чије означавало неко истакнуто култно место где су приношене жртве говима и где је обављана молитва. Не знајући за то, нова администрација, успостављена после 1912. године, означила је ово село као Суви До без обзира што то није до и што није без воде. Напротив, има више села која су без воде него било друго село на Пештери.

Први за сада помен Сувог Дола потиче из турског пописа који је обављен 1585. године. Тада је ово село регистровано као Суходол, а не Суви До, што потврђује претпоставку да је право име Суходол, а не Суви До.

Попис из 1585. године, указује да је главно занимање Суводола било сточарство, као што је био случај са целом Пештерском висоравни. Тако је те године у Сувом Долу регистровано 1170 грла оваци, веди и коња. Јагњад, телад и ждребад нису била опорезивана према којима нису ни уношена у пописне спискове¹.

До 1912. године Пештр је, као део новопазарског Санџака, бил оквиру Турске. Успостављањем нове администрације после 1912. године, када је конституисан срез штавички, у Сувом Долу је било седиште општине за горњу Пештер. Тој општини су припадала села: Суви До, Бороштица, Берекаре, Набоје, Ђеребице, Шипче, Лескова, Деврече, Ђак, Градац². У Сувом Долу су биле изграђене зграде: општине, жандармерије и основне школе. При жандармеријској станици постојао је телефон. Друге комуникације са осталим местима биле су јако лоше јер није било путева па се једино могло ићи и долазити пешице или

сени да покупе порезе. Године 1809. водила се позната суводола у којој су Карађорђеви устаници однели победу над војском паше пећког. По предању, од тада потиче име брда *Караџа* — Ђорђу, где се водила та битка. Одатле су устаници отишли на тамо су се срели са црногорском војском, али даље нису ишле их обамели новонастали и непредвиђени догађаји на путу од Пирота Београду, па су се преко Новог Пазара вратили и отишли да спречили продоре Турака.³

У време покрета босанских Муслимана и Албанаца из северне пашалука — против реформи султана Махмуда II, тридесетог века, Суви До је био центар бурних збивања на Пештери. Долу је био намештен Хасан Хот, пештерско бихорски забит, који је послao Мустафа паша Бушатлија, скадарски везир и султански тиквичник, да окупља Пештерце против султана. Тада је у Сувом Долу грађен двор — кула Хасана Хота, а око двора су била вешалаја, а ма је обешено дosta Пештерца и Бихораца који нису хтели да даду кључе султановим противницима. Кула је, као симбол невоље, порушена одмах после слома отпора султанових противника, а тало име месту Кула где се она налазила.

У Сувом Долу су Поповићи основали 1904. године школу, која је тада ради без прекида. То је прва основна световна школа у тада једном од првих у Санџаку.

Становништво

Доста је тешко говорити о структури становништва Сувог Дола, ранијој прошлости због помањкања извора. Турски пописи показују да су становници Пештери, значи и Сувог Дола, до XVIII века, били искључиво хришћани (Изузетак чини село Тузиње у коме је постојала и мусиманског становништва — попису из 1585. године, пописане су и новници две махале у Сувом Долу и то: махала Вук и махала Јован). Махали је регистровано шест домаћинстава, чији су носиоци били Радосав, Еадин Малин, Санко Оливер, Шиль Радина, Вукац Јован, Цветко Војин, а у махали Поп Павле поп, Томаш Вукомир и Јован хајмане⁴.

Крајем XVIII века нестало је становништво са Пештери, практично тада опустела. Највероватније се то десило у великом броју најкобнијем рату, што га је Аустрија водила против Османлија (1683—1699) који је иза себе оставил праву пустош. Велики део становништва је помро од глади, изгинуо у рату, али се највећи део према северу, вероватно преко Саве и Дунава. Почетком XVII века, будиму се помиње српска породица Суша, као познати трговци који се каже да су досељени из Сувог Дола са Пештери. Ти Суше били потомци исељених Срба из Сувог Дола.

Османлије су под претњом оружја 1700. године насељили

ла насељена Малисорима на Пештери и шире. У том попису нема Сувог Дола иако су пописом већина села на Пештери била захваћена⁵.

Да ли је у XVIII веку у Сувом Долу било насељених Малисора зна се. Зна се да их је у суседној Бороштици било или да их у суседном Берекару, кога су насељили Кучи, није било. Према томе о томе ко је у XVIII веку Суви До био насељен и са ким тешко је рећи, маје тешко веровати да је тада био ненасељен, јер се то не би исплатило беговима Боровићима који су управо од почетка XVIII века били власници — бегови Сувог Дола — кога су као лено добили од султана.

Када су Карађорђеви устаници водили суводолску битку 1809. године, не говори се ништа о становништву Сувог Дола већ се истиче је борба вођена са Арнаутима, што би требало да значи да потомци Малисора који су насељили Пештер у освиг XVIII века. Помиње се дино кнез бихорски, Јован Саво, који је сарађивао са устаницима, чији су, по предању, потомци доскорашњи суводолски Савићи, који се сазвају најстаријом српском породицом у Сувом Долу.

Садашње суводолско становништво је потомство досељеника у XIX веку доселили првобитно Црногорци и да је била једина муслиманска кућа Алибашића — који су ту »од давнина« а исламизирани су Кучи Боровићи као и други бегови радије су насељавали на имања хришћана, јер су они боље обраћивали земљу и, с обзиром на политичке улоге, боље су испуњавали чивчијске обавезе. Остављајући нам путне лешке из 1912. године, Гастон Гравје пише да су само три села на Пештери насељена Србима: Суви До, Буђево и Дујке.⁶ То се односило нешто раније време јер је у Сувом Долу и Дујкама било Муслимана сељених из Колашина после 1858., а нарочито после 1878. године, док је Буђево и данас село у коме живе искључиво Срби.

Према томе, данашњи становници Сувог Дола су потомци, у XIX веку, досељених Црногораца који се идентификују при пописима Срби, и мухаџера, досељеника из Црне Горе после 1858. године који се идентификују као Муслимани.

Године 1925. у Сувом Долу је живело 365 лица разврстаних у домаћинства, што значи да је просек чланова у домаћинству износио 5, 9.

Послератни попис изгледа овако:

1948. године	112	домаћинства	788	чланова
1953. "	139	"	909	"
1961. "	110	"	745	"
1971. "	111	"	688	"
1981. "				

Као што се види Суви До је миграционо подручје. Ти одливи становништва били су најизраженији од 1950—1970. године, када се муслиманско становништво исељавало у Турску. Из Сувог Дола је у назнатном периоду одсељено у Турску 221 лице, односно 28 домаћинстава. Њутим, треба навести и то да сви они који су желели да оду у Турску

булића и по једном породицом Шмаковића, Алибashiћа и Босанчића. Касније 1970. године Муслимани се више нису исељавали у Турцију, од тада Срби почели да се исељавају према развијенијим регионима Србије и више од 80% Суводолаца је од тада исељено. Само у овом селу код Краљева има 60 кућа досељеника из Сувог Дола.

Појединачно о породицама

АГОВИЋИ

Досељени су пре десетак година из Крушчице и настали на имању Момира Поповића које су купили. Ако су род са рођенима онда су они исламизирани Клименте (1 породица).

АЛИБАШИЋИ

Они су исламизирани Кучи и потомци извесног Али баше имућног човека. Они су најстарији становници Сувог Дола и овде живе од XVIII века, значи од онда када су Кучи насељавали ово место па се отуда Алибashiћи доводе у рођачку везу, истине даље рекарцима. Неки Алибashiћи су се после балканских ратова преселили у Нови Пазар и Новопазарску Бању. Они и сада живе у Новом Пазару непромењеним презименом а они у Бањи се презивају Суводам. Породица Алибashiћи иселило се, после 1950. године у Тутин, где живе у Кучукоју (Истанбул) и у Адапазару, а по једна падина одсељена у Скопље, Сарајево и Тутин. Сада у Сувом Долу има наестак породица.

АХМЕТОВИЋИ

Пет породица Ахметовића, исламизираних Кучи, досељене су из рекара и настањено на имања купљена од Белојица и Нешковића.

БЕЛОЈИЦЕ

Првобитно су се презивали Бальевићи и потичу са Пејчиновића у Црној Гори, а старином су Братоножићи. Одатле су се преселили у Буковицу код Рожаја, где се помињу 1813. године. Један од њих примио је ислам и његови су потомци Качари. Одатле су се нешто касније преселили у Суви До, Тутин, Јерку (код Новог Пазара). У Сувом Долу има десетак породица Белојица. Пред други светски рат једна породица одселила је у Београд, а почев од 1970. сви Белојице су се преселили у Шумадију.

БОЈОВИЋИ

Једна породица Бојовића, старином су Васојевићи, досељена је из Сувог Дола 1846. године из Прошевина — Бојовића код Андријеве.

ВЕЛИЧАНИ

Велика је село код Плава, на југословенско албанској граници где се у време Караборђевог похода на Санџак, помињу његови становници Петровићи. Неки од тих Петровића су досељени у Суви До (заштитници Нездриња) око 1813. године и настанили се на поседе бегова Боровића. Овде су узели ново презиме по селу одакле су досељени. По једној верзији Петровићи, односно Величани, пису дошли у Суви До директно из Велике, већ су се првобитно били иселили у нека црногорска места, али су се тамо неко време презивали Буровићи, па одатле су досељени у Суви До. Други велички Петровићи су населили Веље Полье, Дулебе, и најзад Тутин. Они су се презивали Несторовићи а сада Пантелићи, а сви славе Алемпијевдан. Од десетак породица Величана остало је само једна. Остали су одсељени после 1970. године у Метикоше код Краљеве Драгосинце, Тополу, Аранђеловац и Нови Пазар.

ВЕЉОВИЋИ

У више села тутинске општине па и самом Тутину има Вељовића а има их и у Сувом Долу. Сви славе св. Луку према томе нису основа њихове тврђње да су сви рођаци. У тутински крај су досељени из Јохине Воде у Ровцима — Црна Гора. Неки Вељовићи су исламизирани и њихови потомци су бихорски Османовићи и Муховићи.

У Сувом Долу је било седам породица Вељовића али су се, из породице Војина Вељовића, одселили у Метикоше код Краљева у Тополу и Г. Милановац. Њима су били најближи Вељовићи из Долове и че.

ВУЧЕТИЋИ

Првобитно је била само једна породица Вучете Чуљковића—Милановића, досељена из Штитарнице код Колашина, преко Калвића Лијеве у Долиће. Тамо су их бегови Хајдарпашићи населили на своје бегове али су их потом преузели бегови Боровићи и населили у Суви До. Било им је у другој половини XIX века. У Сувом Долу су оставили старо презиме Чуљковић а узели су ново Вучетићи, по Вучети Чуљковићу који је довео. Било је шест породица Вучетића али су се после 1970. г. иселили у Нови Пазар, Краљево, Горњи Милановац, Аранђеловац и Београд.

ДУПЉАЦИ

Пет мусиманских породица Дупљака доселило се крајем XIX века из Дупљака у Коритама. У Сувом Долу су живели веома сиромашније од било кога другог. После ослобођења (1945) неколико породица Дупљака је колонизовано у Војводину. Њихови потомци сада живе у Срему, Бачкој и Банату.

БУРОВИЋИ

Првобитно су у Сувом Долу биле две породице Буровића да су Кучи по пореклу, те да су се у Суви До насељили у другини XIX века (славе Никольдан). Блиски рођаци су им Бур Башче код Рожаја. Три породице Буровића живе у Сувом Долу су се одселили у Аранђеловац.

ЕТЕМОВИЋИ

Једна породица, исламизирани су Шаље, досељена је из П и настаниле се на имање које су купили код Бојовића.

ИВЕЗИЋИ

Десетак породица Иvezића живело је у Сувом Долу, некаду који се зове Боровац али су се после 1960. године иселили гостињце и Метикоше код Краљева, и у Кнић. Старином су Ш и пре него што су, крајем прошлог века досељени у Суви До те Буровића, живели су у Хазанама у Бихору.

ИЛИЋИ

Првобитно су се неки Илићи презивали (од њих је девет Раденковићи па су, не зна се из којих разлога, узели презиме И правих Илића је пет породица и они су Кучи по пореклу. Рођеници села Буковице, па су се одатле доселили у Суви До. По дозији дошли су крајем прошлог века из Црне Горе. Осим једне која је остала у Сувом Долу, сви други су се иселили у Београд, Јевце, Метикоше, Краљево и Нови Пазар.

ЈАШАРЕВИЋИ

Досељена је једна породица Јашаревића 1979. године из на купљено имање Нешовића. Исламизирани су Кучи.

КОЛИЋИ

Колићи су Колашинци и у Суви До су досељени после 1945. године, на поседе бегова Хајдарпашића. Има их још у Больханини лог Поља и у Новом Пазару. Исламизирани су Црногорци, по дозији од Калезића су. У Сувом Долу је било десетак породица које су се педесетих година овог века сви иселили у Турску та више нема у Сувом Долу. Они у Турској живе у Измиру у неколица. Једна породица Колића живи у Тутину.

МАНИЋИ

МИЉКОВИЋИ

Четири породице Миљковића живеле су у Сувом Долу. Старином су из Пиперске Стијене. Одатле су се доселили у Лимску долину, ње Полимље, средином XIX века, а одатле у Суви До. Сви су се иселилијије после 1950. године и сада живе у Метикошима код Краљева, поли и Новом Пазару.

МУШОВИЋИ

Две су породице Мушовића биле у Сувом Долу од 1930. године. Бавиле су се искључиво трговином. Једна од њих је старином из Шабацког виса (сада Томашево), а друга из Стричине на Тари. Они су та места напустили 1924. године, били неко време у Бијелом Пољу и одатле су дјељени у Суви До, бавећи се ту само трговином. Иселили су се и сада већ у Тутину, Новом Пазару, Сарајеву, Скопљу, Београду.

НЕШОВИЋИ

Старином су Вакојевићи и овамо су дошли крајем XIX века из Мурине. Из Сувог Дола су се две породице одселиле пред први светски рат у Веље Поље и Тутин. Само је једна породица Нешовића остала у Сувом Долу, а остале су одселене после 1970. године у Крагујевац, Краљево, Београд.

Пре пет појасева један од Нешовића је примио ислам и његови потомци су суводолски Муслимани Шмаковићи.

ПОПОВИЋИ

То су угледне српске породице у Сувом Долу. Старином су Озбићи са Чева. Одатле су дошли у Шекулар па у Хазане. Ту су им дјељено презиме Канићи и са тим презименом су дошли у Суви До крајем XIX века настанивши се на поседе бегова Боровића. Овде су узели ново презиме Поповић, по томе што су дали прве свештенике на Пепељу, а затим и прве учитеље. Они су 1904. године основали основну школу у Сувом Долу, прву световну школу у тутинском крају и једну од првих у Санџаку.

Четири породице Поповића сада живе у Сувом Долу а остали су одселини у Нови Пазар, Београд, Метикоше, Краљево, углавном по 1970. години.

РАМОВИЋИ

Из Савиног Бора (Бихор) једна породица Рамовића је недавно сељена у Суви До на имање Вучетића.

САВИЋИ

Сматра се да су Савићи најстарија српска породица у Сувом Долу и да су, по свој прилици, потомци Јована Саве, бихорског оборника.

БОРОВИБИ

До недавно су у Сувом Долу живеле две породице Борвићи. Једна је остала још једна. Њихових потомака има у Тутину, Новом Скопљу. Боровићи су бегови и њихова је Пештер била, после не када су је добили као лено од султана. Иначе су они потпаше који је у ове крајеве дошао из Славоније, крајем XVII века. Цирани су били у Лозној и Ивању (Бихор). Они су из тих села на Пештер с јесени да покупе обавезе од чивчија па су се у Лозну или у Ивање. Једна породица од ивањских Боровића се трајно да живи у Сувом Долу, негде од седамдесетих година прошлог века. Садашњи суводолски Боровићи су њихови потомци.

ХАЦИБУЛИБИ

Са двадесетак породицама колико их је до 1950. године у Сувом Долу то је било најбројније братство. Међутим, од тада се у великом броју иселили и највише у Турску (Измир), а затим у Струји, Пазар, Приштину и Дубровник.

Хацибулићи су старином Ровчани и колевка им је Требиње Колашина, где су и исламирани. Требаљево су напустили 1820. године, па су се неки још тада доселили у Суви До а други после 1840. године, дошавши тада из доњег Колашина. Неки Хацибулићи су се доселили у Бродарево и тамо их има још, а они који су се населили у Крајину сви су се, још пре првог светског рата, одселили у Турску.

Суводолски Хацибулићи су се врло брзо размножавали тада у Сувом Долу има 15 породица Хацибулића.

ХОТИ

Нуко Хот је био комита у групи Јусуфа Мехонића па је 1878. године побегао и настанио се у Скадар. Одатле је дошао у Сувом Долу 1880. године и једна породица Хота у Сувом Долу његовој је потомци.

Хоти су иначе старо албанско племе које се помиње још у 13. веку. Њихових потомака има много у тутинском крају и то са почетка XVIII века.

ЦАМИБИ

Они су из Паучине и по неким мишљењима старином доселили се у Сувом Долу. Две породице су пре двадесетак година досељене насељивши се у селу Костића Калића.

ШМАКОВИБИ

Непосредно после рата у Сувом Долу је било шест породица Шмаковића. Од њих су пет живела у оном делу који се зове Јабланик. Шмаковићи се својатају са Србима Нешовићима јер су они потомци Нешовића који је, пре пет појасева, примио ислам.

ШЋЕКИЋИ

Првобитно једна, па касније три породице Шћекића живеле су у Сувом Долу од прошлог века. Доселили су се из Лимске долине на подручје бегова Боровића. Иселили су се после 1970. године у Краљево и полу.

Бороштица

Село Бороштица опасује Суви До са северо-западне стране и пада Месној заједници Суви До. Предање каже да име овом селу дошло је од борове штице (шитика — даска): борова штица — Бороштица. Бороштица је име и реке која извире у Берекарском хомору па до ушћа има пет имена: Берекарска ријека, Набојска ријека, Горица, Боровац, Угљанска ријека, зависно од тока.

Има основа да се верује предању о пореклу имена Бороштица, је тај терен, особито Бороштичко поље, као и цела горња Пештер, било прекривено боровима. О томе су нам оставили записи учесници у првој војници у Јадрушевом походу на Санџак 1809. године. Испод земље су Пептеси до скоро вадили луч, а недавно, приликом отварање Фабрике тресета у Лескови, на локалитету Шевари под Браћаком, пронађени су бројни остатоци — балвани, чамове грађе. Данас у горњој Пештери, изузимајући Берекарски хомар и Угљански гај, нема ни дрвета борове грађе.

Становништво

Име Бороштице је словенско и има основа да је то село било сељено још у средњем веку. Када су Османлије освојили ове крајеве то је дефинитивно било 1455. године, извршили су и први попис становништва који су тада припадали Краишту Иса бега Исхаковића. У тој време се ти крајеви помињу као област Бранковића, а то значи да је Бороштица, послије косовске битке 1389. године, административно припадала области Бранковића.

У првом турском попису из 1455. године у Бороштици су регистрована 24 домаћинства. Интересантна су имена домаћина Бороштице из периода од кога нас одваја 530 година, па их наводимо: Поп Радислав, Ненад, његов брат; Богдан, његов брат; Оливер, син Ненада; Дане, Радана; Радислав, његов брат; Степан, син Добронка; Богдан, његов брат; Богослав, његов брат; Ђрђац, његов брат; Витомир, син Радице; Рађа, његов син; Јован, његов брат; Стојко, син Калојора; Радихна, његов син; Бориша, син Радована; Ранко, син Бурице; Влкосав, син Дурка; Јак, син Радислава; Јован, син Стојинчев; Степан, брат Владислава Слава, син Богдана; Тодор, његов син; Поп Степан; Милоје, његов брат; Божић, његов брат, Раљица, брат попа.⁷

Да се становништво Бороштице од давнина бавило сточарством као главним занимањем, показује и турски попис из 1485. године када је регистровано у овом селу 382 грла оваца код четворице домаћина: Јован Богда — 200 грла, Никола Степан — 80, Грабан Веран — 60 и Јаки

су њени бегови Боровићи и Хајдрапашићи из Бихора. Административно је повремено припадала скадарском, а повремено босанском срезу. На почетку XVIII века мења се и структура становништва Пештера, роштице, јер је оно раније нестало а ново дошло. Наиме, у време Климената на Пештер 1700. године, или непосредно после тога, ту су насељили Шкријељи и као и други Малисори били су у Постојбини Шкријеља је Малесија и тамо се они помињу још у 1700. године, а отуда су прогонени 1700. године, и преко Ругове су насељени на Пештер. На Пештери је много потомака Шкријеља али су они презиме зими, углавном, изгубили што није случај са овима из Бороштице који су сами насељили Бороштицу и све до краја XIX века, осим људија, ту није било никога другога, па су они очували своје обичаје, ношње, језик и нису мењали презиме већ се и данас називају Шкријељи, што није био случај са другим пештерским селима, осим на доњој Пештери. Међу бројним Шкријељима била је и породица која се такође називала Шкријељ, а досељена је у XIX веку Ругове, па су њене чланове називали још и Руговима (Породица Шкријеља — Руговца). После 1878. године, када је Црна Гора стекла зависност, на Пештер су досељене бројне мухачерске породице, алико их се населило и у Бороштици и то по једна породица: Ћаћића, Мартиновића, Пепића, Кајовића, Карадана.

Шкријељи су били католици, али су доста рано били исламизацији. Но, има одређених индикатора да су се веома више од других Малисара опирале исламизацији. Чак Новине београдског пишу 1848. године да на Пештери међу Малисорима много верског шаренила. То би се могло односити и на Европу, чemu би ишла у прилог и наша истраживања која показују да су прво примили најугледнији и економски најачи људи, па да се степено следили остали слојеви. Жене су биле најупорније у католичке вере. Пословица која је у Бороштици добро чувана мачу док не дође к'дину (*ислам*) подсећа на отпорност жена увој вери. Такође се прича да су Бороштичанке и после пријема ишли ноћу, кријући то од мужева, на црквиште у Каџи и богу. Или, веома је добро очувана прича по кој су Бороштичанке мајући ислам, распродали, Србима са Голије, свиње врло јевтног цене су купци дошли у кућу Наш Алије да купе свиње, Наш Алија Упитан од синова што то ради, он је рекао да му је жао свиње да му се остави једна свиња да бар још њу поједе. Приче су својеврсни индикатори да процес исламизације у Бороштици није тако једноставно ни тако брзо.

Раније се из Бороштице мало ко исељавао, али после ра-
исељавања особито до 1970. године, био је доста изражен. И
исељавање били су економске природе. То је веома сиромашн-
то и јако заостало. За време балканских ратова (1912. и 1913.)
шици није било писменог човека. Ситуација се није битније
ни у периоду између два рата, јер су се писмени људи у овом
гли на прсте избројити. Највише Бороштичана (172) иселио се
после 1950. године. П

ска насеља. Поред Шкријеља, Бороштицу су, осим Карадана, напустили и сви потомци црногорских Муслимана: Хацибулићи, Пепићи, Мартвићи и Кајовићи. Из Истанбула се вратила и поново у Бороштицу породица Базима Шкријеља.

Поред Шкријеља у Бороштици има по једна породица Зорнића, досељена из Кладнице пре петнаестак година и породица Хадровића (ламизирани Бурашковићи) досељена из Петнице код Иванграда.

По послератним пописима број домаћинстава и становника издао је овако:

1948. године — 56 домаћинства	— 406 становника
1953. године — 63 домаћинства	— 494 становника
1961. године — 53 домаћинства	— 461 становник
1971. године — 40 домаћинства	— 322 становника
1981. године	становника ⁹ .

Берекаре

По свом природном положају Берекаре је свакако једно од највећих села на Пештери. Оно се простире на доста великој живописној долини Берекарске реке, чија је југозападна страна прекривена густим четинарима Берекарског хомара. Кроз село, у дужини од неколико километара, протиче Берекарска река натапајући земљиште, па је оно већи део дана под водом. Село је удаљено већи део века од било ког другог сеоског тла на горњој Пештери. Ради приближене дужине села и да не буде узето да је то једино село горње Пештери где може воће да успе. Богати су и живописни пашњаци на пропланцима Берекарског хомара.

Име Берекаре је веома старо и грчког је порекла. Преведено са грчке језике значи *соколаре* — место где су се гајили соколови. Географски гледано, име му и одговара. Берекарски хомар је и данас атрактивно ловиште, где се налазе племените врсте дивљачи. Над извором Берекарске реке, у тетребови песмом зору најављују. Према томе, није без основа предполагати да су овде Бранковићи имали своја ловишта.

У Берекарима се од давнина живело. Археолог Михаило Милковић је недавно пронашао римско византијско утврђење из VI века.

Први турски пописи области Бранковића помињу Берекаре и упућују његове домаћине који су били подвргнути опорезивању, а ти пописи потичу из 1455. године. Тако у једном попису од кога нас одређује да је за Берекаре тада био назив Рахорика. Наводимо имена техничких, заједничких и појединих становника Берекара: Влкман, син Радовића; Радоје, син Влкоја; Радоња, син Хребельана, Бранислав, син Обрада; Бранко, Радице; Обрад, син Бранка; Радишин, син Станице; Новак, син Бранка; Влкашин, син Влкоја; Бериша, син Бранка; Рахоје, син Владка; Рахоје, син Радовића; Миладин, син Богослава; Милош, син Радице; Тодор, Новака; Радоња, син Берише; Милош, син Радице; Радишин, син Бранка;

Један попис из 1585. године показује да је сточарство у ма у то време било врло развијено, јер је тада регистровано стоке коју су држала 14 домаћинстава: Радина Димитре — 154 кола Радан — 177; Вукас Мирко — 154; Јован Радина — 154; Јован — 165; Буро Димитре — 154; Вуксан Радица — 55; Петри Раден Никола Јокинов — 110; Милош Вукман — 50; Ранко Димитрије — 154; Милош Вук — 220; Вукашин Ранко — 33; Владислав Ранко —

Каква је изгледала структура становништва Берекара у тој за сада не знамо, али знамо да је од почетка XVIII века насељено Кучима. Такође је непознато шта је било са ранијим становницима Берекара, а претпостављамо да се и оно, као и остало ско становништво, повукло према северу крајем XVII века.

Данашњи Берекарци верно чувају традицију и са понекима чу да су Кучи и да су овде досељени почетком XVIII века из Струве. Највероватније је да су припадали оној групи Куча која дала православну веру, али су током времена овде сви ислаханизовани. Тај процес исламизације је остао непознат а вероватно је у тој земљи одиграла врло значајну улогу цамија која је подигнута у Струвији у XVIII веку (због дотрајалости цамије је последњих година у Кучима и садашње стање не одговара првобитном).

Своје презиме Кучи — Берекарци су чували практично до данас, а од тада су узели нова презимена, по правилу по имену истакнутијем претку. Без обзира на то, Берекарци су се сматрали Кучима. До другог светског рата нису се међусобно женили, али су прекинули ту традицију. Но, они су остали верни ставу да се Кучи не може живети нико други осим братства Куча, па је то и остalo и данас.

До скоро су у Берекарима живели: Алибashiћи, Авдићићи, Ђорђевићи, Ахметовићи, Дестановићи, Куртовићи, Мујовићи, Јашаревићи, Суљовићи, Тахировићи, Халиловићи. Сви су потомци породице Берекара, изузев Алибashiћа (била је само једна породица) који су досељени из Сувог Дола, а и Алибashiћи су Кучи. Попис појединачних породица у Берекарима имао становника:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1925. године | 76 домаћинстава — 387 становника |
| 1948. године | 97 домаћинстава — 698 становника |
| 1953. године | 104 домаћинстава — 777 становника |
| 1961. године | 131 домаћинстава — 829 становника |
| 1971. године | 89 домаћинстава — 658 становника |
| 1981. године | |

У ранијем периоду Берекарци су се мало исељавали. Једна породица је 1923. одсељена у Албанију, а неколико породица је 1934. године у Турску. Међутим, исељавање је било изражено тек 1960. године и највише се одселило у Турску и то: Тахировића, Јашаревића 2 и по једна Куртовића, Дестановића, Мујовића, Ђорђевића. Неколико Берекарских породица се преселило у Турску.

ву. Они који су одселили у Турску највише су насељени у Кучуку Бешјузевлеру (Истанбул), затим у Пендику, Бруси, Адапазару, Изм. Да овоме додамо и то да је неколико Ђерекарских породица исељене суседна села: Суви До, Бујковиће, а има их и у Рожајама. Ипак је хова највећа скупина у Новом Пазару, где сада живи педесетак пластика Ђерекарских потомака.

Процес исељавања, а незнатног усељавања у село Ђерекаре, мална је појава јер се на други начин није могло решити питање сељанства. Натализет је у овом селу као и у свим другим пштерским лима био веома изражен па је вишак становништва морао налазити лаз у исељавању. Сада је и из тог села све више школованих људи занатлија па због природе посла и они одлазе. Ипак, они који су се љеви у Турску етнички су изгубљени за сва времена, јер тамо нису гли очувати национални идентитет. Нису, дакле, тамо Муслимани већ се морали изјаснити као Турци и то им је био предуслов да би могли да живети у Турској. Већ у другој генерацији је приметно да све више бе матерњи језик, обичаје и све друго што су донели.

Ђерекарци су били и остали уважени и врло поштовани људи у Пштери. Своју племенитост и горштачко достојанство су посебно показали за време другог светског рата, чувајући и спасавајући сувојске Србе.

НАПОМЕНЕ

1. Хамид Хаџибеговић, *Званични подаци о сточном фонду на подручју Новог Пазара и Билора „Историјски записци“* бр. 4, Титоград 1969, стр. 592
2. Речник места Краљевине СХС, 1925. г. „Народна просвета“
3. Протић Антоније, *Повесница од почетка времена вожда српског Кађорђа Петровића СКА, Споменик XIX, Београд 1892.*
4. Исто што и под бр. 1 стр. 592
5. Б. Петковић, *Један документ о броју католика на Пштеру.... „Историјски часопис“* Београд 1957.
6. Гастон Гравје, *Новопазарски Санџак, Н. Пазар 1977. године.*
7. Област Бранковића, опшири катастарски попис из 1455. год. (Приредили: Михаило Милинковић, Ахмед Ханић, Ешреф Ковачевић Сарајево 1972. стр. 111—112)
8. Исто што и под 1. стр. 591.
9. Статистички годишњак СР Србије.
10. Михаило Милинковић, *Рановизантијско утврђење на Бурђевици у Ђерекарима, пазарски зборник“* 7, Н. Пазар, 1983.
11. Област Бранковића, стр. 5
12. Исто што и под 1. страна 592.

Dr Ejup Mušović

Resume

Village Suvi Do which real name is the administration in 1953 situated on the upper parts of community Pester. Commune of Tutin centre of villages Suvi Do, Borostica and Djerekare.

Serbs live in Suvi Do, descendants of the montenegrans settled in XIX century and Mouslims (Muhadjeri) — settled from Montenegro 1878.

Inhabitants of Borostica are Skrels who moved from Male in early part of the XVIII century they were catholics but here they got mixed.

In Djerekare, there live descendants of islamized Kucs from the beginning of the XVIII century.

Migrational movements of the population of the community are very evident after 1950.

Over number of the population caused by natality moved to economically more developed regions of the country and to Turkey.

Пајковић Веско, дипл. инж. геологије

СОПОЋАНСКИ ПРОЗОРАЦ

У непосредној близини манастира Сопоћана на удаљености 1,2 km праве ваздушне линије, при врху оштrog гребена Јужац (1 метара надморске висине)¹, налазе се два чудна зјапећа природна отвора-прозорца испод каменог свода такође природног порекла спајају супротне брдске падине (у даљем тексту ћemo их означити као северни и јужни). О њиховом настанку међу мештанима сам чуо интересантну легенду у које се не могу упуштати, већ дајем сопствено виђење о појави иницираних у рељефу дејством агенса на *расijens* (процеса материју), уз постојање других предуслова који су довели до чудног морфолошког изгледа. С обзиром на атрактивнији облик, више ћу затржати на опис северног прозорца.

Обе појаве су врло ретке не само у старој Рашкој (новопазарској Санџаку) већ и знатно шире, те представљају природне занимљивости које би на неки начин могле допунити туристички интересантне посматрачнице Сопоћанима и Новом Пазару, тим пре што су врло блиски њима и хеолошки налази. Ово би свакако могло доћи у обзор уколико би направила пешачко-рекреативна стаза која би из манастирског двора кроз шта водила ка извору Бисер вода, Мијеским потоком и даље уз Јужац ка самом врху са кога се пружају изванредни погледи на изворински део и горњи део Рашке долине све до Новог Пазара.

Поред богатства старим културно-историјским споменицима у селу Новом Пазару, налази се више природних знаменитости, које су на жалост остале непознате не само туристима који све више посећују овај крај, већ и скоро свим упућенијим грабанима, мада би комбиновање ствари и природних реткости могло представљати изванредан спој. Сматрам да би било врло корисно када би се подаци о већим овим природним знаменитостима прикупили и објавили на једном месту. То би могло изазвати интересовање не само природњака већ и уопште ширег круга људи.

У околини су ми познате више појава раних епигенија, интересантних пећина, меандра, водопада, »Ђавољих вароши«, гричева, камених мора и других занимљивих чудних морфолошких облика.

Опис појаве

У виду истакнуте тектонске крпе штрчи велики остејт као један од задњих остатака пештерске навлаке на рашком млађег палеозоика (карбон и перм) кога изграђују ниско метни шкриљци. О вези јужачког карбонатног тела са обема је имали би много шта рећи тектоничари, али о томе другом

Цео Јужац је изграђен од првобитно масивног и сложеног касније поломљеног и бречастог кречњака и као терен у суседног карбонатног састава заузима више нивое рельефа изнад ријеке Боје овог кречњака је сива до голубије сива, локално се у њему јављају калцитске жилице.


Јужац се пружа правцем север-југ, односно његов највиши гребен, одступа од овог правца за свега неколико степени (азимут 100°). Овај оштри гребен пружа се у дужини од око 100 м, са којег се сматра да је стрмо свуда осим са северне стране где је пад нешто блажи. Северна страна Јушца представља врло стрму литицу висине 60—70 м, која је подножју формирана сипором, ка западу према Мијеском потоку. Јушац је такође врло стрме, али знатно блаже од источних, исто тако врло стрмо док је најјужнији део ка манастиру



Сл. 1. — Источни одсек Јушца према Грачанима

Прозорци се налазе у близини највиших тачака јужне половине громаде Јуша на међусобној удаљености на око 10 м. Северни прозор има димензије 3x4,5 м а поред њега постоје и три мала секундарна отвора на врло блиском одстојању.

Појава је, упркос различитом тумачењу мештана, настала працањем пукотинских система (35/55 и 152/35). Дуж испуцалих и ослабљених правца испадали су поједини комади губитком ослонца у доњим ловима громаде.



Сл. 2. — Изглед северног прозора са запада

Ово је поспешено деградирањем услед дејства мраза и мржње воде у пукотинама, бubreњем пукотинске глине након кишне, високих температура, односно различитих атмосферских услова, при којима су далеко највећу улогу имали зимски. Комади који нису имали ослонац, губећи стабилност нагло су се обурчивали низ одсек.


Појава је необична и стога што представља почетак задњег дијума уништавања пећинских канала, механичким дејством на усечени гребен при чему је дошло до пробијања обе стрме стране и стварања „шупље“ стене, односно зијајећег отвора.



Сл. 3. — Увећан детаљ са претходне фотографије кроз брд
стадо оваца

Предвиђање даљег развоја рельефа

Напред описан процес природа није санирала, те је сасно да ће се он наставити и даље обурвавањем лабавих камена да који су услед спољашњих услова изгубили свој ослонац. Ће се стално проширивати било у вертикалном или хоризонталномцу. Доћи ће и до спајања са секундарним отворима и још витијијег изгледа, остајући само камени свод у облику танког моста. Овај процес ће се брзо развијати и запажаће се промене кратким периодима као што су 20, 50 или 100 година, то ће утврдити геодетским снимањем али и непосредно. На крају друштења каменог свода и уништења прозорца, као задњег останашње пећинске таванице. Створиће се преиздубљени део, шупљи бившег горњег каменог дела. Даљи развој овог већ различите ног облика водиће ка ублажавању његових свих страна, од маскирању постепеним смањењем рельефних разлика. То је чиста геоморфолошка иллюзija.



Сл. 4. — Импресиван изглед »шупље стене« са истока

ЛИТЕРАТУРА

Цвијић Ј. (1924—26). *Геоморфологија*. Београд.

Марковић М. Предавања из геоморфологије на геолошком одсеку, семестра 1972/73, ауторизована скрипта, Београд.

Пајковић В. (1982) Приказ геолошке граве и тектонског склона терена околине Пазара са посебним освртом на палеографију настанка и појаве минералних сировина, волапашарски зборник бр. VI.

Петровић Д. (1977) *Геоморфологија*. Београд.

Мајсиловић С. сарадници(1981) Основна геолошка карта СФРЈ 1:100.000 лист Сјеница тумачем, Београд.

ИЗВЕШТАЈ О АРХЕОЛОШКИМ РАДОВИМА У 1986. ГОДИНИ

Звонимир Калуђеровић

**ИЗВЕШТАЈ О АРХЕОЛОШКОМ ИСТРАЖИВАЊУ СМОЛУБКЕ
ПЕЋИНЕ 1986. ГОДИНЕ**

И овогодишња, трећа кампања археолошких истраживања вијековног практоријског налазишта у Смолућкој пећини код истоименог села, реализована је у оквиру пројекта »Археолошко истраживање ручја општине Тутин«. Пројекат изводи Археолошки институт у Београду, средствима која обезбеђује Регионална заједница науке краљевачког региона. Пројектом руководи др М. Поповић.

Археолошка ископавања, којима је руководио З. Калуђеровић, археолошког института у Београду, су трајала од 3. 9. 1986. год. до 2. 10. 1986. год. Чланови екипе на ископавањима су били дипломирани археолози: В. Димитријевић, Рударско-геолошки факултет; Ј. Шарић, Д. Анијевић, и студенти археологије: А. Копчалић, И. Бодулић, Д. Михаиловић и А. Старовић. Студент археологије Д. Зарин је волонтерски обављао послове архитектонског снимања унутрашњости пећине и њеног ложаја у рељефу.

Циљ овогодишњег истраживања је био утврђивање редоследа стратиграфско-хронолошких односа археолошких и геолошких слојева у седименту Смолућке пећине. Пре свега, утврђивање прецизније гране између најмлађих леденодобних, плеистоценских слојева и слојева најстаријих у холоцену као и истраживање најнижих, до сада неископаваних слојева. Планирани циљеви су, углавном, остварени, упркос непланираном изгубљеном времену на чишћењу обрушених профиле, што је последица незаштићености налазишта у време када су истраживања прекинута.

Покушај разрешавања нејасних хронолошко-стратиграфских односова у горњим слојевима је обављен ископавањима у шест квадратних тара; Д/12, Е/12, Ф/12, Д/13, Е/13 и Ф/13, који у досадашњим кампањама нису истраживани. У површинском слоју и у слоју I није било занимљивих налаза, археолошких или палеонтолошких, нити су у генези селености пећине у овој фази. Понашање је мањи број ситнијих керамичких фрагмената који се хронолошки могу одредити у енеолитски и бронзански период. Теренска сумарна анализа палеолитолошког материјала такође није допунила досадашње знање о најмлађим слојевима пећине. Концентрација на најбитнију проблематику и пажљива ископавања у слојевима II и III су помогли да се утврди и да су ови слојеви настали у

је било тешко утврдити на основу неколико нетипичних крем-факата који су у њима пронађени. Бројнији палеонтолошки наоди одређиваних плеистоценских крупних сисара су највише доправљани у којима су пронађени, у будуће третирају као плеистоценски предштавник леденодобне фауне у слојевима пећински медвед, чије присуство сигурно одређује настанак којима је пронађен, у плеистоценски геолошки период. Рад у мају: Д/12, Е/12, Ф/12, Д/13, Е/13, Ф/13, је завршен на површини.

И поред недостатка времена за отварање веће површине, у седименту слоја VIII, у три квадрата: Ф/9, Ф/10, Ф/11, дештица ископавања су завршена отварањем горње површине и констатацијом да у том слоју има археолошких остатака, који су потврђени. У поменута три квадрата откривено је очувано каменом конструкцијом. Са северне стране, ка улазу у пећину, је нађен камен (око 50 x 50 см.), док је са јужне стране више мањих каменова на којима се примећује траг ватре као и на првом великом камену. На јужној страни, између камења, је констатована запречна земља са ситнијим фрагмената нагорелих костију. Помањкање времена је узроковало да се овај вредан налаз покрије и заштити за будућа ископавања.

По завршетку ископавања, 25. 10. 1986. год., Смолућку посетила група наших и страних археолога-палеолитичара, међу којима је био и седиментолог мр Дарко Рукавина из Палеонтолошког музеја у Београду. На основу анализе седимената у профилу Рукавина је утврђено да слој IV припада вирмској глацијацији, односно интерстадијалу Вирм 2. Слој V и његова фаза Va припадају стадијалу Вирм 2. Ова седиментологичка анализа, додуше макроскопска, допуњава и потврђује коначно утврђење на основу археолошког и палеонтолошког материјала да је пећина била насељена људима у средњепалеолитском периоду културне историје, односно мустеријену.

др Марко Поповић

РАС — КАСНОАНТИЧКО И СРЕДЊОВЕКОВНО УТВРБЕЊЕ II

Овогодишња истраживања настављена су на простору северног квадрата подграђа града Раса.¹ На простору квадрата Г/8 и Г/9, где су копавања започета прошле године, радови су завршени. Истовремено што даље, истраживања су започета на широкој откопној површини која обухвата квадрате Д/15—18, Ц/16—18 и Б/17—18.

На простору квадрата Г/8 и Г/9 откривени су делимично очувани остаци једне мање зграде (грађевина 3), димензија 3,60 x 1,80 м, која имала зидове рабене у техници сухозида. Цео културни слој у овим квадратима припада средњовековном хоризонту, који највећим делом лежи на стени, а само делимично на старијем касноантичком слоју. У оквиру средњовековног хоризонта поред налаза који се поуздано могу датирати у XII век, што је уочено већ претходне године,² откривени су и уочени остатоци керамике која би се по својим типолошким одликама могла датирати у IX—X век. Услед чињенице да се део откопне површине ових квадрата налази у паду према порушеном северозападном бедему, није било могуће да се поуздано утврди да ли грађевина 3 припада старијем или млађем средњовековном слоју. Такође није било могуће ни да се уочи јасно стратиграфски разграниче.

Стратиграфска ситуација на простору широког откопа у линији квадрата Б, Ц и Д није у свему подударна са оним у квадратима Г/8 и Г/9. Као најмлађи слој овде се јасно издваја средњовековни хоризонт који карактерише тамно мрка земља са бројним животињским kostима и уломцима керамике XII века. Из овога слоја потиче и налаз је чанкастог новца цара Јована II Комнина (1117—1143). Посматрани у линији ови налази су подударни са археолошким материјалом из слоја III хоризонта на Градини. У оквиру средњовековног хоризонта на овом простору, поред налаза XII века откривено је и неколико фрагмената керамике који би могли да потичу из X или раног XI века. То су, углавном, делови лонаца са преклопљеним орнаментом валовница и хоризонталних урезаних линија, којих нема међу материјалом са Градине. Ретки старији налази не могу се стратиграфски издвојити у оквиру себног слоја.

Средњовековни хоризонт образовао се над рушевинама касноантичког утврбеног слоја.

само мањим делом истражена пошто залази у јужни профил малтерну подницу која се пружала до сухозидног подзида на постојала дрвена конструкција.

Грађевина 5, постављена уз бедем, за разлику од претходно делимично укопана у падину и имала је више просторија, стала као резултат преградњи и дogrадњи првобитне грађевине А представља старији део грађевине, који је био делимично у стену и озидан у сухозиду. У горњим деловима, над овим, сачуваним и до 0,80 м, налазила се вероватно дрвена конструкција. Већи део пода у овој просторији чинила је заравњена стена допуњена малтерним површинама. У источном углу откриени су два ватришта. Просторија Б, 4 x 3,5 м, била је са две симетрично укупна и подзидана, док се трећом страном ослања на грађену ствар. У источном углу откриени су остаци једне конструкције обложеном и заливене глином, која је вероватно припадала некој другој конструкцији у којој се јављају и остатци једнога изграђеног просторија Ц последња је изграђена у продужетку просторије Б. Била је димензија 2,2 x 2,5 м, и имала је малтерну покриву које су откриени очувани отисци од греда у основи дрвених зидова. Као и претходне и ова просторија је у свом углу имала пећ, потковичастог облика у основи.

У оквиру просторија грађевине 5 истражен је културни археолошким налазима који се могу датовати у VI век. Поред ристичних уломака керамике откриени су и фине орнаменталне коштание оплате.

У оквиру ове откопне површине откријен је и истражен верозападни бедем где су уочене две фазе грађења односно првобитни бедем на овом делу био је обрушен највероватније приликом фундирања на косој површини стene и слабог малтера. Касније очуване остатке изграђен је нови део бедема ширине 1,20 м. Хронолошки однос између старије и млађе фазе овога бедема је значаје ове обнове за сада се не могу поуздано утврдити. Највероватније је да је овај проблем решен у току првог стављеног идуће године. Том приликом истражиће се слојеви касноантичког хоризонта који је остао само делимично сачуван уз бедем. Овом хоризонту припадају и остаци једне пећи првог стављеног бедема грађевине. Прве претпоставке о датовању старијег касноантичког хоризонта у другу половину IV и евентуално V век могу се подржати на основу налаза уломака керамике из осутих слојева изнад портала бедема.

Др Марко Поповић

ИЗВЕШТАЈ СА РЕКОГНОСЦИРАЊА И СОНДИРАЊА АРХЕОЛОШКЕ ЛОКАЛИТЕТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТУТИН 1986. ГОДИНЕ

У оквиру остваривања новог средњорочног програма било је предвиђено, имајући у виду значајне резултате до којих се дошло у току претходних година, да се радови интензивирају и посебна пажња посвети лиминарним сондажним истраживањима на значајнијим евидентираним локалитетима, као и систематским истраживањима у Смолућкој пећини. Поред тога, имајући у виду јединствену проблематику, било је замислено да се овај пројекат прошири и на подручје општине Сјеница. Најпосле, ове замисли се нису могле остварити због недовољних средстава додељених од стране Основне заједнице науке краљевачког региона, и великог раста трошкова истраживања. Услед тога радови планирани за 1986. годину само су делимично изведени.

Програм археолошког рекогносцирања остварен је у планираном обиму. Сондажна истраживања извршена су на лок. Градина у Рамском ву и Дуварини у Чукотама, док се од планираних радова на црквинах у Добром Дубу, Баћици, Чукотама и Гујићу морало одустати. Такође у смањеном обиму вршена и истраживања палеолитског налазишта у Смолућкој пећини.

Као и ранијих година истраживања су остварена у сарадњи Археолошког института из Београда и Завичајног музеја из Новог Пазара. Истраживањима је руководио др М. Поповић са сарадницима В. Иванчићем и З. Калуђеровићем, асистентима Археолошког института у Београду.

Рекогносцирања

У току августа 1986. године обиласком подручја преосталих око насеља завршен је програм археолошког рекогносцирања подручја општине Тутин. Екипа је обишла следећа насеља:

1. Липица
2. Рудница
3. Јаребице
4. Радуша

На подручју ових насеља евидентирано је 32 археолошког објекта, и сви су обрађени на евидентионим листама и картирацијама 1:50.000 и 1:25.000.

Липница

1. Лок. Дуварине — остаци насеља
2. Лок. Буљупско гробље — некропола
3. Лок. Шабанова црква — трагови гравевине (црква ?)

Рудница

1. Лок. Брдо — некропола са остацима цркве
2. Лок. Главица — грчко гробље — некропола
3. Лок. Гаљов до — шљакиште
4. Лок. Влахиња — грчко гробље
5. Лок. Грчко гробље — некропола

Јаребице

1. Лок. Православно гробље — некропола

Радуша

1. Лок. Латинско гробље — некропола
2. Лок. Гробље у Гајевима — некропола

Ервенице

1. Лок. Градина — утврђење
2. Лок. Латинско гробље — некропола са црквом
3. Лок. Бафа — праисторијски тумул

Долово

1. Лок. Гробље — некропола
2. Лок. Црквиште — трагови цркве
3. Лок. Арбанашко гробље — некропола
4. Лок. Грчко црквиште — остаци цркве
5. Лок. Црквиште-Клече — остаци цркве
6. Лок. Латинско гробље — некропола
7. Лок. Селиште — остаци насеља

Саш

1. Лок. Црквишица —


Пружань

1. Лок. Лисова I — некропола под тумулима
 2. Лок. Лисова II — некропола под тумулима
 3. Лок. Пружањска глава — некропола под тумулима
 4. Црквина — некропола под тумулима
 5. Рашиће — некропола под тумулима
 6. Влашко гробље — некропола са остацима цркве
 7. Крши — некропола под тумулима

На млађим некрополама, које се могу датовати у XVII или XVIII век преовлађују камени усадници клесани у облику крста. Њих гаје на некрополама старијим са дужим континуитетом сахрањивања.

Остаци цркви откривени су на шест локалитета и то увек вири у некропола. Само на лок. Црквиште у Долову, где су запажени гробови грађевине за које мештани верују да је била црква, није пост

темеља оштетили мештани у потрази за благом, налазила се на територији Грчко црквиште. У селу Ервенице на лок. Латинског гробља и средишту некрополе, постоје остаци цркве димензија 8x5 м, која имала правоугаоне основе са полукуружном апсидом. Остаци нешто мање постоје и на лок. Црквина у Сашу. Ту се у средишту некрополе



Сл. 1. — Надгробни споменик из Долова — предња, бочна и задња страна

учавају трагови једнобродне цркве са полукуружном апсидом која хвата целу ширину наоса. Једна мања црква правоугаоне основе сиде, димензија 7x4 м, налазила се на лок. Влашко гробље у Поред ових црквених грађевина, које су изгледа све имале зидове обложени малтером, на православном гробљу у Рудници, односно у средишту некрополе, у конфигурацији терена запажа се просторија 6x3 м, на коме се некада изгледа налазила мала црква брвнара.

Остаци насеља откривени су на само четири локалитета који гурнио не одсликава право стање на терену. Велики комплекси зидова под шумом и ливадама, као и веома скромне обрадиве површине које отежавају уочавање површинских трагова насеља. Најчешћи пажају остаци зидова правоугаоних зграда, које су биле делимично копане у падине брега. Највероватније су у питању објекти из средњег века, мада није искључено да су на неким локалитетима вијег порекла (XVIII—XIX век). У селу Липшици на лок. Путаревић

нимљиво је да и у близини остатака цркве на лок. Црквина у иселу постоје остаци десетак кућа правоугаоних основа са каменим довима ширине око 0,60 м.

Остаци једног утврђења откривени су на лок. Градина у селу венице. Утврђење полигоналне основе, које је било димензија 120x100 обухватало је зараван на једном од врхова Хума (кота 1502). По срни заравни налази се гребен стene која га дели на два дела, већи јужни и мањи северни део. У оквиру северног бедема налазила се и једна кула утврђења, која је изгледа била полукуружне основе. Судећи према површинским налазима утврђење је било подигнуто у VI веку на месту старијег праисторијског градинског насеља. Недалеко од ове градине такође у атару Ервеница, на лок. Џафа, запажени су остаци једног ћег тумула.

Занимљива концентрација праисторијских некропола под тумулима откривена је у атару села Пружањ. Ту се на више локалитета уочавају групације тумула различитих величина, најчешће пречника између 5 и 10 м. На лок. Крши и Пружиња, поред осталих, издваја се и једна групација од преко сто тумула, међу којима има и већих, пречника преко 15 м. Овај комплекс у Пружињу повезује се у ширу целину праисторијских некропола која према југу обухвата подручје Коштан поља, носно атаре Делимећа, Мелаја, Гујића и Глоговика, а са северне, односно источне стране, подручја Живалића и Грачана.

На целом подручју које је обрађивано у току 1986. године није откривено ни једно античко налазиште, што је био случај и претходне године. Трагови рударења уочени су само на лок. Гаљов до у Рудничкој, што сигурно не одражава право стање на терену. Истраживање трансверзалног профилу рударства на овом подручју, које припада познатом комплексу Глухаче, представља посебно значајну тему, којој се у току даљих истраживања мора посветити посебна пажња.

Сондажна археолошка истраживања

Планирана сондажна истраживања услед недостатка средстава ведена су само на лок. Градина у Радошеву и лок. Дуварине у Чубарима.

Градина у Рамошеву

У оквиру археолошких истраживања која су обављена током августа 1986. године отворено је осам сонди укупне површине око 70 m². На локалитету који обухвата пространу зараван на врху купасте глатке побрђа Јарута, откривени су остаци једног утврђења скоро правилног полукуружног облика, димензија 105x75 м. Утврђење је имало две куле, које се налазила са западне стране. Кула истурена према југу имала је полигоналне основе, док је друга кула према истоку имала правоугаону основу. Обе куле биле су отворене према унутрашњости утврђења. Грађене су као и бедем ломљених каменом у неправилном слогу са краћим малтером. Ширине бедема варијирају око 1,40 м, а тих тумула.

живот утврђења. Археолошког материјала, изузимајући пар керамике, нема, што знатно отежава датовање овога утврђења по положају и општим одликама утврђење на лок. Градина је највероватније потиче из раздобља касне антике. Подигнут у неповољном стратешком положају, ово утврђење је изгледа кратко у употреби. (В. Иванишевић)

Дуварине у Чукотама

Локалитет лежи на благој падини брега непосредно иза једне веће некрополе (лок, Црквина) са масивним необраснутим гробним плочама, а у непосредној близини извора Грковник, прије рекогносцирања ту су били запажени остаци камених зидова који су добијања основних података о локалитету отворене су три дупље од којих једна уз трагове зида. Дебљина културног слоја износи између 15 и 30 цм. и испод њега јавља се здравица. Највећом делу камени зид куће очуван је до 30 цм висине. Међу налазима издвајају се фрагменти црепуља и лонаца који су датовати у XV—XVI век. Ови налази јасно указују да се у овом добиљу на локалитету налазило насеље, претеча садашњег села Чукотама, нешто ниже од остатака овога насеља, на лок. Црквина се већа некропола са траговима зидова цркве у средишту се према сачуваним надгробним обележјима могла датовати у XIV—XVI века. Очигледно је да насеље и некропола чине једну целину, коју би даље требало истраживати.

Др Марко Поповић

ПРЕЛИМИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА ОБЛАСТИ СРЕДЊОВЕКОВНОГ РАСА, II део

Сондажна истраживања археолошких локалитета у области средњовековног Раса, која су као посебан програм започета претходне године, настављена су у току августа 1986. год.¹ Као и претходне године, главни радови били су усмерени на подручје села Грачане, у залеђу настира Сопоћана, где су завршена раније започета сондажна истраживања на лок. Јужац—Градина и Корита—Дуварине, а прелиминарна копавања изведена су и на лок. Лаз у непосредној близини, Северна Грачана, у селу Рогатац, сондажно је истраживан лок. Кула на брду изнад Људске реке, а даље низводно према истоку, у атару села Павла, започета су истраживања на лок. Црквина. Ради израде потребне документације за приступ конзерваторско-рестаураторским радовима у оквиру овога програма, археолошки су истражени остаци цркве у Ковачеву, на рубу дежевске долине.

Јужац — Градина

Сондажна истраживања на овом локалитету започета су 1985. године, али због недостатка средстава и нешто сложеније стратиграфске ситуације на терену нису била окончана.² Преостало је да се у ове године истражи простор у северозападном углу утврђења, где је остала нејасна траса бедема као и положај тврђавске капије. Такође било планирано да се истраже два мања узвишења, слична тумулу, на прилазу утврђењу са северне стране.

У североисточном углу утврђења отворене су три сонде уз представљени правца пружања западног бедема. У сонди 7/86, која је у носу на истражену површину најмања, потврђена је раније добијена стратиграфска слика локалитета. Најнижи слој, дебљине око 0,90 м, је лежи непосредно изнад здравице припада праисторијском градинском насељу из раздобља старијег гвозденог доба. Над њим се налази антички културни хоризонт, дебљине око 0,75 м, са два основна јасно очљива слоја, над којима је танак прослојак са траговима горења, крашендански слојеви, првично учинци, и т.д. Овај чланак дат

Знатно сложенија ситуација откривена је у сонди 5/86 сно издвојена два нивоа у оквиру касноантичког хоризонта. На нижем нивоу припадају остаци западног бедема утврђења, делимично у праисторијски слој, и сухозид са остатцима угљенисаних вероватно потиче од неке брвнаре подигнуте у непосредној близини бедема. Ова брвнара страдала је у пожару од кога је остао танак рути. У том случају откривен је добро очуван коштани чешаль украшеном двема стилизованим коњским главама. Овај тип чешала вероватније германског порекла, може се датовати у другу половину IV или V века, што ће, после детаљније анализе, представљати мент за одређивање времена настанка утврђења. Млађем нижим нивојем античког хоризонта, који се образовао после овога пожара, остаци једне зидане грађевине постављене паралелно са бедемом, су уздижећи грађевине у сонди је откривен западни зид, дебљине 1,10 м, са врата према бедему. Истом нивоу припада и нешто млађим јединицама врата према бедему. Истом нивоу припада и нешто млађим јединицама врата према бедему.

До веома значајног резултата дошло се у сонди 9/86, у оквиру западног бедема откривена капија утврђења, широка 1,10 м, очувана до висине од 0,80 м. Капија се налази на око 24 м. удаљености западног угла утврђења на теже приступачном положају, који је био доста погодан за одбрану.

На целом простору који је истраживан уз западни бедем је више гробова у оквиру некрополе са континуитетом који се пружа од средњег века до данас. Само у два откривена гроба било је могуће датовати у XVII век. У једном је нађена инкрустирана новчића са апликом на којој је орнамент стилизоване свастике, а у другом део тканице са кугластим металним дутгадима у низу. Гробови имали су и надгробна обележја у виду необрађених издуваних блокова постављених изнад главе и ногу покојника. Из једног гроба било је зона запечене земље, које вероватно потиче из времена даљих даћа.

У унутрашњем простору утврђења била је отворена још једна (8/86) у којој су констатовани само слојеви осипине са малобројним археолошким налазима. Ту је откривена и једна бронзана касноантичка фибула.

У оквиру сонде 6/86 делимично је истражено мање узвишење тумулу, на северном прилазу утврђењу. Констатовано је да је на овом узвишишту вештачка творевина образована насилањем земље и достављањем воде. У насыпу је било праисторијске керамике, а на дну нађена је и керамика која би се оквирно могла датовати у V-VI веку наше ере, односно у раздобље старијег гвозденог доба.

Овогодишњим радовима завршена су прелиминарна сондова истраживања остатака утврђења на Јужцу у Грачанима, која су дали основне податке о овом локалитету у залеђу манастира Сопоћана. Постојање савременог гробља приступ систематским археолошким истраживањима на овом локалитету није могућо.

приликом археолошког рекогносцирања области средњовековног 1979. године. Том приликом запажени су остаци зидова за које се сматрало да припадају једном утврђењу са траговима две кружне које су се налазиле на истоку и западу у оквиру претпостављене бедема. Са западне стране испред ових остатака на удаљењу од око 10 м уочен је један земљани бедем, а око 20 м даље још један, нешто мањи. Оба ова земљана бедема са рововима између њих и утврђења су стављали су очигледно прву линију одбране са јединог лако приступног правца прилаза утврђењу.

Сондажна археолошка истраживања предузета су ради добијања основних података о облику утврђења, начину грађења и стратиграфији слојева уз покушај ближег хронолошког одређивања. Током развоја отворене су две сонде димензија 6x2 м. Сонда 1/86 била је постављена са циљем да пресече трасу северног бедема, док је сонда 2/86 била постављена на истом правцу према средишњем простору утврђења. У сонди 1/86 откривили су остаци северног бедема утврђења уз чије унутрашње лице је истражен танак касноантички слој, затворен слојем камена и шута од порушеног бедема. У слоју непосредно изнад здравице, у којој је укопан бедем, било је ретких налаза праисторијске керамике из касноантичког слоја, поред фрагмената керамике који, углавном, падају мањим лонцима, откривена је добро очувана златарска вага и нимљиво је да у сонди 2/86 која се налазила у средишту утврђења, било археолошких налаза.

Поред радова у сондама површинским праћењем у целини је финисана траса западног бедема а готово у потпуности откријен правац пружања јужног бедема. Бедем са северне стране само делом је откријен, док остаци источног бедема нису нађени. Судећи по откривеним траговима бедема утврђење на лок. Кула у Рогатцу има неправилну трапезоидну основу, димензија око 150x80 м. Бедеми су широки 1,40 м, и били су грађени у деоницама од којих се неки скрећу већим блоковима пешчара, док се на јужном бедему уочава ситнијег камена. Као везиво у зидној маси јавља се чврст кречни тер. Северни бедем откријен је у дужини од око 60 м. Даље према југу где је траса овога бедема ишла преко стеновитог гребена нема гравираних трагова. Цела траса западног бедема, који у благом успону скреће према југу, дугачка је око 60 м. и на том простору се вероватно налазила капија. Западни бедем чији су остаци праћени у дужини преко 100 м. имао је једну кулу правоугаоне основе, која је вероватно била близу угла са источним бедемом.

У току радова истражени су и положаји на којима су раније претпостављени остаци кружних кула. Са западне стране то је велика гомила обрушеног камена и шута уз северозападни угао утврђења без трагова куле. Са источне стране, на стеновитом узвишењу у средишњости утврђења, откривили су остаци једне кружне грађевине са унутрашњим простором пречника 3,40 м и зидовима ширине 0,80 м, који су били грађени од притесаног камена у кречном малтеру. У шуту који је испуњавао њени унутрашњост откријено је доста иломака.

дне стране. Судећи према положају, начину грађења и археолазима ова кула највероватније потиче из XVI—XVII века. Роватно подигнута као осматрачница за контролу пута који долином Људске реке.

Резимирајући резултате до којих се дошло у току истраживања може се закључити да је на локалитету у доба антике, највероватније у VI веку, подигнуто утврђење које и даље било у употреби. На простору порушеног утврђења и позната је турска кула осматрачница по којој је локалитет добио име.

Пожега — Црквина, остаци цркве

Локалитет се налази у долини недалеко од десне обале реке у западном делу села, на имању Вехба Џанковића. Површински шута указивали су на остатке зидане грађевине, што је да се на локалитету предузму археолошка истраживања. Откопани остаци зидова мање једнобродне цркве са пространом правоугаоном апсидом на истоку. Унутрашње димензије наоса су $3,60 \times 4,60$ м, апсиде $2,70 \times 2,10$ м. Укупна дужина цркве је 9,50 м, а висина 5,20 м. Зидови цркве били су грађени од притесаних већих блокова камена. Кречни малтер као везиво зидне масе доста је био већински. Ширина зидова је око 0,80 м. Са спољне стране у нивоу некадашнег припратског пода имају проширење-сокл за око 0,20 м. Очувана висина зидова је око 5,20 м. Креће се између 0,60 и 0,90 м. Улаз у цркву, ширине 1,50 м, са западне стране и имао је довратнице од обраћеног камена. У унутрашњости цркве истражена је источна половина олтарском апсидом. Ту је откривен под од набијене глиновите смеште са кречним траговима малтера. На унутрашњим површинама које су изгледа биле само дерсоване, нема трагова живописа. Према траговима у поду олтарска преграда је била постављена испод источним зидом наоса. У поду олтарског простора назире се изглед на положај часне трпезе.

Откривени остаци цркве у Пожеги издвајају се доста по облику основе за ово подручје. Најближу аналогију овом решењу, које се појављује као утицај са приморја, представља мала црква Св. Николе у комплексу манастира Градца, подигнута у другој половини XIII века. Ова аналогија дозвољава нам претпоставку да је настанак цркве у Пожеги временски определено у XIII или у првој половини XIV века.

Око цркве постојала је пространа некропола са које су уочене надгробни споменици. У току ископавања уз јужни венец је једна надгробна плоча са рељефним крстом која вероватно потиче из XIV века. Остали уломци надгробних споменика, углавном камене, могу датовати у XVI—XVII век.

1985 године.³ Том приликом истраживани су остаци четири куће. године у целини је истражена кућа 2, чиме су планирани радови на локалитету завршени. Ова кућа била је делимично укопана у благдину брега са зидовима који су били грађени ломљеним каменом у зиду. Кућа је била димензија 8x4 м, и имала је улаз са у же северне стране. У њеној унутрашњости истражен је културни слој до нивоа да од набијене земље. У слоју су, поред фрагмената лонаца, нађене црепуље, пар гвоздених ножева и једна бритва. Сви ови налази, посебно керамика, могли би се датовати у XV век, што одговара сличном налазу и осталих истраживаних кућа на овом локалитету.

Грачане-Лаз, остаци насеља

Локалитет се налази крај пута од Корита ка средишњем делу Јадранског приморја. Ту су на једној коси уочени трагови камених зидова три до четири метра висине, а на самом путу зид дебљине 0,70, који припада једној од зграда које су саграђене у првој половини XVII века. У пробној сонди која је била отворена уз један од зидова откривен је веома танак културни слој са уломцима керамике XVI—XVII века, али и неколико праисторијских фрагмената. Очигледно у питању су трагови насеља које предходи садашњем селу Грачане и чији се континуитет може проследити од средњег века до данас јасно уочава на некрополи на локалитету Јужни Јадран.

Црква у Ковачеву

На простору цркве у Ковачеву, која потиче из раздобља XVI—XVIII века, сондажна археолошка истраживања обављена су од 8. до 16. маја 1986. године. Циљ ових радова је био да се истраже темељи цркве која је сада у рушевинама, и утврди да ли на том простору постоје трагови старије грађевине, како би се омогућио приступ изради детаљног пројекта реконструкције.

Уз остатке зидова цркве отворено је пет сонди и то: сонда 1/86 уз источни зид призидане просторије са јужне стране цркве а сонда 2/86 уз југозападни угао ове просторије. Сонде 3/86 и 4/86 биле су постављене уз западни зид цркве, а сонда 5/86 уз спољно лице северног зида.

У сондама су истражени темељи цркве плитко укопани и грађени на дубини од 0,50 до 0,70 м од ситнијих облутака уз употребу малтера слабог квалитета. На испитиваним површинама није било трагова шута нити остатака зидова који би указивали на постојање старије грађевине.

Истражено је и осам гробова од којих су се четири налазиле у сонди 1/86. Уз покојнике су откривени трагови дрвених кованица без гробних прилога. Занимљив је налаз представља гроб откривен у сонди 2/86, који је просечен западним зидом цркве. И у сонди 3/86 тај гроб је откривен један гроб, без прилога, који залази под темељ цркве. У сонди 4/86 је откривен један гроб са прилогима који је уз северни зид цркве. Уз остатке дрвеног сандука налазио се скелет покојника са прекривеним рукама, који је у висини десног рамена имао три бронзана дуготрајна фрагмента ткане траке.

ћевина. Црква је била подигнута на ободу једне раније некрополе, а сачуваним траговима надгробних споменика може се према некрополи да се датује у XIV век. Сахрањивање на некрополи било је настављено и у градњи цркве.

Истовремено са археолошким истраживањима извршена је детаљна архитектонска анализа очуваних зидова цркве, који су у целини технички снимљени.¹

НАПОМЕНЕ

1. Сондажна археолошка истраживања у оквиру овога програма изведена су у периоду од 15. до 25. августа 1986. године. Екипа: др М. Поповић, руководилац радова, у сарадњи са Ј. Јанчићем (Лужац — Градина), З. Симићем (Рогатац — Кула), Д. Алексићем — Премовићем (Црквина), Ј. Шарнићем (Корита — Дуварине) и В. Бикићем Ковачево — Црква).

2. М. Поповић, *Прелиминарна сондажна истраживања у области средњовековног опозарског града*, Зборник 9, 1985, 229—230.

3. Наведено дело, 230.

Др Гордана Марјановић - Вујовић

ПЕТРОВА ЦРКВА КОД НОВОГ ПАЗАРА, III


Извештај о ископавањима у 1986. години

По програму који је утврђен за рад на пројекту Рас са Сопољом у току 1986. године настављена су археолошка ископавања на стору око Петрове цркве.¹ Задатак овогодишњих радова наставио је право рад на прикупљању што више података за начин обезбеђивања простора око цркве рашке епископије. У вези са тим радило се на дећим просторима: Око западног оградног зида, и на правцу пружајућег источног и јужног зида.

1. Западни оградни зид

Највећи део зидова који су са западне стране опасивали порт кривен је током ископавања у 1984.² и 1985. години³ а у овој години ископавања, изведена у квадратима Б/4, 6; Е/3, 4, 5, 6; Ж/3, 4, 5, 6; 4, 5; И/3, 4; Ј/4, 5; К/3, 4; Л/4, 5 и Љ/5, била управљена на утврђеној линији наслојавања културних слојева и њихово хронолошко одређивање. Овом делу порте постоје две линије оградних зидова а између њих простор коришћен у неколико векова. Поново се потврдило да је, увој фази, на западном делу порте постојала зидана грађевина — трпезарија а простор испред ње коришћен је за мање економске зграде од којих се понекде очувао траг у виду нагореле земље, трагова урушеног плаха од плетера као и јаме од дрвених преда. На неколико места, западним зидом трпезарије констатовани су остаци камених плоча — лови поплочане стазе која је водила око зграде. Највероватније крајем XIV века западни зид трпезарије искоришћен је као део оградног зида од кога се са једне стране додати оградни зид спуштао ка капији сл. 1. (откривеној у 1985. години) а са друге стране спајао са јужним зидом. На слојеве наслојаване изван оградне линије зидова у XV веку на одређеној раздаљини, изграђена је нова линија заштитног зида западној страни. Он је делимично наслоњен, у благом луку, на јужни зид а затим у једној, не много правилној линији штитио са западне стране порту. На жалост, изградња пута пре много година, нанела је драстичне штете локалитету а између осталог и однела део овог зида тако да

стор је коришћен за сахрањивање и то у гробним ракама још и у дрвеним сандуцима од којих су остали не само гробни него често и остаци дрвених дасака.



Сл. 1. — Основа северне капије

Нађени археолошки материјал, а у највећем броју фрагменти на керамика, неколико алатки од гвожђа и кости као и фрагменти склених посуда, дозвољавају да се коришћење овога простора у XIV и XV веку. Неколико фрагмената керамике XIII века показују да је наслагаје слојева које тек треба истражити показују да је наслагаје овом делу локалитета трајало дуже време. Фрагменти керамике и трпезне, употребљавају наша знања о развоју српске српске и ване керамике. Могуће реконструкције појединих судова као и хове спафите декорације представљају нове податке у проучавању српске керамике XIV века, утврђивање нових типова посуда и мената декорације.

у односу на источни зид, то је у овој години постављена једна консултација сонда. Ни у њој, нажалост, нису добијени подаци за утврђивање се јужног бедема већ су потврђени подаци о интензивном сахрањивању у овом делу порте, чак у више хоризоната. Занимљив податак је да најнижим гробовима укопавање вршено слободним полагањем умрлих у земљане раке, затим у раке ограбене камењем и на крају у дрвеним сандуцима. Један сребрни динар кнеза Лазара, кован у Новом Бечеју, нађен у слоју поремећених гробова као и једна бронзана игла за кесу и турска аспра једини су прилози у откопаним гробовима. По слојевима који су гробови укопавани сигурно је да на овом простору никаквог доказа бедема, ни у једном времену коришћења овога простора, није пронађена.

3. Источни бедем

Северна половина источног бедема откривена је пре много година, а од проф. др. Јована Нешковића и заједно са северним зидом конзултација је објављена. А како за комплетну презентацију остатака утврђења треба да имамо више података, то су у овој години отварани и квадрати на вицу пружања остатака источног зида. Показало се да је источни бедем дужином од око 10 м, највећим делом засут у току последњег рата, да је у великој мери и оштећен. На откривеном делу бедема конзултација је објављена да је, после нешто ситнијег камена употребљеног у темељници, зидан великим комадима пешчара обилно заливаних кречним тером. Повремено, као сполије, и у овом делу источног зида коришћене су надгробне плоче. Са унутрашње стране зида констатовано је сахрањивање уз само лице зида, опет у неколико хоризоната сахрањивања. Надгробни каури пужи уз скелет у гробу најнижег хоризонта укопавања, нарочито поуздан елемент за утврђивање времена сахране.

Утврђивање нивелете прелаза од темељне зоне на лице спољног бедема источног зида добијен је и податак докле треба, на овом локалитету, спустити касније наталожену земљу и шут како би се уникли, повратио првобитни изглед локалитету. Скретање источног зида југоисточно, ка југу и његово понирање под гробнице некрополе из XIX—XX века, у овој години није пружило доволно података о разрешавању остатака источног зида према јужном зиду и евентуалном постојању јужне куле. Неколико каменова са траговима осовине капије, међу гробовима из XIX—XX века, управо на овоме месту, можда је доволно за предполагање да је јужна капија поремећена укопавањем рака и прављењем гроба, а не срушењем зида током сахрањивања у поменутом времену. У сваком случају, овај податак да се у наставку истраживања истражи што је могуће више података о разрешавању првобитног изгледа утврђења које је, по свему судећи, имало неколико основа. Изван источног зида велике наслаге шута и стање остатака кречана коришћених при обнови цркве, указују на јасну јасност да је простор на јужној страни порте био у одређеном времену много мањи него што се то, на почетку истраживања, претпостављало.

Према досада сакупљеним подацима, линија оградних зидова

и новооткривених остатака источног зида. Нејасно спајање да са источним зидом и неутврђена цела траса јужног зида нерасветљено питање места јужне капије, остаје тек да се у

Другу фазу ограђивања чинио је додатак спољнег западнег спајања са северном капијом.

Трећу фазу ограђивања, утврђену само на северној странилитета, представља највероватније већ ограђивање некрополе која се ширила преко свих слободних површина око

НАПОМЕНЕ

1. Под руководством Г. Марјановић — Вујовић екипа је радила у саставу археологија В. Манојловић и Д. Богосављевић, студент археологији М. Борић и
2. Г. Марјановић — Вујовић, Петрова црква код Новог Пазара, Новопазарски лист 9, Нови Пазар 1984, 241—244
3. Г. Марјановић — Вујовић, Петрова црква код Новог Пазара П, Новопазарски лист 9, Нови Пазар 9, 1985, 233—236.

Др Војислав С. Јовановић

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НЕКРОПОЛЕ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ТРГОВИШТА НА ЛОКАЛитету Табачина 1986. године

У оквиру програма истраживања средњевековног Трговишта 1986. годину, у времену од 13. јула до 15. августа обављени су и рад на Табачини изнад Пазаришта.¹ Био је то трећи наставак археолошког истраживања на овој некрополи формиранијој поред мале цркве.²

Овогодишња ископавања обухватила су делове некрополе северозападно, јужно и делимично и североисточно од цркве. Узимајући узир ископе из ранијих година може се рећи да је сад истражено готово све земљиште које окружује црквену гравину. Осим тога, на представљеним периферним деловима некрополе постављена су четири кротилна рова са циљем да се утврде њене границе. На површинама паним ове године истражено је 57 гробова чиме се укупан број до сада истражених гробова некрополе пење на 190. По начину сахрањивања новооткривени гробови не разликују се од оних из претходних година. Наиме, већина умрлих била је положена у дрвени ковчег учвршћен гвозденим клиновима или ексерима, без накита или других предмета спуштена у обичну реку. Сви гробови били су оријентисани у правцу запад-исток. За разлику од претходних година, гробови су само у појединим случајевима били означени каменим блоковима, и то мањим, кључиво усправним. Није се нашло ни на једну лежећу плочу.


Инвентар гробних налаза је сиромашнији у поређењу са инвентаром из претходне, а особито са оним из 1984. године.

Најбројнија су дугмета. Припадају типу малих дугмади лоптастог тела са главом обликованом у петљу. Дугмад је елегантније варијанте која се издуженим вратом и тањим телом. Код највећег броја примерака доњи део тела украсен је једном гранулом, али у неким случајевима и са четири грануле при чему три формирају основу а једна завршни украс. Велечина дугмади је различита; висина им се kreće od 1 do 1,6 cm, a пречник od 0,5 do 0,8 cm. Тело једног дугмета (обр. 164) обмотано је уплетеном двочланом срменом траком; делује вештачки декоративно и по начину украсавања представља усамљену појаву у инвентару некрополе, као и међу до сада познатим дугмадима са Пазаришта. У току овогодишњег истраживања забележени су налази 24 примерака ових утилитарно украсних предмета.

Већина је израђена од сребра, мање их је од бакра или би појединим примерцима задржала се позлата. Дугмат су употребљавани готово непромењеном облику у дугом периоду, због чега и прецизније датовати.

У три гроба нађена је по једна наушница. Све три су ставне израде. Две су од србре, односно бронзане жице са крајевима, од којих је један био завршен петљом, други квачастим. Једна наушница је обична мала карика од бронзане жице, сложена готово састављених крајева.

Прстене је заступљено са четири примерка из два гроба. Један прстен, израђен од бакра, има облик танке карике, други је у облику елипсе, а трећи је у облику овале. Четврти прстен је у облику крста са унутрашњим прстеном.



која је, по свему судећи, била украшена уложеним стаклом; недавно већи део карике. Четврти прстен је поломљен но може се ре конструкцији; његова уска тракаста карика проширена је у издужену шеугаону плочицу.

У ређе налазе спадају две прећице. Прва је правоугаона, величине 4,5 x 2,5 см; израђена је од бронзе, само је трн од гвожђа. Друга је гвоздена, округла, пречника 1,4 см са трном дугим 1,6 см. Такође прећица до сада није забележена у интентарима некропола средњовековног Трговишта.

Нађена су и три новца. Један кован од сребра је мађарски, а други два, кована од бронзе, за сада не могу одредити.

Као и ранијих година, у неким гробовима сачували су се и остатци ткане одеће.

Већ је речено да су, у циљу утврђивања распрострањености гробова, отворена четири контролна рова. Сви су величине 5 x 1 м. Ров 1, на источној страни некрополе, показао се стерилан. У рову 3, на северној страни некрополе, откривена су два скелетна гроба (бр. 166 и 167) са неуобичајене оријентације. Уз први скелет нађена су три прстена, а у други једна каричица, о чему је већ било говора. У рову 4 нађена су и остатци скелета у обичној оријентацији, али он ове године не би могао бити истражен у целости због тога што залази у западни профил и због велике дубине гроба (1,85 м). У источном профилу рова 4, на северном делу некрополе, уочена је лобања скелета који такође не би могао бити истражен. У јужном профилу рова, на релативној дубини од 0,60 м, нађена је праисторијска урна. Била је положена на здравици у кружног облика пречника 0,50 м. Урна је поломљена али се може конструисати готово у целини. Отвор је био покрiven каменом у облику величине 15 x 15 x 4 см. Изнад ње, на удаљености од 3 односно 4 см лежале су још две плочице. Урна је биконичног облика са женим левкастим вратом и са двема тракастим дршкама, од којих једна недостаје. Обод је заравњен и незнатно разгрнут. Урна је израђена од глине помешане са песком и туцаним белим каменом. Боје је тамно-мрке. Спада у посуде средњо-грубе фактуре. Висока је 26,5 а максимално широка 24,5 см. Урна је била испуњена тамно-мрким земљиштем помешаном са остатцима нагорелих костију дечије индивидуе. У њој нађена је једна оштећена керамичка шоља сферичног облика, са једним дршком готово правоугаоног пресека. Шоља је висока 5,7 а дијаметром 9,5 см. Откриће урне налагало је проширење јужног дела рова 1, у којем је уочена отворена сонда величине 3 x 3 м. Показало се да је урна са плочицама прекривена каменом конструкцијом вероватно кружног облика пречника око 6 м и дебљине 0,15 до 0,20 м. Урна се налазила у централном делу конструкције. У слоју камена било је доста фрагмената праисторијске керамике и остатака животињских костију. За потврђивање датовања и културолошко одређење целог налаза биће потребно проучити обиман компаративни материјал. Извесно је да урна припада раној фази гвозденог доба и да се може прелиминарно датовати у вријемену између 7. и 9. века.

У току ранијих година, па и ове године, на Табачини се налазију и неки други налази који су у складу са описаном карактеристиком налаза.

Рашке које је становништво средњовековног Трговишта од смештај једне од својих некропола, коришћено је за сахрањивање, видимо, још почетком првог миленијума старе ере. Од насеобине припадала гвозденодопска некропола за сада нема никаквог она се морала налазити негде у близини, на неком вишем положају.

Открићем гвозденодопске урне на Табачини, постојећа праисторији долине Рашке обогаћена је новим подацима.³

НАПОМЕНЕ

1 Радовима је руководио В. Јовановић. Сарадници су били студенти археологије Филозофском факултету у Београду: Марко Вуксан, Иван Пантелић и Драган Антонијевић, а време учествовали су и Александра Поповић и Јасмина Ђавидовић.

2 О досадашњим радовима видети: В. Јовановић, Новопазарски зборник
9 (1985) стр. 225—228, где су наведени и ранији извештаји.

3 О праисторијским некрополама на овом подручју видети: Д. Срејовић, Праисторијске некрополе у Дојевићима и њен значај за оцену етничке припадности становника подручја у преримско доба, НЗ 1 (1977), 73—76; Д. Срејовић — З. Летица, Праисторијске некрополе на локалитету Латинско гробље, НЗ 4 (1980), 155—159.

поглаваром и је овај грободор у некада да је био у саставу некадашњег манастира Светог Јована Крститеља у Београду. У овом грободору су пронађени ископине које су датоване у средњи век, али и из времена Римског царства. Овај грободор је био у саставу некадашњег манастира Светог Јована Крститеља у Београду.

Драгица Премовић — Алексић

ТРГОВИШТЕ — СРЕДЊОВЕКОВНО НАСЕЉЕ

Систематско археолошко истраживање средњовековног Трговишта у 1986. години одвијало се од 21. јула до 22. августа.¹ Радовима је хваћен простор западно од припрате цркве III, простор око савремене продавнице и квадрати И/27-31 и јужним деловима квадрата X/27-31.

Простор западно од припрате цркве III је мали и са северне стране се стрмо пење, а са западне и јужне се стрмо спушта, тј. са тих висина је терен обрушен. Али и на тако малом простору је истражено 15 гробова и пет већих група дислоцираних костију. Од тога броја, 31 гроб припада одраслим особама, а у 28 гробова су сахрањена деца. Гробови 119 и 142 су двојни и у првом су сахрањена деца, а у другом су сахрањени слећи особе. У неколико случајева (грбови 135—138 и грб 140) коначано је током констатоване саставе гроба, али је у једном случају коначано само лобање које су лежале уз место где је западни зид припрате сасвим уништен. Није сигурно да ли су лобање овде лежале нису или су поремећене приликом копања темеља за зид. То није могуће проверити јер је зид конзервиран.

Гробови су оријентисани у правцу запад — исток и слободно павани или у сандуку. Прилози су нађени само у неколико гробова (грбови 92, 112, 116 и у групи костију 32). Нађено је само 6 лоптастих дугмади, четири сребрна и два бронзана и остатци тканине — гајтан од срмене и велесе. Основу тих налаза се овај део некрополе може датовати у XVI веку, исто време одговара млађем делу некрополе констатоване у наосу цркве III.²

На простору око савремене продавнице истражени су објекти начени бројевима од 47—50. Испред продавнице (у квадратима К/43 и деловима квадрата J/43 и 44) су објекти 48—50, док је објект 47 један објекат северно од продавнице. Објект 48 је правоугаона грађевина, оријентисана дужим странама у правцу север — југ. Објект је истражен само у свом јужном делу јер северни део лежи под савременом пристраницом. Зидови су му рађени од ломљеног камена у јаком кречном тлу са дерсовачјем лица. Улаз у објект је на јужном зиду, испред њега је прилазни ходник — вестибил. Западно уз објект 48 очишћен је заједнички простор, димензија 3,80 x 0,90 м, а који је означен као простор 2 објекта 48. Овај простор је, заједно са простором објекта 48, не био једна целина која је накнадно подељена зидом и тима са јужним делом објекта 48.

који је у истој линији са улазом у продавницу, што је и одаље радове на овом објекту.

И објект 47 је правоугаона грађевина и, како је већ ре-
ран је северно од продавнице (кв. X/43-45 и Г/44 и 45). Унут-
рензије објекта су 6,40—6,80 x 3,15 м. Објект је северним делом
у здравицу, што је условио нагиб терена. На основу зидања
западног зида, уочавају се две фазе градње. Поменути зидови
битно зидани у малтеру (лошијег квалитета), а накнадно су
у блату. Под у објекту се косо спушта од севера према југу
тог је састава. У северном делу је жива стена, по средини
поплочање, а у јужном делу под је од набијеног сипара. У ју-
глу се налази отпадна јама, неправилног кружног облика, па-
ко 1,30 м и дубине 0,27 м. Дно јаме је поплочано ломљеним ко-
рећаним у круг, пречника 0,80 м.

Улаз у објект 47 је, највероватније, био на западној ситуација није у потпуности дефинисана и где ће радови бити ни у наредној години.

Сва три зидана објекта припадају млађем хоризонту ста Трговишту, а који се оквирно датују у другу половину XV-XVI века, а у појединима се живот продужава и у XVII веку шки материјал нађен у овим објектима (керамика, а посебно нађена у објекту 48), омогућава нам да објекте 47, 48 и 5 у XVI и почетак XVII века.

Овогодишњим радовима је утврђен и старији хоризонт а који се манифестовао остацима објекта, типа брвнаре, означеном 49 и констатованог испод пода објекта 48. Од брвнаре је под који је оштећен и могао се пратити на површини од 3,080 метара. У северозападном углу брвнаре било је огњиште чатаџи манифестију дебљим слојем пепела и гари. Северни зид био на делу где се налазило огњиште, био заштићен премазом од блате који су остаци налажени уз северни зид, као и на самом огњишту ву малобројних фрагмената керамике (неколико фрагмената керамике и маслинасто зелено глебосане посуде) нађене на поду брвнаре. Ово може датовати у XV век.

ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА У ПРВИХ ДЕВЕТ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА НОВОПАЗАРСКИ ЗБОРНИК

Новопазарски зборник 1

Др Јован Ковачевић,

Пазариште, резултати досадашњих археолошких истраживања

Др Бурђе Бошковић,

Археолошка истраживања Пећине испоснице у Расу

Мр Марко Поповић,

Налази новца краља Стефана Радослава из утврђења Гради
Расу

Др Јованка Калић,

Рас у средњем веку

Александра Јуришић,

Сопоћани — археолошка истраживања

Др Драгослав Срејовић,

Праисторијска некропола у Дојевићима и њен значај за са-
етничке припадности становника долине Рашке у предримско

Др Мирјана Љубинковић,

Некропола цркве светог Петра код Новог Пазара

Јован Нешковић,

Архитектонска истраживања Бурђевих ступова у Расу

Др Олга Зиројевић,

Нови Пазар у турским изворима до краја XVI века

Мр Андреј Андрејевић,

Алтун-alem цамија у Новом Пазару

Макмал Мисајловић

Радомир Станић,

Прилог познавању градитељског и сликарског наслеђа
на подручју између Новог Пазара и Сјенице

Новопазарски зборник 2

Др Ејуп Мушовић,

Нови Пазар у прошлости

Мр Бреда Влаховић,

Приступ проучавању културе становаша у Новом Пазару
окolini

Милун Барјактаревић,

Утицај Новог Пазара посредством материјалне културе
роисточне делове СР Црне Горе

Др Коча Јончић,

О значају улоге друга Тита у решавању националног питања
Југославији

Др Петар Влаховић,

Постанак и развој српске нације

Мр Милица Пурић,

Статистички подаци као извор за сагледавање неких димензија
етничких процеса

Мр Душан Дрљача,

О сложености проучавања етничких процеса код польских
ника у Југославији

Зора Жагор,

Укључеаније присељенцова из СР Хрватске, БиХ тешко Србији
културно околје: Екрајевни склопности Крим—Рудник, Љиг

Миливоје Милосављевић,

Насељавање и етнички процеси у Кикинди настали после
другог светског рата

Томислав Живковић,

Односи старијег становништва и досељеника у паланачкој
ни од другог светског рата до 1977. године

Др Душан Бандић,

Колективни сеоски обреди као културни феномен

**Мр Иван Ковачевић,
Традиција и иновација годишњих сајмова**

**Милан Богељ,
Празновање 1. маја в Словенији од првих зачеткова до дане**

**Мая Кожич,
»Енглеско« проштење у селу Маркушевцу**

**Иванка Бакрач,
Проштениште у Марији Бистрици**

**Нада Мајановић,
Мартиње при Мартину — Викенд на Мартин брегу**

**Мирослав Никшановић,
Илинденски деренек код турбета Берјелез Алије у Герзову**

**Драган Марковић,
Коњске кошије у Коштампољу**

**Др Галба Паликрушева,
Трансформација »курбана« и његова улога у одржавању етничког јединства Македоније**

**Радмила Кајмаковић,
Традиционално и савремено у сеоским скуповима у Семберији**

**Драгутин Борђевић,
Традиционални народни сабори у лесковачком крају и неке мене у послератном периоду**

**Срета Пецињачки,
Забелешке о Старој Србији и околним пределима из 1737.
не (1737).**

Новопазарски зборник 3

**Др Богумил Храбак,
Харамије, одметници и устаници у старорашким областима
1450—1700. године**

**Мр Марко Поповић,
Црквина у Тутину**

**Др Ејуп Мушовић,
Новопазарски Јевреји**

Мр Авдија Авдић,

Политичке прилике у новопазарском Санџаку крајем
четвртог века

Др Србљуб Живановић,

Обољења запажена на скелетним остацима из некропо-
ришту

Др Ејуп Мушовић,

Неколико легенди из средњовековне Рашке

Заим Аземовић,

Сеоски мусимански свадбени обичаји у Санџаку

Миленко Гвоздић,

Црква свете Петке код Рашке

Хусеин Дердемез,

Народне умотворине из нашег краја

Ибрахим Хоцић,

Хреља (Реља) од Пазара као јунак мусиманске народи

Текјудин Мелић,

Осврт на стање и развој путне мреже

Благомир Бишевац,

Опште карактеристике и методи рада на сређивању гр-
твено-политичких организација

Извештаји о археолошким истраживањима комплекса Ра-

1979. годину

Новопазарски зборник 4

Др Богумил Храбак,

Трговачке и саобраћајне везе Новог Пазара (1361—1521.)

Др Борђе Микић,

Аустро-Угарска и новопазарски Санџак

Др Ејуп Мушовић,

Сјеничка нахија у XVI веку

Јован Крунић,

Сјеница — наслеђена архитектура и структура плана в-

Заим Аземовић,
Гуслари — ствараоци из Санџака

Мр Мехмед Бејтић,
Новембарске поплаве у Новом Пазару

Бранко Јовановић и Зоран Вујанац,
Неки проблеми малолетничке деликвенције и асоцијалног понашања младих на територији општине Нови Пазар

Хусеин Дердемез,
Народне умотворине из нашег краја

Археолошка истраживања у новопазарском крају у 1980. години

Др Расим Муминовић,
Традиција и савременост

Мирјана Радојчић,
Традиција и савременост

Новопазарски зборник 5

Др Богумил Храбак,
Новопазарски Санџак пред опасношћу аустроугарске окупације 1903. године

Др Марко Поповић,
Археолошко рекогносцирање подручја општине Тутин

Мр Изудин Шушевић,
Новопазарска тврђава у Maliye defterima

Др Ејуп Мушовић,
Нахија Јелеч у XVI веку

Мр Изудин Шушевић,
Defteri mufassal о виноградарству у Новом Пазару

Станко Равић,
Кириције новопазарског краја

Др Марко Поповић,
Извештаји са археолошких истраживања 1981. године на Градини

Мр Радослав Д. Павловић,

**Укупно кретање становништва општина Новог Пазара,
Сјенице и Рашике у периоду од 1961—1981. године**

Др Властимир Илић,

Тридесет и пет година рада породилишта у Новом Пазару

Саит Качапор,

Дечје игре новопазарског краја

Новопазарски зборник 6

Др Јованка Калић и Др Марко Поповић,

Истраживања у Дежеву

Др Душица Минић,

Стаклена чаша из средњовековног Трговишта

Др Марко Поповић,

Остаци манастирског комплекса у Митрови код Тутине

Др Андреј Андејевић,

О исламској монументалној уметности XVI века у Југу

Срета Пецињачки,

Три фактографске минијатуре из 1750—1815. године

Др Борбе Микић,

Бојкот аустро-угарске робе у Турској у анексијој краја —1909. године

Др Ејуп Мушовић,

Глухавица

Мустафа Мемић,

Ученици Велике медресе и револуција

Михаило Милинковић,

Касноантичка утврђења у Острвици и Шароњама код

Саит Качапор,

Животни пут и васпитно образовни рад учитеља Станислава Нимировића

Мр Изудин Шушевић,

Нови Пазар у попису из друге половине XVI века

Драгица Премовић - Алексић,

Др Војислав Јовановић,

Истраживања средњовековних некропола на Трговишту—Пазару 1981—1982. године

Др Душица Минић,

Петар Поп Лазић,

Трловиште — средњовековно насеље

Др Душица Минић и

Обренија Вукадин,

Резултати археолошког рекогносцирања околине Сјенице

Др Србљуб Живановић,

Скелети са локалитета Црквина у Тутину

Ризван Решовић,

Легенде из нашег краја

Веско Пајковић,

Приказ геолошког састава и тектонског склопа терена околине Новог Пазара са посебним освртом на палеографију настанка појаве минреалних сировина

Археолошка истраживања у новопазарском крају у 1982. години

Новопазарски зборник 7

Др Марко Поповић,

Античко утврђење на Шарском кршу код Дуге Польане

Мр Милош Јевтић,

Праисторијска градина на Шарском кршу код Дуге Польане

Др Јованка Калић и

Мр Душко Mrкобрад,

Утврђење у Носољину код Рашке

Михаило Милинковић,

Рановизантијско утврђење на Бурђевици и Берекарима

Даница Филиповић,

Прилог познавању средњовековних надгробних плоча у манастиру Сопоћани

Вујадин Иванишевић,

Остава римског бронзаног новца из Новог Пазара (IV век)

**Симон Јоановић,
Новопазарски Санџак 1877—1912. (I део)**

**Др Ејуп Мушовић,
Никшићани и Колашинци у Санџаку**

**Тихомир Д. Борђевић,
Једно историјско сведочанство о говорном језику новопазарске популарне књижевности**

**Срба у XVIII веку
Звездана Вушовић - Лучић,
Сахрањивање и култ мртвих код Срба и Црногораца
веку**

**Др Расим Муминовић,
Одговорна садашњост**

**Веско Пајковић,
О појавама полуудрагог камена опалско-калцедонског саса
динама Виника**

**Мр Изудин Шушевић,
О трговини између Новог Пазара и Дубровника у XVII-XVIII веку**

Извештаји са археолошких истраживања:

**Др Марко Поповић,
Извештаји о рекогносцирању и сондирању археолошких
тета на подручју општине Тутин у 1983. години**

**Др Марко Поповић,
Рас — Градина**

**Др Душица Минић,
Средњовековно Трговиште**

**Драгица Премовић - Алексић,
Постење — лок. Латинска црква и рекогносцирање опш
нице**

**Прилоги
Вукман Булафић,
Прва фабрика у Новом Пазару**

Новопазарски зборник 8

**Драгица Премовић - Алексић,
Праисторијска градина на локалитету Градац код Тутина**

Др Бојана Радојковић,
Калуп за иконицу са Раса — Градине

Др Душица Минић,
Остава накита из средњовековног Трговишта код Новог Пазара

Гордана Милошевић,
Пећинска црква у Пальеву

Мр Даница Поповић,
Надгробни споменици из цркве св. Петра код Новог Пазара

Хатица Чар Дрида,
Оснивање Новог Пазара и његов развитак до краја XVI стол.

Др Олга Зиројевић,
Црква Чатал

Др Ејуп Мушовић,
Бефилеме Митровице, Бањске и Дуге Польане из 1767. године

Симон Јоановић,
Новопазарски Санџак 1878—1900. г. (II део)

Мр Авдија Авдић,
Новопазарски Санџак у светлу догађаја источне кризе

Миле Недељковић,
Из топонимије новопазарског краја

Мр Радослав Павловић,
О називима насеља у општини Нови Пазар

Вукман Булафић,
Магијски обичаји из Хомоља и околине Новог Пазара

Хусеин Дердемез,
Веровања и обичаји за неке верске празнике у Барама и околини

Веско Пајковић,
О настанку и употреби новопазарске »сиге«

Др Властимир Илић,
Епидемија вариоле у Новом Пазару 1972. године

Др Војислав Јовановић,
Археолошка истраживања некрополе средњовековног Трга
на локалитету Табачине 1984.

Др Гордана Марјановић - Вујовић
Извештај о истраживањима Петрове цркве

Др Марко Поповић,
Извештај са рекогносцирања и сондирања археолошких
та на подручју општине Тутин 1984. године

Новопазарски зборник 9

Звонимир Калуђеровић,
Истраживања Смолућке пећине 1984—1985.

Мр Весна Димитријевић,
Квартарна фауна из Смолућке пећине

Мр Милош Јевтић,
Резултати сондажних истраживања горњих праисторијских
ва у Смолућкој пећини код Тутина

Др Мирослава Мирковић,
Beneficiarii consularis на споменицима из Новог Пазара

Др Александар Јовановић,
Римски надгробни споменик из Новопазарске Бање

Др Јованка Калић и
Мр Душан Mrкобрاد,
Градине у Радалици

Михаило Милинковић,
Рановизантијско утврђење на Тупом кршу и околина у
тутинској области

Драгица Премовић - Алексић,
Латинска црква у Постењу

Др Ејуп Мушовић,
Исламски сакрални споменици Новог Пазара

Мр Изудин Шушевић,
Шикајет дефтери у Новом Пазару у XVIII веку

Др Марко Поповић,
Новопазарска тврђава на плановима XVIII—XIX века

Мр Авдија Авдић,
Општи преглед на миграциона кретања мусиманског становства на Балкану

Др Јован Трифуноски,
Торбеши у Струшком Дримоклу

Сенко Рашљанин,
Нешто о женској градској ношњи Новог Пазара с краја XIX почетка XX века

Др Србољуб Живановић,
Трагови повреда, поремећаја и обольења на остацима скелета из некрополе цркве бр. 1 у Трговишту

Вукман Булафић,
Прилог проучавању знака свастике код нас

Мр Саит Качапор,
Јеремија Поповић, први народни учитељ у општини Тутин

Извештаји о археолошким истраживањима у 1985. години

Др Марко Поповић,
Рас — касноантичко и средњовековно утврђење

Др Душица Минић,
Трговиште — средњовековно насеље

Др Војислав Јовановић,
Археолошка истраживања некрополе средњовековног Трговишта на локалитету Табачине

Др Марко Поповић,
Прелиминарна сондажа истраживања у области средњовековног Раса

Др Г. М. Вујовић,
Петрова црква

Др Марко Поповић,
Извештај са рекогносцирања подручја општине Тутин

Драгица Премовић - Алексић,
Рекогносцирање терена